

ДОГОВОР
№ СТ-02-12-394

Днес, 17.09.15 г., в гр. Габрово, между:

МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД, с адрес: гр. Габрово, ул. „Д-р Илиев - Детския“ № 1, БУЛСТАТ/ЕИК 107507217, представлявано от д-р Нели Савчева – Изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост **“ВЪЗЛОЖИТЕЛ”** от една страна

и

ДЗЗД “Прима - Етиком”, със седалище и адрес на управление: София, бул. «Евлоги Георгиев» №110, ЕИК по Булстат: 176783272, представлявано от Борислав Борисов, от друга страна, наричана по – долу за краткост **“ИЗПЪЛНИТЕЛ”**

на основание чл. 41 от ЗОП и Решение №643/28.08.2015 г. на д-р Нели Савчева – Изпълнителен директор, за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка, възлагана чрез процедура на договаряне без обявление с предмет: **„Извършване на допълнителни СМР в кабинетите на Отделение по образна диагностика и Функционално отделение при МБАЛ “Д-р тота Венкова” АД, във връзка с изпълнението на проект “Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни заведения в градските агломерации” по оперативна програма “Регионално развитие”,** открита с Решение №346/13.08.2015 г. на д-р Нели Савчева – Изпълнителен директор, се сключи настоящият договор за следното

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни срещу заплащане на възнаграждение поръчка с наименование: **„Извършване на допълнителни СМР в кабинетите на Отделение по образна диагностика и Функционално отделение при МБАЛ “Д-р тота Венкова” АД, във връзка с изпълнението на проект “Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни заведения в градските агломерации” по оперативна програма “Регионално развитие”,** в т.ч.

- ✓ демонтажни работи;
- ✓ доставка на необходимите материали;
- ✓ строителни и монтажни работи;
- ✓ фактическо завършване на строежа;
- ✓ всички дейности, свързани с удостоверяване на действително извършени СМР в т.ч. съставяне на необходимите актове и протоколи, в т.ч. и за скрити работи, за успешно проведени приемни изпитвания за извършени СМР, предаване на строежа от Строителя на Възложителя с Констативен протокол за установяване годността за ползване на строежа;
- ✓ гаранционна отговорност за изпълнените строителни и монтажни работи.

1.2. Работите по т. 1.1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да изпълни в съответствие с настоящия договор и приложенията, които са неразделна част от него:

- Приложение № 1 - Пълно описание на обекта на поръчката (от документацията за участие);
- Приложение № 2 - Техническа спецификация (от документацията за участие);

Приложение № 3 – Техническото предложение от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 4 – Предлагана цена от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

1.3. Изпълнението на поръчката, предмет на настоящия договор ще се извърши с материали на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно посоченото в Техническата спецификация (Приложение № 2).

II. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ДОГОВОРА.

2.1. Настоящият договор се сключва за срок от 20 (Двадесет) календарни дни, но не повече от 20 календарни дни, считано от датата на подписване на договора.

2.2. Срокът за изпълнение на възникналите текущи ремонтни работи е съгласно посоченото във възлагателното писмо на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

2.3. Срокът по т. 2.2. се удължава при условията на раздел XII „Непреодолима сила“ при настъпването на непреодолима сила, с толкова дни за колкото е било възпрепятствано изпълнението на договора.

2.4. За удължаването на срока по предходната точка се съставя констативен протокол, в които се отразява причина за забавата и времето, с което се удължава срокът за изпълнение на подобектите. Протоколът се подписва от упълномощени представители на двете страни по договора. Писмените доказателства за необходимостта от удължаване на срока са неразделна част от протокола.

III. ЦЕНА.

3.1. Общата стойност на договора, съгласно предложена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приета от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ценова оферта - Приложение № 4, е в общ размер на **71 909.94 лв.** (Седемдесет и една хиляди деветстотин и девет лева, 94 ст.) със ДДС.

3.2. Цената по т. 3.1. е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора и включва всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по реализацията му.

3.3. Общата цена на предмета на договора по т. 3.1. е сумата от стойностите на всички възложени дейности, доказани с „Протокол за установяване на извършените и заплащане на натуралните видове работи“.

3.4. Стойността на всички възложени дейности е посочена в Протокола по т. 3.3. – действително замерените количества на видовете работи, посочени във възлагателното писмо за всеки подобект се умножават по Цени на отделни видове работи, съгласно Приложение № 3, което е неразделна част от настоящия договор.

3.5. Цените на отделните видове работи, необхванати в Приложение № 3 се определят на база анализни цени, изготвени по Параметри на ценообразуване, съгласно Приложение № 4, което е неразделна част от договора.

3.6. Цените на отделните видове работи, съгласно Приложение № 3, и анализните цени, изготвени по Параметри на ценообразуване, съгласно Приложение № 4, са фиксирани за времето на действие на договора и не могат да бъдат променяни, освен в случаите предвидени в ЗОП.

IV. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ. ОБЕЗПЕЧЕНИЯ.

4.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща само действително извършените работи.

4.2. Заплащанията по настоящия договор се извършва в срок до 60 (шестдесет) календарни дни, срещу фактура, издадена от Изпълнителя, само ако Възложителят няма забележки към качеството и обема на извършената работа. Към фактурата се прилага Протокол за установяване

на извършените и заплащане на натуралните видове работи, подписан и комплектован със следните документи:

4.2.1. Двустранно подписано възлагателно писмо, съдържащо: видовете ремонтни работи, прогнозни количества, място на изпълнение, начален и краен срок за изпълнение;

4.2.2. Двустранно подписан протокол за даване фронт за работа;

4.2.3. Двустранно подписан протокол за приемане на работите, съдържащ оценка за качеството на изпълнените ремонтни работи и констатация за спазване на срока за изпълнение, посочен във възлагателното писмо;

4.2.4. Декларации за съответствие /оригинали/ и сертификати /оригинали/ за вложените материали, както и фактури за тяхното придобиване.

4.3. Всички плащания се извършват с платежно нареждане по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при:

Банка: „УниКредит Булбанк“ АД

IBAN: BG 92 UNCR 7000 1522 0994 25

BIC: UNCRBGSF

4.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща суми за непълно и/или некачествено извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работи преди отстраняване на всички недостатъци, установени с двустранен писмен протокол. Отстраняването на недостатъците е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

4.5. Изменения в количеството на отделните видове строително – монтажни работи се допускат само в рамките на общата цена и при доказване на необходимост за това изменение. Същите се остойностяват по единичните цени за отделните видове строително-монтажни работи посочени в количествено - стойностната сметка. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да възлага в рамките на договорената стойност, допустими работи по обекта и в срока на договора, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни допълнителни видове работи, чието извършване е резултат от технологични промени или в резултат на причини, които не са могли да бъдат известни на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при подписване на този договор. Същите се остойностяват с показателите за ценообразуване от Офертата на Изпълнителя (Приложение №5).

4.6. Промяна във видовете и количества на строително – монтажните работи, допустими като работи по обекта, се извършва само при следните условия и ред:

4.6.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя протокол за корекция на количествено – стойностна сметка, заменителна таблица и други необходими доказателствени документи (фотоматериали, анализи на единични цени, фактури за материали, копие от заповеди и др.), които се одобряват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

4.6.2. При искане за разплащане на видовете работи по т. 4.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя и фактури за материалите, които са вложени.

4.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да изпълнява възложени му видове строителни и монтажни работи, когато тяхната стойност би довела до превишаване на определената стойност по т. 3.1. от договора, и незабавно информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

4.8. В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ констатира неизпълнение на задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за сключване и поддържане на застраховка по чл. 171, ал.1 от ЗУТ, той може да спре всички плащания, които дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до отстраняването на задължението.

V. ИЗПЪЛНЕНИЕ ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА.

5.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да започне строително-ремонтните работи само след подписване

от двете страни на протокол за даване фронт за работа.

5.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да вземе всички необходими мерки за опазване на околната среда, както и за недопускане на щети и отрицателно въздействие върху хора и имущество, вследствие замърсяване, лъчения, шум и други вредни последици от работите по предмета на договора.

5.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага извършването на съответните видове строителни и монтажни работи и техните количества с писмена заявка до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като посочва в нея мястото на изпълнение и определя срока за започване и за завършването им.

5.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще извърши всички работи във връзка с ремонта в съответствие с представените от Възложителя изисквания, при точно спазване на указаното в договора и приложенията към него, а също така и при спазване изискванията на Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и на всички други действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.

5.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да влага в ремонта висококачествени материали и строителни изделия. Същите трябва да отговарят на изискванията на съответните български и европейски стандарти, както и да са придружени със съответните сертификати, декларации за съответствие и др. документи съгласно изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти.

5.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да съгласува предварително писмено с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ влаганите материали. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ каталози, спецификации и др. информационни материали на фирмата – производител (доставчик), сертификат за качество и декларация за съответствие от производителя/упълномощен негов представител.

5.7. При поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (устно или писмено), ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да използва материалите, годни за вторична употреба, собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, или други материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както е длъжен и да закупи необходимите материали от места, посочени му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при необходимост.

5.8. По време на изграждане на строежа ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да спазва изискванията на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително - монтажни работи, както и по всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарната безопасност при строителство и експлоатацията на подобни обекти, а също и да се грижи за сигурността на всички лица, които се намират на строителната площадка.

5.9. За извършването на отделните строително-ремонтни работи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да обезпечи персонал с необходимата професионална квалификация и правоспособност, определени със съответните приложения към договора и изискванията на съответните нормативни актове.

5.10. При аварии (течове, прекъсване на електрозахранване и др.) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предприема незабавни мерки за предотвратяване на по-нататъшното разрастване на аварията, както и мерки за ограничаване на щетите. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за настъпилото събитие незабавно след откриване на аварията.

5.11. При възникване на аварийни ситуации, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за причините, вината, сроковете и предлага начина на отстраняването им.

5.12. Когато аварията е възникнала по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият е длъжен незабавно да я отстрани за негова сметка.

5.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съгласува писмено с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ работите за възстановяване на нормалната дейност в обекта, нарушена поради непредвидени обстоятелства.

5.14. При завършване на работите по ремонта, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да разчисти обекта от всички отпадъци, както и да изтегли цялата си механизация и невложените материали и да възстанови обекта в първоначалния му вид.

5.15. След завършване на всички, включени в обхвата на договора работи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща писмена покана до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за съставяне и подписване на документа по т. 4.2.3.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

6.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

6.1.1. Да получи цената уговорена в т. 3.1. при спазване на реда, условията и сроковете, предвидени в договора;

6.1.2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.

6.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

6.2.1. Да изпълни всички дейности по предмета на договора качествено, в сроковете и при спазване на условията, посочени в договора и приложенията към него и на изискванията на действащата нормативна уредба;

6.2.2. Да предоставя своевременно исканата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за хода на изпълнението на договора;

6.2.3. Да предоставя възможност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да проверява изпълнението предмета на договора;

6.2.4. Да определи упълномощен свой представител, който да има правата и задълженията да го представлява пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на договора;

6.2.5. Да осигурява винаги достъп до обекта на представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

6.2.6. Да осигури изискващите се здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на ръководените от него ремонтни работи. Щетите, настъпили в резултат от неспазване на това задължение, са изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6.2.7. Да отстрани всички забележки по изпълнение предмета на договора, направени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ преди подписването на документа по т. 4.2.3.;

6.2.8. Да е застрахован за имуществена отговорност за вреди, причинени на другите участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му, съгласно чл. 171 от ЗУТ;

6.2.9. Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ периодично актуално копие от застрахователната си полица по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ;

6.2.10. Да отстранява проявилите се дефекти по време на гаранционния период в установените за това срокове;

6.2.11. Да не разгласява пред трети лица факти, обстоятелства, сведения и всяка друга информация, относно дейността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които е узнал при или по повод изпълнението на договора, освен в предвидените от закона случаи.

6.2.12. След завършване на всички, включени в обхвата на договора работи за обекта, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща писмена покана до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за съставяне и подписване на

документа по т. 4.2.3.

6.2.13. В случай на спиране на строителството по реда на т. 2.3., поради настъпване на неблагоприятни условия за неговото изпълнение, задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е след тяхното приключване незабавно да уведоми Възложителя и да изисква продължаване на строителството.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

7.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

7.1.1. Да изисква информация за хода на изпълнение на предмета на договора;

7.1.2. Да проверява изпълнението на предмета на договора без да се намесва в оперативната самостоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

7.1.3. Да прави възражения по изпълнението на работите по предмета на договора в случаите на неточно изпълнение;

7.1.4. Да откаже приемане и заплащане на част или на цялото възнаграждение в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката или работата му е с недостатъци.

7.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

7.2.1. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената по т. 3.1. в сроковете, по реда и при условията, определени с договора;

7.2.2. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта, като предаде обекта с протокол за даване фронт за работа.

7.2.3. Да определи упълномощен свой представител, който да има правата и задълженията да го представлява пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на договора;

7.2.4. Да организира и насрочи приемателна комисия за съставяне на документа по т. 4.2.3., след писменото поискване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по т. 6.2.13.;

7.2.5. Да уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за проявилите се през гаранционните срокове недостатъци (дефекти) във връзка с извършените строително-монтажни работи по предмета на договора.

7.3. Възложителят си запазва правото да не възложи целия предвиден от него обем дейности заложен в КСС, в случай че отпадне необходимостта от изпълнението и извършването на отделни видове СМР. При отпадане на необходимостта от изпълнението на извършване на част от заложените СМР Възложителя се задължава писмено да уведоми изпълнителя, преди започването извършването на тези дейности.

VIII. ГАРАНЦИОНЕН СРОК И ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ.

8.1. Гаранционните срокове във връзка с извършените по предмета на договора ремонтни работи, в съответствие с определеното в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, са както следва: *(съобразно техническото предложение на Изпълнителя)*

8.2. Фирмената гаранция на отделни материали е съгласно Приложение № 3 към настоящия договор.

8.3. Гаранционният срок започва да тече от датата на подписване на двустранен протокол за приемане на работите, съдържащ оценка за качеството на изпълнените ремонтни работи и констатация за спазване на срока за изпълнение, посочен във възлагателното писмо.

8.4. Всички дефекти, възникнали преди края на гаранционния срок се констатираат с протокол, съставен и подписан от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Този протокол се изпраща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с указан срок за отстраняване на дефекта.

8.5. При проявени дефекти преди края на гаранционния му срок, в резултат на вложени некачествени материали или некачествено извършени строителни и монтажни работи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият ще ги отстрани за собствена сметка в срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не стори това, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ чрез наемане на трето лице, като направените разходи са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

8.6. Гаранционният срок не тече и се удължава с времето, през което строежа е имал проявен дефект, до неговото отстраняване. В този случай, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уреди удължаване срока на валидност на застрахователната полица за гаранционния срок на строежа със съответния срок.

IX. ЗАСТРАХОВАНЕ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ.

9.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще носи пълна отговорност за изпълняваните от него и подизпълнителите му (ако има такива) дейности от датата на подписване на договора, до деня на изтичане на гаранционните срокове за строежа. В случай на повреди и щети поради някаква причина, възникнали при изпълнение на работи по строежа, или при части от тях, или на неговата механизация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще ги отстрани за своя сметка.

9.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще обезщетява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неговия персонал, при претенции за щети или смърт, претенции за загуба или повреда на каквато и да е собственост, извън собствеността, представляваща част от строежа, които претенции могат да възникнат при или по повод изпълнение или неизпълнение задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора.

9.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е отговорен за всички застраховки и обезщетения по отношение на своя персонал и собственост.

X. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ.

10.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи имуществена отговорност за причинени вреди и за пропуснати ползи от свои виновни действия или бездействия.

10.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за спазване изискванията на действащите в страната нормативни актове за строителство.

10.3. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил съществено от поръчката или работата е с недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага с едно от следните права по избор:

10.3.1. Да определи подходящ срок, в който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ безвъзмездно да поправи работата си;

10.3.2. Да отстрани сам за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отклоненията от поръчката, съответно недостатъците;

10.3.3. Да поиска намаление на възнаграждението съразмерно с годността на изпълненото;

10.4. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни ремонта от предмета на договора в срока по възлагателното писмо, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.1 % от стойността по т. 3.1., за всеки ден закъснение. Наложена неустойката се удържа от стойността на дължимото възнаграждението или от гаранцията за изпълнение.

10.5. При забава в плащането на дължима сума с повече от 30 (тридесет) календарни дни

след срока по т.4.3., ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.1 % от неплатената в срок сума, за всеки ден закъснение.

10.6. В случай на некачествено изпълнение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на възложените ремонтни работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може иска:

10.6.1. поправяне на работата в даден от него подходящ срок без заплащане;

10.6.2. заплащане на разходите, необходими за поправката, или

10.6.3. съответно намаление на възнаграждението.

10.7. Всяка от страните може да претендира по общия ред за обезщетения за претърпените от нея вреди, ако техния размер надвишава уговорената неустойка.

XI. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА.

11.1. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си по договора, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Ако страната е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила. Непреодолима сила е непредвидимо или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора и намиращо се в пряка причинна връзка с неизпълнението.

11.2. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, в срок от един календарен ден от настъпването на съответното събитие уведомява писмено другата страна за това обстоятелство. В петдневен срок с препоръчана поща или чрез куриерска служба страната, позоваваща се на непреодолима сила, трябва да изпрати на другата страна писмено потвърждение за възникването ѝ, изходящо от официален орган (Търговска палата). При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

11.3. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения спира. Съответните срокове за изпълнение се удължават с времето, през което е била налице непреодолима сила. Уведомление следва да бъде изпратено от Изпълнителя и при преустановяване действието на непреодолимата сила в едномесечен срок.

11.4. Ако непреодолимата сила трае толкова дълго, че някоя от страните вече няма интерес от изпълнението, всяка една от страните има право да прекрати договора с 15 (петнадесет) дневно писмено уведомление до другата страна.

XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.

12.1. С изпълнение на задълженията на страните по договора.

12.2. Освен в случая по т. 13.1., договорът може да бъде прекратен.

12.2.1. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.

12.2.2. ако някоя от страните по договора не изпълнява задълженията си по него повече от 10 (десет) календарни дни след изтичане срока за изпълнение на съответното задължение, насрещната по договора страна може да отправи писмена покана за изпълнение, с предупреждение, че с изтичане на посочения в нея срок и при липса на изпълнение ще счита договора за развален.

12.2.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения.

12.2.4. При прекратяване на договора по т.13.2.3., ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заплащане на извършените видове и количества работи към датата на прекратяване на

договорните отношения, доказани със съответните двустранно подписани протоколи по обекти и фактура оригинал.

XIII. ПОДСЪДНОСТ.

13.1. Всички спорове, които могат да възникнат във връзка с настоящия договор - по повод неговото изпълнение или тълкуване, включително споровете, породени или отнасящи се до неговата недействителност или прекратяване, страните трябва да решат чрез договаряне помежду си.

13.2. В случай на невъзможност за разрешаване на споровете по пътя на договарянето, те подлежат на разглеждане и решаване по съдебен ред от компетентния според българското законодателство съд.

XIV. ОБЩИ УСЛОВИЯ.

14.1. Всички съобщения и уведомления между страните по повод договора се извършват в писмена форма чрез факс, препоръчана поща с обратна разписка, куриерска служба. Когато някоя от страните по договора предостави на другата страна и електронно копие на документ, съобщение или уведомление, при несъответствие на съдържанието между хартиения и електронния носител, за валидни се считат записите на хартиения носител.

14.2. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни, съответната страна е длъжна да уведоми другата страна в писмен вид;

14.3. Договорът влиза в сила от момента на подписването му от двете страни;

14.4. За неуредените с настоящия договор въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

14.5. Настоящият договор се сключи в четири еднообразни екземпляра - два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и два за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Приложения, неразделна част от настоящия договор:

Приложение № 1 - Пълно описание на обекта на поръчката;

Приложение № 2 - Техническа спецификация на Възложителя;

Приложение № 3 - Техническо предложение от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 4 - Предлагана цена, в т.ч. количествено - стойностна сметка от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 5 - Показатели за ценообразуване;

Приложение № 6 - Банкова гаранция за изпълнение.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Д-р Нели Савчева
Изпълнителен директор

Гл.счетоводител:

/Ив.Ганчева/

Съгласувал:

/юрид. консултант/

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Борислав Борисов
Представяващ ДЗЗД

ПРИМА - ЕТИКОМ ДЗЗД
София

Наименование на частника:	ДЗЗД ПРИМА - ЕТИКОМ
Правно-организационна форма на участника:	ДЗЗД
Седалище:	София
- пощенски код, нас. място:	1505
- ул./бул.	Бул. „Евлоги Георгиев“ 110
Адрес за кореспонденция:	София
- пощенски код, нас. място:	1505
- ул./бул.	Бул. „Евлоги Георгиев“ 110
Телефон:	02/943-71-16

До
МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД
гр. Габрово
ул. „Д-р Илиев - Детския“ № 1

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Наименование на поръчката: *„Извършване на допълнителни СМР в кабинетите на Отделение по образна диагностика и Функционално отделение при МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД, във връзка с изпълнението на проект „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни заведения в градските агломерации“ по оперативна програма „Регионално развитие“,*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на предмета на горепосочената обществена поръчка по обявената от Вас процедура.

Поемаме ангажимент да изпълним предмета на поръчката в съответствие с изискванията Ви, заложи в части “Пълно описание на обекта на поръчката” и “Техническата спецификация” на настоящата документация.

- Общият срок за изпълнение на предмета на поръчката е 20 (Двадесет) календарни дни (не по-вече от 20 календарни дни),** считано от датата на подписване на подписване на договора.
- Гаранционният срок за изпълнените от нас видове работи по предмета на поръчката е, както следва:**

➤ Фирмена гаранция, но не по-малко от фиксираната в чл. 20, ал. 4, т. 4 от Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти³

по т.4 - 5 години

3. Срокове за отстраняване на дефекти - съгласно Договора за обществена поръчка.

Ангажираме се да отстраняваме за своя сметка всички появили се скрити дефекти в периода на гаранционния срок на извършените от нас строителни и монтажни работи.

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на 30 (тридесет) календарни дни, включително от крайния срок за получаване на офертите.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

26.10.2015
Варислав Присав
Менеджер
Присав Варислав
Д 534 "Прима Етикони"
ПРИМА ЕТИКОНИ ДЗЗД
София

Наименование на частника:	ДЗЗД ПРИМА - ЕТИКОМ
Правно-организационна форма на участника:	ДЗЗД
Седалище:	София
- пощенски код, нас. място:	1505
- ул./бул.	Бул. „Евлоги Георгиев“ 110
Адрес за кореспонденция:	София
- пощенски код, нас. място:	1505
- ул./бул.	Бул. „Евлоги Георгиев“ 110
Телефон:	02/943-71-16

До
 МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД
 гр. Габрово
 ул. „Д-р Илиев - Детския“ № 1

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

Наименование на поръчката:	<i>„Извършване на допълнителни СМР в кабинетите на Отделение по образна диагностика и Функционално отделение при МБАЛ „Д-р тота Венкова“ АД, във връзка с изпълнението на проект „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни заведения в градските агломерации“ по оперативна програма „Регионално развитие“,</i>
----------------------------	---

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: *„Извършване на допълнителни СМР в кабинетите на Отделение по образна диагностика и Функционално отделение при МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД, във връзка с изпълнението на проект „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни заведения в градските агломерации“ по оперативна програма „Регионално развитие“,*

Поемаме ангажимент да изпълним предмета на поръчката в съответствие с изискванията Ви, заложи в части “Пълно описание на обекта на поръчката” и “Техническата спецификация” на настоящата документация.

I. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ФОРМИРАНЕТО ѝ

За изпълнение предмета на поръчката в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена на нашето предложение възлиза на:

59 924.95 лв. /Петдесет и девет хиляди деветстотин двадесет и четири лева, 95 ст./ без ДДС,
71 909.94 лв. /Седемдесет и една хиляди девестотин и девет лева, 94 ст./ със ДДС

Посочената цена включва всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката, в това число и разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционния срок и не подлежи на увеличение.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата.

Предложената стойност е съгласно попълнена и приложена подробна Количествено – стойностна сметка с включени в нея единични цени и общи стойности (Приложение № 1 към Предлагана цена).

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на офертата.

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на **30** (тридесет) календарни дни включително от крайния срок за получаване на офертите.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Приложения:

1. Количествено – стойностна сметка на хартиен носител;
2. Количествено – стойностна сметка на електронен носител (CD ROM) във формат Excel;
3. Показатели за ценообразуване – Образец №8А.

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

26 / 08 / 15
Владислав Борисов
Иван
Приветлив глас
ДЗЗВ, Прима - Етиком

ПРИМА - ЕТИКОМ ДЗЗД
София

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЦЕНООБРАЗУВАНЕ

При формиране на единичните цени за отделните видове строителни и монтажни работи сме използвали следните ценови показатели:

Часова ставка	- 2.55 лв./ч
Доставно-складови разходи	- 0.00 %
Допълнителни разходи:	
- върху труд;	- 67.00%
- върху механизация;	- 0.00%
Печалба*	- 0.01%
Материали	по текущи пазарни цени

* Участникът следва да използва като метод за калкулиране на печалба начисляването на печалбата като процент върху себестойността на СМР и СРР.

Когато в дадена подпозиция от количествената сметка не са изрично упоменати „доставка и монтаж“, при условие, че няма друга подобна такава подпозиция, се приема, че в единичната цена са включени всички видове и количества за материали, труд, механизация, допълнителни разходи и печалба, необходими за окончателното изпълнение на този вид работа.

Правно обвързващ подпис:

Дата


Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

28 / 08 / 15
Владим Герасимов
 СМР
 Представител
 ДЗЗД - Прима - Етиком



КОЛИЧЕСТВЕНО- СТОЙНОСТНА СМЕТКА за ДОПЪЛНИТЕЛНО ВЪЗНИКНАЛИТЕ СМР

Име на изпълнителя: ДЗЗД ПРИМА - ЕТИКОМ, София

Предмет на поръчката: „Извършване на допълнителни СМР в кабинетите на Отделение по образна диагностика и Функционално отделение при МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД, във връзка с изпълнението на проект "Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни заведения в градските агломерации" по оперативна програма "Регионално развитие",

№ по ред	Описание на строително-монтажни и строително-ремонтни дейности	Ед. мярка	Количество	Ед. цена в лв.	Обща цена в лв.
1	2	3	4	5	6
Функционално					
Част Архитектура					
1	Къртене съществуваща замазка с деб.бсм				
2	Направа изравнителна замазка до бсм	м2	30.34	0.94	28.52
3	Армираща мрежа за замазка	м2	30.34	15.57	472.39
4	Доставка и монтаж на предстенна обшивка от гипсокартон и минерална вата бсм	м2	30.34	6.36	192.96
5	Доставка и монтаж на предстенна обшивка от гипсокартон на лепене	м2	37.85	25.33	958.74
6	Доставка и монтаж преход 1/2 на Ф20	м2	100.53	16.20	1628.59
7	Доставка и монтаж коляно Ф110	бр.	3.00	1.68	5.04
8	Доставка и монтаж разклонител 110/110	бр.	1.00	7.12	7.12
9	Доставка и монтаж дъга Ф110	бр.	1.00	8.42	8.42
10	Доставка и монтаж тръба PVC Ф110	бр.	1.00	6.83	6.83
11	Доставка и монтаж на фаянс	м.л.	2.00	13.87	27.74
12	Демонтаж врати и прозорци	м2	3.00	26.16	78.48
13	Събаряне тух.зидария	бр.	24.00	8.60	206.40
14	Обръщане на врати и прозорци с гипсокартон до 30см	м3	2.00	5.11	10.22
15	Направа тух.зидария 25см	м	56.90	7.36	418.78
16	Доставка и монтаж завършващ профил(капаче)	м3	2.10	62.45	131.15
17	Направа на саморазливна замазка	м	29.00	5.01	145.29
Функционално-коридор					
1	Стъргане таван	м2	2.10	12.81	26.90
2	Шпакловане таван				
3	Грундиране таван	м2	38.00	1.55	58.90
4	Боядисване с латекс таван	м2	38.00	4.10	155.80
5	Стъргане стени	м2	95.64	1.55	148.24
6	Шпакловане стени	м2	95.64	4.99	477.24
7	Грундиране стени	м2	30.00	0.95	28.50
8	Боядисване с латекс цвят стени	м2	30.00	4.10	123.00
Коридор(компютърен томограф-рентген)					
1	Доставка и монтаж окачен таван	м2	161.94	1.55	251.01
2	Доставка и полагане кабел СВТ - 3x1.5 мм ²	м2	161.94	4.99	808.08
3	Доставка монтаж и свързване оптико-димен пожароизвестител	м.л.	90.00	34.94	3144.60
4	Доставка и полагане (пожароизвестителен) кабел Elan GR3 - 2x0.5	бр.	100.00	2.12	212.00
		м.	3.00	15.24	45.72
			1500.00	1.02	1530.00

Handwritten signature

№ по ред	Описание на строително-монтажни и строително-ремонтни дейности	Ед. мярка	Количество	Ед. цена в лв.	Обща цена в лв.
1	2	3	4	5	6
Лаборатория					
1	Доставка и монтаж на предстенна обшивка от гипсокартон на лепене	м2	77.61	16.20	1257.28
2	Доставка и монтаж на предстенна обшивка от гипсокартон и минерална вата бсм	м2	11.66	25.33	295.35
3	Тухлен зид	м2	1.20	46.84	56.21
4	Направа на изравнителна замазка до бсм	м2	5.75	15.57	89.53
5	Доставка и монтаж ПП коляно Ф20	бр.	1.00	1.71	1.71
6	Доставка и монтаж PVC коляно Ф50	бр.	4.00	4.79	19.16
7	Доставка и монтаж завършващ профил (капаче)	м	13.50	5.01	67.64
ЯМР					
1	Демонтаж гранитогрес	м2	8.36	5.56	46.48
2	Събаряне тух.зидария	м3	0.70	5.11	3.58
3	Къртене стоманобетон	м3	2.70	55.82	150.71
4	Изкоп ръчен	м3	3.89	16.61	64.61
5	Доставка,насипване и уплътняване на несортиран трошен камък	м3	10.22	28.85	294.85
6	Доставка и полагане бетон В25	м3	2.97	165.85	492.57
7	Направа стена от гипсокартон два слоя	м2	30.00	25.65	769.50
8	Подзидане ниши на прозорци	м2	9.75	14.28	139.23
9	Демонтаж тоалетни чинии	бр.	2.00	6.81	13.62
10	Демонтаж ламинат	м2	54.82	1.80	98.68
11	Доставка и монтаж на алуминиева врата 200/230	бр.	1.00	425.85	425.85
12	Доставка и монтаж на гипсокартон за прозорци	м2	5.46	14.71	80.32
Компютърен томограф					
1	Демонтаж стоманена плоча	бр.	1.00	100.00	100.00
2	Доставка и монтаж на подов фибран 4см	м2	47.89	22.50	1077.53
3	Направа на фундамент	м3	0.34	165.85	56.39
Рентген					
1	Доставка и монтаж на подов фибран 4см	м2	31.27	22.50	703.58
2	Доставка и монтаж врата 80/200	бр.	1.00	249.82	249.82
Външно стълбище					
1	Демонтаж плочки тротоарни	м2	25.80	1.10	28.38
2	Изкоп ръчен	м3	4.98	16.62	82.77
3	Доставка,насипване и уплътняване на несортиран трошен камък	м3	0.91	28.85	26.25
4	Доставка и полагане бетон В25	м3	5.05	165.85	837.54
5	Армираща мрежа	м2	40.47	6.36	257.39
От всички помещения					
1	Пренос строителни отпадъци	м3	12.00	6.39	76.68
2	Натоварване и транспорт до сметище	курс	9.00	58.16	523.44
Част Електро					
Структурно окабеляване - функционално и лаборатория					
1	Изтегляне кабел УТР	м.л.	295.00	2.00	590.00
2	Доставка и монтаж Кабелен канал 20/20	м.л.	15.00	2.50	37.50
3	Доставка и монтаж Гофрирана тръба Ф16	м.л.	130.00	1.75	227.50
4	Доставка и монтаж конзолна кутия	бр.	6.00	3.93	23.58
5	Доставка и монтаж на RJ 45 за подова конзола	бр.	3.00	18.50	55.50
6	Доставка и монтаж на подова конзолна кутия за 2бр контакта и 3 бр RJ 45	бр.	1.00	52.60	52.60
7	Доставка и монтаж на RJ 11 за стенна конзола	бр.	5.00	17.50	87.50
8	Доставка и монтаж на рамка четворна	бр.	3.00	8.80	26.40
9	Доставка и монтаж на рамка двойна	бр.	1.00	4.90	4.90
10	Доставка и монтаж на RJ 45 за стенна конзола	бр.	4.00	18.50	74.00
11	Доставка и монтаж на хъб 10 портов	бр.	1.00	246.00	246.00
12	Доставка и монтаж на комуникационен шкаф	бр.	1.00	290.00	290.00
13	Подвързване кабели в комуникационния шкаф	бр.	1.00	30.00	30.00
14	Изтегляне захр. и контакти 2бр за комуникационния шкаф	бр.	1.00	30.00	30.00
Инсталация климатици-функционално					
1	Доставка и монтаж Гофрирана тръба Ф16	м.л.	46.00	1.75	80.50
2	Доставка и монтаж кабел ПВА2	м.л.	138.00	1.52	209.76
3	Конзолна кутия	бр.	3.00	3.93	11.79
4	Контакти	бр.	3.00	6.95	20.85
5	Предпазител 20А	бр.	3.00	9.00	27.00
6	Преправяне табло коридор функционално	бр.	1.00	110.00	110.00

10/10

№ по ред	Описание на строително-монтажни и строително-ремонтни дейности	Ед. мярка	Количество	Ед. цена в лв.	Обща цена в лв.
1	2	3	4	5	6
	ЯМР				
1	Доставка на табла Ту съгл.приложена ел. схема				
2	Монтаж на стоящи табла до стена	бр.	1.00	3400.00	3400.00
3	Свързване на проводник със съоръжение до 4 mm ²	бр.	1.00	360.00	360.00
4	Свързване на проводник със съоръжение до 6 mm ²	бр.	10.00	1.09	10.90
5	Свързване на проводник със съоръжение 35 mm ²	бр.	6.00	1.34	8.04
6	Свързване на проводник със съоръжение 50 mm ²	бр.	6.00	6.14	36.84
7	Доставка и монтаж на кабелни обувки 4 mm ²	бр.	8.00	8.76	70.08
8	Доставка и монтаж на кабелни обувки 6 mm ²	бр.	10.00	0.30	3.00
9	Доставка и монтаж на кабелни обувки 35 mm ²	бр.	6.00	0.40	2.40
10	Доставка и монтаж на кабелни обувки 50 mm ²	бр.	6.00	0.68	4.08
11	Доставка,монтаж и/или изтегляне на медено въже 6mm ² към метални нетоководещи части на медицинско оборудване	бр.	8.00	1.10	8.80
12	Доставка и монтаж на контакт "шуко" 16 А 250 V,троен червен цвят(сервизни нужди) за монтаж в обща рамка	м.л.	10.00	7.20	72.00
13	Доставка и монтаж на контакт "шуко" 16 А 250 V,двоен червен цвят(сервизни нужди) за монтаж в обща рамка	бр.	1.00	34.27	34.27
14	Доставка и монтаж на контакт "шуко" 16 А 250 V,червен цвят(сервизни нужди)	бр.	2.00	25.20	50.40
15	Доставка и монтаж на бутони за управление АТ-аварийно изключение	бр.	1.00	9.08	9.08
16	Доставка и монтаж на ключ единичен за скрит монтаж	бр.	3.00	12.50	37.50
17	Доставка и монтаж на ключ сериен за скрит монтаж	бр.	1.00	5.26	5.26
18	Доставка и монтаж на конзоли за скрита инсталация	бр.	1.00	5.82	5.82
19	Полагане под мазилка или над окачен таван на гофрирана тръба Ф16-23	бр.	14.00	3.68	51.52
20	Доставка и полагане на кабел СВТ/ПВВМ1/-3x1.5mm ²	м.л.	400.00	1.75	700.00
21	Доставка и полагане на кабел СВТ/ПВВМ1/-3x2.5mm ²	м.л.	50.00	1.99	99.50
22	Доставка и полагане на кабел 4x35 mm ² ширмован	м.л.	210.00	1.43	300.30
23	Доставка и полагане на кабел 5x70+35 mm ² СВТ/ПВ-А (точното разстояние да се определи на място)	м.л.	10.00	71.00	710.00
24	Доставка и полагане на кабел LiYCY 2x 1,0mm ²	м.л.	99.00	123.27	12203.73
25	Доставка и полагане на кабел LiYCY 4x 1,0mm ²	м.л.	70.00	0.96	67.20
26	Доставка и монтаж на Router	м.л.	130.00	0.96	124.80
27	Доставка и монтаж на LAN Switch	бр.	1.00	110.00	110.00
28	Доставка и монтаж на DATA извод	бр.	1.00	110.00	110.00
29	Доставка и монтаж на телефонен извод	бр.	4.00	18.50	74.00
30	Доставка и изтегляне кабел UTP cat 5e в монтирани тръби(разстоянието да се определи по-точно на място след съгласуване с болницата) за телефонна линия	бр.	2.00	17.50	35.00
31	Доставка и изтегляне кабел FTP cat 6e в монтирани тръби(разстоянието да се определи по-точно на място след съгласуване с болницата) за DATA инсталация	м.л.	20.00	2.51	50.20
32	Измерване на заземлението на заземителна инсталация	м.л.	50.00	2.89	144.50
	Компютърен томограф	бр.	1.00	55.00	55.00
1	Монтаж на стоящи табла до стена (доставка на Siemens)				
2	Свързване на проводник със съоръжение до 6 mm ²	бр.	1.00	360.00	360.00
3	Свързване на проводник със съоръжение до 16 mm ²	бр.	10.00	1.34	13.40
4	Свързване на проводник със съоръжение 25 mm ²	бр.	5.00	2.30	11.50
5	Доставка и монтаж на кабелни обувки 6mm ²	бр.	10.00	2.30	23.00
6	Доставка и монтаж на кабелни обувки 16mm ²	бр.	10.00	0.40	4.00
7	Доставка и монтаж на кабелни обувки 25mm ²	бр.	5.00	0.58	2.90
8	Доставка,монтаж и/или изтегляне на медено въже 6mm ² към метални нетоководещи части на медицинско оборудване	бр.	10.00	0.65	6.50
9	Доставка и монтаж на контакт "шуко" 16 А 250 V,троен червен цвят(сервизни нужди) за монтаж в обща рамка	м.л.	10.00	7.20	72.00
10	Доставка и монтаж на контакт "шуко" 16 А 250 V,двоен червен цвят(сервизни нужди) за монтаж в обща рамка	бр.	2.00	34.27	68.54
11	Доставка и монтаж на бутони за управление АТ-аварийно изключение	бр.	4.00	25.20	100.80
12	Доставка и монтаж на ключ за управление ON/OFF-ключ "включено-изключено"	бр.	4.00	12.50	50.00
13	Доставка и монтаж на стена на светеща конзола с надпис "Не влизай" или "Внимание рентгеново лъчение"(лампата да не е ЛЛ или енергоспестяваща)	бр.	1.00	12.50	12.50
14	Доставка и монтаж на конзоли за скрита инсталация	бр.	1.00	16.12	16.12
15	Полагане под мазилка или над окачен таван на гофрирана тръба Ф16-23	бр.	18.00	3.68	66.24
16	Доставка и полагане на кабел СВТ/ПВВМ1/-3x1.5mm ²	м.л.	238.00	1.75	416.50
17	Доставка и полагане на кабел СВТ/ПВВМ1/-3x2.5mm ²	м.л.	40.00	1.99	79.60
18	Доставка и полагане на кабел 1x16mm ² ПВ-А	м.л.	280.00	1.43	400.40
19	Доставка и полагане на кабел 5x25mm ² СВТ/ПВ-А (точното разстояние да се определи на място)	м.л.	45.00	9.60	432.00
		м.л.	22.00	52.20	1148.40

Handwritten signature and number 7.

№ по ред	Описание на строително-монтажни и строително-ремонтни дейности	Ед. мярка	Количество	Ед. цена в лв.	Обща цена в лв.
1	2	3	4	5	6
20	Доставка и полагане на кабел LIYY 2x1,0mm ²	м.л.	230.00	0.96	220.80
21	Доставка и монтаж на МУК(контакт блокаж),на касата на вратата	бр.	3.00	30.00	90.00
22	Доставка и монтаж на DATA извод	бр.	4.00	18.50	74.00
23	Доставка и монтаж на телефонен извод	бр.	2.00	17.50	35.00
24	Доставка и монтаж на Router	бр.	1.00	110.00	110.00
25	Доставка и монтаж на LAN Switch	бр.	1.00	110.00	110.00
26	Доставка и изтегляне кабел UTP cat 5e в монтирани тръби(разстоянието да се определи по-точно на място след съгласуване с болницата) за телефонна линия	м.л.	10.00	2.51	25.10
27	Доставка и изтегляне кабел FTP cat 6e в монтирани тръби(разстоянието да се определи по-точно на място след съгласуване с болницата) за DATA инсталация	м.л.	50.00	2.89	144.50
28	Проверка на съществуващи инсталации	бр.	1.00	250.00	250.00
29	Измерване на заземлението на заземителна инсталация	бр.	1.00	55.00	55.00
30	Подов кабелен канал	м	12.00	45.50	546.00
Рентген					
1	Монтаж на стоящи табла до стена (доставка на Siemens)				
2	Свързване на проводник със съоръжение до 6 mm ²	бр.	1.00	360.00	360.00
3	Свързване на проводник със съоръжение до 16 mm ²	бр.	10.00	1.34	13.40
4	Свързване на проводник със съоръжение 25 mm ²	бр.	1.00	2.30	2.30
5	Доставка и монтаж на кабелни обувки 6mm ²	бр.	14.00	2.30	32.20
6	Доставка и монтаж на кабелни обувки 16mm ²	бр.	10.00	0.40	4.00
7	Доставка и монтаж на кабелни обувки 25mm ²	бр.	1.00	0.58	0.58
8	Доставка,монтаж и/или изтегляне на медено въже 6mm ² към метални нетоководещи части на медицинско оборудване	м.л.	10.00	7.20	72.00
9	Доставка и монтаж на контакт "шуко" 16 А 250 V,троен червен цвят(сервизни нужди) за монтаж в обща рамка	бр.	1.00	34.27	34.27
10	Доставка и монтаж на контакт "шуко" 16 А 250 V,двоен червен цвят(сервизни нужди) за монтаж в обща рамка	бр.	2.00	25.20	50.40
11	Доставка и монтаж на контакт "шуко" 16 А 250 V,червен цвят(сервизни нужди)	бр.	1.00	9.08	9.08
12	Доставка и монтаж на бутони за управление АТ-аварийно изключение	бр.	4.00	12.50	50.00
13	Доставка и монтаж на бутони за управление ЕАТ-ключ "включено-изключено" със светлинна сигнализация	бр.	1.00	22.00	22.00
14	Доставка и монтаж на стена на светеща конзола с надпис "Не влизай" или "Внимание рентгеново лъчение"(лампата да не е ЛЛ или енергоспестяваща)	бр.	1.00	16.12	16.12
15	Доставка и монтаж на конзоли за скрита инсталация	бр.	9.00	3.68	33.12
16	Полагане под мазилка или над окачен таван на гофрирана тръба Ф16-23	м.л.	125.00	1.75	218.75
17	Доставка и полагане на кабел СВТ/ПВВМ1/-3x1.5mm ²	м.л.	60.00	1.99	119.40
18	Доставка и полагане на кабел СВТ/ПВВМ1/-3x2.5mm ²	м.л.	180.00	1.43	257.40
19	Доставка и полагане на кабел 1x16mm ² ПВ-А	м.л.	6.00	9.60	57.60
20	Доставка и полагане на кабел 1x25mm ² ПВ-А	м.л.	24.00	21.60	518.40
21	Доставка и полагане на кабел 5x25mm ² СВТ/ПВ-А (точното разстояние да се определи на място)	м.л.	8.00	52.20	417.60
22	Доставка и полагане на кабел LIYY 2x1,0mm ²	м.л.	90.00	0.96	86.40
23	Доставка и полагане на кабел LIYY 5x1,0mm ²	м.л.	246.00	0.96	236.16
24	Доставка и монтаж на МУК(контакт блокаж),на касата на вратата	бр.	3.00	30.00	90.00
25	Доставка и монтаж на DATA извод	бр.	1.00	18.50	18.50
26	Доставка и монтаж на телефонен извод	бр.	1.00	17.50	17.50

Handwritten signature and initials.

№ по ред	Описание на строително-монтажни и строително-ремонтни дейности	Ед. мярка	Количество	Ед. цена в лв.	Обща цена в лв.
1	2	3	4	5	6
27	Доставка и изтегляне кабел UTP cat 5e в монтирани тръби(разстоянието да се определи по-точно на място след съгласуване с болницата) за телефонна линия	м.л.	10.00	2.51	25.10
28	Доставка и изтегляне кабел FTP cat 6e в монтирани тръби(разстоянието да се определи по-точно на място след съгласуване с болницата) за DATA инсталация	м.л.	70.00	2.89	202.30
29	Проверка на съществуващи инсталации	бр.	1.00	250.00	250.00
30	Измерване на заземлението на заземителна инсталация	бр.	1.00	55.00	55.00
31	Подов кабелен канал	м	12.00	45.50	546.00
Пожароизвестяване					
1	Доставка монтаж и свързване оптико-димен пожароизвестител	бр.	16.00	15.24	243.84
2	Доставка монтаж и свързване ръчен известител	бр.	3.00	16.73	50.19
3	Доставка и монтаж на пожароизвестителна централа 8 зони	бр.	1.00	384.00	384.00
Операционна зала-мобилен рентгенов апарат					
1	Доставка табла Ту по схема	бр.	1.00	1200.00	1200.00
2	Монтаж стоящи табла до стена	бр.	1.00	160.00	160.00
3	Свързване на проводник със съоръжение до 6 мм2	бр.	9.07	9.07	82.26
4	Доставка и монтаж на контакт "СБЕ-тип" 16A 250V,единичен червен цвят за скрит монтаж	бр.	1.00	40.00	40.00
5	Доставка и полагане на кабел СВТ/ПВВМ1/-3x1.5mm ²	м.л.	8.00	1.99	15.92
6	Доставка и полагане на кабел СВТ 3X4mm ²	м.л.	11	7.8	85.80
7	Доставка и полагане на кабел СВТ-3x6mm ²	м.л.	11	9.1	100.10
8	Доставка и монтаж на стена на светеща конзола с надпис "Не влизай" или "Внимание рентгеново лъчение"(лампата да не е ЛЛ или енергоспестяваща)	бр.	1.00	16.12	16.12
9	Доставка и монтаж на конзоли за скрита инсталация	бр.	2.00	3.68	7.36
10	Полагане под мазилка или над окачен таван на гофрирана тръба Ф16-23	м.л.	90.00	1.75	157.50
11	Доставка и монтаж на DATA извод	бр.	1.00	18.50	18.50
12	Доставка и изтегляне кабел FTP cat 5e в монтирани тръби(разстоянието да се определи по-точно на място след съгласуване с болницата) за DATA инсталация	м	70.00	2.89	202.30
13	Захранващ кабел за табла общи нужди в Компютърен томограф СВТ 5x4мм2	м	40.00	12.09	483.60
14	Захранващ кабел за табла общи нужди в рентген СВТ 5x4мм2	м	60.00	12.09	725.40
15	Стенни кабелни канали за захранващ кабел компютърен томограф и рентген	м	10.00	15.0	150.00
16	Кабелни канали за пожароизвестяването	м	100.00	2.50	250.00
Част ОВК					
ПОДВРЪЗВАНЕ НА 2 БР. НОВИ ЩРАНГОВЕ КЪМ ГЛАВНАТА ЛИНИЯ И СЪЩЕСТВЪВАЩИ РАДИАТОРИ КЪМ ТЯХ					
1	Демонтаж на стари радиаторни вентили и холендри	бр.	34.00	4.47	151.98
2	Демонтаж на аншлуси	бр.	34.00	1.90	64.60
3	Демонтаж на новите щрангове (тръбите се запазват за монтаж лед приключване на СМР по част АС)	м	18.00	1.90	34.20
4	Отрязване и затапване на обезвъздушителна линия (таван)	бр.	1.00	66.00	66.00
5	Демонтаж захранваща линия на старите щрангове в мазето	бр.	2.00	85.00	170.00
6	Изнасяне и изхвърляне на отпадъци от мазето (стари тръби и изолация от стъклена вата)	кг	100.00	0.36	36.00
7	Избиване на нови отвори в бетонови плочи за щранговете (отвор за всяка тръба с перфоратор)	бр.	8.00	7.20	57.60
8	Монтаж на демонтирани щрангове 1"	м	18.00	8.40	151.20
9	Доставка и монтаж на радиаторен вентил с термоглава	бр.	17.00	17.99	305.83
10	Доставка и монтаж на секретен радиаторен вентил	бр.	17.00	5.35	90.95
11	Доставка и монтаж на ракор прав 16/2 - 1/2 м	бр.	34.00	9.58	325.72
12	Доставка и монтаж на тройник за РЕ тръба 20/16/16	бр.	2.00	6.37	12.74
13	Доставка и монтаж на тройник за РЕ тръба 20/16/20	бр.	2.00	8.68	17.36
14	Доставка и монтаж на тръба черна хидроизпитана 3/4"(монтаж в инсталационния канал под подовата плоча)	м	4.00	9.52	38.08
15	Доставка и монтаж на тръба черна хидроизпитана 1"(монтаж в инсталационния канал под подовата плоча)	м	30.00	12.31	369.30
16	Доставка и монтаж на тръба черна хидроизпитана 1 1/4"(монтаж в инсталационния канал под подовата плоча)	м	15.00	15.64	234.60
17	Тръба РЕ 16/2	м	146.00	4.97	725.62
18	Тръба РЕ 20/2	м	16.00	6.89	110.24
19	Доставка и монтаж на коляно черно за заварка 1"	бр.	8.00	8.58	68.64

6/10/19 9

№ по ред	Описание на строително-монтажни и строително-ремонтни дейности	Ед. мярка	Количество	Ед. цена в лв.	Обща цена в лв.
1	2	3	4	5	6
20	Доставка и монтаж на коляно черно за заварка 1 1/4"	бр.	4.00	11.04	44.16
21	Доставка и монтаж на щуцер черен за заварка 1/2"	бр.	24.00	4.86	116.64
22	Доставка и монтаж на щуцер черен за заварка 1"	бр.	8.00	7.32	58.56
23	Доставка и монтаж на тройник поцинкован 1 1/4"	бр.	8.00	9.78	78.24
24	Доставка и монтаж на холендър-нипел поцинкован 1"	бр.	16.00	6.18	98.88
25	Доставка и монтаж на холендър-нипел поцинкован 1 1/4"	бр.	4.00	12.30	49.20
26	Доставка и монтаж на сферичен кран 1" (за щрангове)	бр.	2.00	16.08	32.16
27	Доставка и монтаж на сферичен кран 1 1/4" (за щрангове)	бр.	4.00	16.80	67.20
28	Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител 1/2"	бр.	2.00	23.97	47.94
29	Доставка и монтаж на изолация от черупкова минерална вата каширана с алуминево фолио Ф35x25 (за тръбите в канала)	бр.	4.00	13.68	54.72
30	Доставка и монтаж на изолация от черупкова минерална вата каширана с алуминево фолио Ф42x25 (за тръбите в канала)	м	15.00	12.30	184.50
31	Крепежни елементи за РЕ тръби	м	15.00	13.56	203.40
32	Грундиране на метални тръби до 1 1/4"	бр	80.00	3.16	252.80
33	Боядисване на метални тръби до 1 1/4"	м	63.00	1.84	115.92
34	Хидравлична проба на тръбопроводи вкл. щранговете	м	63.00	1.84	115.92
35	ПРЕМЕСТВАНЕ НА ЩРАНГ В ПОМЕЩЕНИЕ ЯМР - ПАРТЕР	м	267.00	0.60	160.20
1	Демонтаж на стоманени тръби 1"				
2	Демонтаж на стоманени тръби 1 1/2"	м	12.00	1.90	22.80
3	Затапяване на главна линия 1 1/2"	м	10.00	2.40	24.00
4	Доставка и монтаж на тръба черна хидроизпитана 1"	бр	1.00	18.00	18.00
5	Доставка и монтаж на коляно черно за заварка 1"	м	14.00	12.31	172.34
6	Доставка и монтаж на щуцер черен за заварка 1"	бр.	6.00	8.58	51.48
7	Доставка и монтаж на холендър-нипел поцинкован 1"	бр.	4.00	7.32	29.28
8	Доставка и монтаж на сферичен кран 1"	бр.	2.00	12.30	24.60
9	Доставка и монтаж на изолация от черупкова минерална вата каширана с алуминево фолио Ф35x25 (за тръбите в канала)	бр.	2.00	16.80	33.60
10	Крепежни елементи за стоманени тръби	м	2.00	12.30	24.60
11	Грундиране на метални тръби до 1 1/4"	бр	4.00	8.90	35.60
12	Боядисване на метални тръби до 1 1/4"	м	14.00	1.84	25.76
13	Хидравлична проба на тръбопроводи	м	14.00	1.84	25.76
	НОВО ЗАХРАНВАНЕ НА РАДИАТОРИ В ПОМЕЩЕНИЕ ЯМР - ПАРТЕР	м	14.00	0.60	8.40
1	Тръба РЕ 16/2				
2	Гофрирана тръба Ф23	м.	86.00	4.97	427.42
3	Ракор прав 16/2 - 1/2	м.	86.00	1.10	94.60
4	Тапа 1/2	бр.	8.00	9.58	76.64
5	Направа на канали 50 / 30 мм в бетонов под	бр.	2.00	1.85	3.70
		м.	20.00	3.00	60.00
	ОБЩО БЕЗ ДДС				59924.95
	ДДС				11984.99
	ЦЕНА С ДДС				71909.94

26.09.17г.

Представяващ ДЗЗД:

Б.Борисов

ПРИМА-ЕТИКОМ ДЗЗД
София

10

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

"Извършване на допълнителни СМР в кабинетите на Отделение по образна диагностика и Функционално отделение при МБАЛ "Д-р тота Венкова" АД, във връзка с изпълнението на проект "Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни заведения в градските агломерации" по оперативна програма "Регионално развитие"

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

№ по ред	Описание на строително-монтажни и строително-ремонтни дейности	Ед. мярка	Количество
1	2	3	4
Част Архитектура			
Функционално			
1	Къртене съществуваща замазка с деб.6см		
2	Направа изравнителна замазка до 6см	м2	30.34
3	Армираща мрежа за замазка	м2	30.34
4	Доставка и монтаж на предстенна обшивка от гипсокартон и минерална вата 6см	м2	37.85
5	Доставка и монтаж на предстенна обшивка от гипсокартон на лепене	м2	100.53
6	Доставка и монтаж преход 1/2 на Ф20		
7	Доставка и монтаж коляно Ф110	бр.	3.00
8	Доставка и монтаж разклонител 110/110	бр.	1.00
9	Доставка и монтаж дъга Ф110	бр.	1.00
10	Доставка и монтаж тръба PVC Ф110	бр.	1.00
11	Доставка и монтаж на фаянс	м.л.	2.00
12	Демонтаж врати и прозорци	м2	3.00
13	Събаряне тух.зидария	бр.	24.00
14	Обръщане на врати и прозорци с гипсокартон до 30см	м3	2.00
15	Направа тух.зидария 25см	м	56.90
16	Доставка и монтаж завършващ профил(капаче)	м3	2.10
17	Направа на саморазливна замазка	м	29.00
	Функционално-коридор	м2	2.10
1	Стъргане таван		
2	Шпакловане таван	м2	38.00
3	Грундиране таван	м2	38.00
4	Боядисване с латекс таван	м2	95.64
5	Стъргане стени	м2	95.64
6	Шпакловане стени	м2	30.00
7	Грундиране стени	м2	30.00
8	Боядисване с латекс цвят стени	м2	161.94
	Коридор(компютърен томограф-рентген)	м2	161.94
1	Доставка и монтаж окачен таван	м2	90.00
2	Доставка и полагане кабел СВТ - 3x1.5 мм ²	м.л.	100.00
3	Доставка монтаж и свързване оптико-димен пожароизвестител	бр.	3.00
4	Доставка и полагане (пожароизвестителен) кабел Elan GR3 - 2x0.5	м.	1500.00
Лаборатория			
1	Доставка и монтаж на предстенна обшивка от гипсокартон на лепене	м2	77.61
2	Доставка и монтаж на предстенна обшивка от гипсокартон и минерална вата 6см		
3	Тухлен зид	м2	11.66
4	Направа на изравнителна замазка до 6см	м2	1.20
5	Доставка и монтаж ПП коляно Ф20	м2	5.75
6	Доставка и монтаж PVC коляно Ф50	бр.	1.00
7	Доставка и монтаж завършващ профил(капаче)	бр.	4.00
	ЯМР	м	13.50
1	Демонтаж гранитогрес	м2	8.36

2	Събаряне тух.зидария		
3	Къртене стоманобетон	м3	0.70
4	Изкоп ръчен	м3	2.70
5	Доставка,насипване и уплътняване на несортиран трошен камък	м3	3.89
6	Доставка и полагане бетон В25	м3	10.22
7	Направа стена от гипсокартон два слоя	м3	2.97
8	Подзиждане ниши на прозорци	м2	30.00
9	Демонтаж тоалетни чинии	м2	9.75
10	Демонтаж ламинат	бр.	2.00
11	Доставка и монтаж на алуминиева врата 200/230	м2	54.82
12	Доставка и монтаж на гипсокартон за прозорци	бр.	1.00
	Компютърен томограф	м2	5.46
1	Демонтаж стоманена плоча		
2	Доставка и монтаж на подов фибран 4см	бр.	1.00
3	Направа на фундамент	м2	47.89
	Рентген	м3	0.34
1	Доставка и монтаж на подов фибран 4см		
2	Доставка и монтаж врата 80/200	м2	31.27
	Външно стълбище	бр.	1.00
1	Демонтаж плочки тротоарни		
2	Изкоп ръчен	м2	25.80
3	Доставка,насипване и уплътняване на несортиран трошен камък	м3	4.98
4	Доставка и полагане бетон В25	м3	0.91
5	Армираща мрежа	м3	5.05
	От всички помещения	м2	40.47
1	Пренос строителни отпадъци		
2	Натоварване и транспорт до сметище	м3	12.00
		курс	9.00
Част Електро			
	Струтурно окабеляване - функционално и лаборатория		
1	Изтегляне кабел УТР		
2	Доставка и монтаж Кабелен канал 20/20	м.л.	295.00
3	Доставка и монтаж Гофрирана тръба Ф16	м.л.	15.00
4	Доставка и монтаж конзолна кутия	м.л.	130.00
5	Доставка и монтаж на RJ 45 за подова конзола	бр.	6.00
6	Доставка и монтаж на подова конзолна кутия за 2бр контакта и 3 бр RJ 45	бр.	3.00
7	Доставка и монтаж на RJ 11 за стенна конзола	бр.	1.00
8	Доставка и монтаж на рамка четворна	бр.	5.00
9	Доставка и монтаж на рамка двойна	бр.	3.00
10	Доставка и монтаж на RJ 45 за стенна конзола	бр.	1.00
11	Доставка и монтаж на хъб 10 портов	бр.	4.00
12	Доставка и монтаж на комуникационен шкаф	бр.	1.00
13	Подвързване кабели в комуникационния шкаф	бр.	1.00
14	Изтегляне захр. и контакти 2бр за комуникационния шкаф	бр.	1.00
	Инсталация климатици-функционално		
1	Доставка и монтаж Гофрирана тръба Ф16		
2	Доставка и монтаж кабел ПВА2	м.л.	46.00
3	Конзолна кутия	м.л.	138.00
4	Контакти	бр.	3.00
5	Предпазител 20А	бр.	3.00
6	Преправяне табло коридор функционално	бр.	3.00
	ЯМР	бр.	1.00
1	Доставка на табло Ту съгл.приложена ел. схема		
2	Монтаж на стоящи табла до стена	бр.	1.00
3	Свързване на проводник със съоръжение до 4 mm ²	бр.	1.00
4	Свързване на проводник със съоръжение до 6 mm ²	бр.	10.00
5	Свързване на проводник със съоръжение 35 mm ²	бр.	6.00
6	Свързване на проводник със съоръжение 50 mm ²	бр.	6.00
		бр.	8.00

7	Доставка и монтаж на кабелни обувки 4 mm ²		
8	Доставка и монтаж на кабелни обувки 6 mm ²	бр.	10.00
9	Доставка и монтаж на кабелни обувки 35 mm ²	бр.	6.00
10	Доставка и монтаж на кабелни обувки 50 mm ²	бр.	6.00
11	Доставка,монтаж и/или изтегляне на медено въже 6mm ² към метални нетоководещи части на медицинско оборудване	бр.	8.00
12	Доставка и монтаж на контакт "шуко" 16 А 250 V,троен червен цвят(сервизни нужди) за монтаж в обща рамка	м.л.	10.00
13	Доставка и монтаж на контакт "шуко" 16 А 250 V,двоен червен цвят(сервизни нужди) за монтаж в обща рамка	бр.	1.00
14	Доставка и монтаж на контакт "шуко" 16 А 250 V,червен цвят(сервизни нужди)	бр.	2.00
15	Доставка и монтаж на бутони за управление АТ-аварийно изключение	бр.	1.00
16	Доставка и монтаж на ключ единичен за скрит монтаж	бр.	3.00
17	Доставка и монтаж на ключ сериен за скрит монтаж	бр.	1.00
18	Доставка и монтаж на конзоли за скрита инсталация	бр.	1.00
19	Полагане под мазилка или над окачен таван на гофрирана тръба Ф16-23	бр.	14.00
20	Доставка и полагане на кабел СВТ/ПВВМ1/-3x1.5mm ²	м.л.	400.00
21	Доставка и полагане на кабел СВТ/ПВВМ1/-3x2.5mm ²	м.л.	50.00
		м.л.	210.00
23	Доставка и полагане на кабел 4x35 mm ² ширмован		
		м.л.	10.00
24	Доставка и полагане на кабел 5x70+35 mm ² СВТ/ПВ-А (точното разстояние да се определи на място)		
		м.л.	99.00
25	Доставка и полагане на кабел LiYCY 2x 1,0mm ²	м.л.	70.00
26	Доставка и полагане на кабел LiYCY 4x 1,0mm ²	м.л.	130.00
27	Доставка и монтаж на Router	бр.	1.00
28	Доставка и монтаж на LAN Switch	бр.	1.00
29	Доставка и монтаж на DATA извод	бр.	1.00
30	Доставка и монтаж на телефонен извод	бр.	4.00
		бр.	2.00
31	Доставка и изтегляне кабел UTP cat 5е в монтирани тръби(разстоянието да се определи по-точно на място след съгласуване с болницата) за телефонна линия		
		м.л.	20.00
32	Доставка и изтегляне кабел FTP cat 6е в монтирани тръби(разстоянието да се определи по-точно на място след съгласуване с болницата) за DATA инсталация		
		м.л.	50.00
33	Измерване на заземлението на заземителна инсталация	бр.	1.00
	Компютърен томограф		
1	Монтаж на стоящи табла до стена (доставка на Siemens)		
		бр.	1.00
2	Свързване на проводник със съоръжение до 6 mm ²	бр.	10.00
3	Свързване на проводник със съоръжение до 16 mm ²	бр.	5.00
4	Свързване на проводник със съоръжение 25 mm ²	бр.	10.00
5	Доставка и монтаж на кабелни обувки 6mm ²	бр.	10.00
6	Доставка и монтаж на кабелни обувки 16mm ²	бр.	5.00
7	Доставка и монтаж на кабелни обувки 25mm ²	бр.	10.00
8	Доставка,монтаж и/или изтегляне на медено въже 6mm ² към метални нетоководещи части на медицинско оборудване	м.л.	10.00
9	Доставка и монтаж на контакт "шуко" 16 А 250 V,троен червен цвят(сервизни нужди) за монтаж в обща рамка	бр.	2.00
10	Доставка и монтаж на контакт "шуко" 16 А 250 V,двоен червен цвят(сервизни нужди) за монтаж в обща рамка	бр.	4.00
11	Доставка и монтаж на бутони за управление АТ-аварийно изключение	бр.	4.00
12	Доставка и монтаж на ключ за управление ON/OFF-ключ "включено-изключено"	бр.	1.00
13	Доставка и монтаж на стена на светеща конзола с надпис "Не влизай" или "Внимание рентгеново лъчение"(лампата да не е ЛЛ или енергоспестяваща)		
		бр.	1.00
14	Доставка и монтаж на конзоли за скрита инсталация	бр.	18.00
15	Полагане под мазилка или над окачен таван на гофрирана тръба Ф16-23	м.л.	238.00
16	Доставка и полагане на кабел СВТ/ПВВМ1/-3x1.5mm ²	м.л.	40.00

17	Доставка и полагане на кабел СВТ/ПВВМ1/-3x2.5mm ²	м.л.	280.00
18	Доставка и полагане на кабел 1x16mm ² ПВ-А	м.л.	45.00
19	Доставка и полагане на кабел 5x25mm ² СВТ/ПВ-А (точното разстояние да се определи на място)	м.л.	22.00
20	Доставка и полагане на кабел LIYY 2x1,0mm ²	м.л.	230.00
21	Доставка и монтаж на МУК(контакт блокаж),на касата на вратата	бр.	3.00
22	Доставка и монтаж на DATA извод	бр.	4.00
23	Доставка и монтаж на телефонен извод	бр.	2.00
24	Доставка и монтаж на Router	бр.	1.00
25	Доставка и монтаж на LAN Switch	бр.	1.00
26	Доставка и изтегляне кабел UTP cat 5е в монтирани тръби(разстоянието да се определи по-точно на място след съгласуване с болницата) за телефонна линия	м.л.	10.00
27	Доставка и изтегляне кабел FTP cat 6е в монтирани тръби(разстоянието да се определи по-точно на място след съгласуване с болницата) за DATA инсталация	м.л.	50.00
28	Проверка на съществуващи инсталации	бр.	1.00
29	Измерване на заземлението на заземителна инсталация	бр.	1.00
30	Подов кабелен канал	м	12.00
	Рентген		
1	Монтаж на стоящи табла до стена (доставка на Siemens)	бр.	1.00
2	Свързване на проводник със съоръжение до 6 mm ²	бр.	10.00
3	Свързване на проводник със съоръжение до 16 mm ²	бр.	1.00
4	Свързване на проводник със съоръжение 25 mm ²	бр.	14.00
5	Доставка и монтаж на кабелни обувки 6mm ²	бр.	10.00
6	Доставка и монтаж на кабелни обувки 16mm ²	бр.	1.00
7	Доставка и монтаж на кабелни обувки 25mm ²	бр.	14.00
8	Доставка,монтаж и/или изтегляне на медено въже 6mm ² към метални нетоководещи части на медицинско оборудване	м.л.	10.00
9	Доставка и монтаж на контакт "шуко" 16 А 250 V,троен червен цвят(сервизни нужди) за монтаж в обща рамка	бр.	1.00
10	Доставка и монтаж на контакт "шуко" 16 А 250 V,двоен червен цвят(сервизни нужди) за монтаж в обща рамка	бр.	2.00
11	Доставка и монтаж на контакт "шуко" 16 А 250 V,червен цвят(сервизни нужди)	бр.	1.00
12	Доставка и монтаж на бутони за управление АТ-аварийно изключение	бр.	4.00
13	Доставка и монтаж на бутони за управление ЕАТ-ключ "включено-изключено" със светлинна сигнализация	бр.	1.00
14	Доставка и монтаж на стена на светеца конзола с надпис "Не влизай" или "Внимание рентгеново лъчение"(лампата да не е ЛЛ или енергоспестяваща)	бр.	1.00
15	Доставка и монтаж на конзоли за скрита инсталация	бр.	9.00
16	Полагане под мазилка или над окачен таван на гофрирана тръба Ф16-23	м.л.	125.00
17	Доставка и полагане на кабел СВТ/ПВВМ1/-3x1.5mm ²	м.л.	60.00
18	Доставка и полагане на кабел СВТ/ПВВМ1/-3x2.5mm ²	м.л.	180.00
19	Доставка и полагане на кабел 1x16mm ² ПВ-А	м.л.	6.00
20	Доставка и полагане на кабел 1x25mm ² ПВ-А	м.л.	24.00
21	Доставка и полагане на кабел 5x25mm ² СВТ/ПВ-А (точното разстояние да се определи на място)	м.л.	8.00
22	Доставка и полагане на кабел LIYY 2x1,0mm ²	м.л.	90.00
23	Доставка и полагане на кабел LIYY 5x1,0mm ²	м.л.	246.00
24	Доставка и монтаж на МУК(контакт блокаж),на касата на вратата	бр.	3.00
25	Доставка и монтаж на DATA извод	бр.	1.00
26	Доставка и монтаж на телефонен извод	бр.	1.00
27	Доставка и изтегляне кабел UTP cat 5е в монтирани тръби(разстоянието да се определи по-точно на място след съгласуване с болницата) за телефонна линия	м.л.	10.00

28	Доставка и изтегляне кабел FTP cat 6e в монтирани тръби(разстоянието да се определи по-точно на място след съгласуване с болницата) за DATA инсталация		
29	Проверка на съществуващи инсталации	м.л.	70.00
30	Измерване на заземлението на заземителна инсталация	бр.	1.00
31	Подов кабелен канал	бр.	1.00
	Пожароизвестяване	м	12.00
1	Доставка монтаж и свързване оптико-димен пожароизвестител		
2	Доставка монтаж и свързване ръчен известител	бр.	16.00
3	Доставка и монтаж на пожароизвестителна централа 8 зони	бр.	3.00
	Операционна зала-мобилен рентгенов апарат	бр.	1.00
1	Доставка табло Ту по схема		
2	Монтаж стоящи табла до стена	бр.	1.00
3	Свързване на проводник със съоръжение до 6 мм ²	бр.	1.00
4	Доставка и монтаж на контакт "СЕЕ-тип" 16А 250V, единичен червен цвят за скрит монтаж	бр.	9.07
5	Доставка и полагане на кабел СВТ/ПВВМ1/-3x1.5mm ²	бр.	1.00
6	Доставка и полагане на кабел СВТ 3X4mm ²	м.л.	8.00
7	Доставка и полагане на кабел СВТ-3x6mm ²	м.л.	11
8	Доставка и монтаж на стена на светеща конзола с надпис "Не влизай" или "Внимание рентгеново лъчение"(лампата да не е ЛЛ или енергоспестяваща)	м.л.	11
9	Доставка и монтаж на конзоли за скрита инсталация	бр.	1.00
10	Полагане под мазилка или над окачен таван на гофрирана тръба Ф16-23	бр.	2.00
11	Доставка и монтаж на DATA извод	м.л.	90.00
		бр.	1.00
12	Доставка и изтегляне кабел FTP cat 5e в монтирани тръби(разстоянието да се определи по-точно на място след съгласуване с болницата) за DATA инсталация		
13	Захранващ кабел за табло общи нужди в Компютърен томограв СВТ 5x4мм ²	м	70.00
14	Захранващ кабел за табло общи нужди в рентген СВТ 5x4мм ²	м	40.00
15	Стенни кабелни канали за захранващ кабел компютърен томограв и рентген	м	60.00
16	Кабелни канали за пожароизвестяването	м	10.00
		м	100.00
Част ОВК			
ПОДВРЪЗВАНЕ НА 2 БР. НОВИ ЩРАНГОВЕ КЪМ ГЛАВНАТА ЛИНИЯ И СЪЩЕСТВЪВАЩИ РАДИАТОРИ КЪМ ТЯХ			
1	Демонтаж на стари радиаторни вентили и холендри		
2	Демонтаж на аншлуси	бр.	34.00
3	Демонтаж на новите щрангове (тръбите се запазват за монтаж лед приключване на СМР по част АС)	бр.	34.00
4	Отрязване и затапяване на обезвъздушителна линия (таван)	м	18.00
5	Демонтаж захранваща линия на старите щрангове в мазето	бр.	1.00
6	Изнасяне и изхвърляне на отпадъци от мазето (стари тръби и изолация от стъклена вата)	бр	2.00
7	Избиване на нови отвори в бетонови плочи за щранговете (отвор за всяка тръба с перфоратор)	кг	100.00
8	Монтаж на демонтирани щрангове 1"	бр.	8.00
9	Доставка и монтаж на радиаторен вентил с термоглава	м	18.00
10	Доставка и монтаж на секретен радиаторен вентил	бр.	17.00
11	Доставка и монтаж на ракор прав 16/2 - 1/2 м	бр.	17.00
12	Доставка и монтаж на тройник за РЕ тръба 20/16/16	бр.	34.00
13	Доставка и монтаж на тройник за РЕ тръба 20/16/20	бр.	2.00
14	Доставка и монтаж на тръба черна хидроизпитана 3/4"(монтаж в инсталационния канал под подовата плоча)	бр.	2.00
15	Доставка и монтаж на тръба черна хидроизпитана 1"(монтаж в инсталационния канал под подовата плоча)	м	4.00
16	Доставка и монтаж на тръба черна хидроизпитана 1 1/4"(монтаж в инсталационния канал под подовата плоча)	м	30.00
		м	15.00

17	Тръба РЕ 16/2		
18	Тръба РЕ 20/2	м	146.00
19	Доставка и монтаж на коляно черно за заварка 1"	м	16.00
20	Доставка и монтаж на коляно черно за заварка 1 1/4"	бр.	8.00
21	Доставка и монтаж на шуцер черен за заварка 1/2"	бр.	4.00
22	Доставка и монтаж на шуцер черен за заварка 1"	бр.	24.00
23	Доставка и монтаж на шуцер черен за заварка 1 1/4"	бр.	8.00
24	Доставка и монтаж на тройник поцинкован 1/2"	бр.	8.00
25	Доставка и монтаж на холендър-нипел поцинкован 1"	бр.	16.00
26	Доставка и монтаж на холендър-нипел поцинкован 1 1/4"	бр.	4.00
27	Доставка и монтаж на сферичен кран 1" (за щрангове)	бр.	2.00
28	Доставка и монтаж на сферичен кран 1 1/4" (за щрангове)	бр.	4.00
29	Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител 1/2"	бр.	2.00
30	Доставка и монтаж на изолация от черупкова минерална вата каширана с алуминево фолио Ф35x25 (за тръбите в канала)	бр.	4.00
31	Доставка и монтаж на изолация от черупкова минерална вата каширана с алуминево фолио Ф42x25 (за тръбите в канала)	м	15.00
32	Крепешни елементи за РЕ тръби	м	15.00
33	Грундиране на метални тръби до 1 1/4"	бр	80.00
34	Боядисване на метални тръби до 1 1/4"	м	63.00
35	Хидравлична проба на тръбопроводи вкл. щранговете	м	63.00
	ПРЕМЕСТВАНЕ НА ЩРАНГ В ПОМЕЩЕНИЕ ЯМР - ПАРТЕР	м	267.00
1	Демонтаж на стоманени тръби 1"		
2	Демонтаж на стоманени тръби 1 1/2"	м	12.00
3	Затапяване на глвана линия 1 1/2"	м	10.00
4	Доставка и монтаж на тръба черна хидроизпитана 1"	бр	1.00
5	Доставка и монтаж на коляно черно за заварка 1"	м	14.00
6	Доставка и монтаж на шуцер черен за заварка 1"	бр.	6.00
7	Доставка и монтаж на холендър-нипел поцинкован 1"	бр.	4.00
8	Доставка и монтаж на сферичен кран 1"	бр.	2.00
9	Доставка и монтаж на изолация от черупкова минерална вата каширана с алуминево фолио Ф35x25 (за тръбите в канала)	бр.	2.00
10	Крепешни елементи за стоманени тръби	м	2.00
11	Грундиране на метални тръби до 1 1/4"	бр	4.00
12	Боядисване на метални тръби до 1 1/4"	м	14.00
13	Хидравлична проба на тръбопроводи	м	14.00
	НОВО ЗАХРАНВАНЕ НА РАДИАТОРИ В ПОМЕЩЕНИЕ ЯМР - ПАРТЕР		
1	Тръба РЕ 16/2		
2	Гофрирана тръба Ф23	м.	86.00
3	Ракор прав 16/2 - 1/2	м.	86.00
4	Тапа 1/2	бр.	8.00
5	Направа на канали 50 / 30 мм в бетонов под	бр.	2.00
		м.	20.00