

Днес, 12.06.2017 г., в гр. Габрово, между:

МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД, с адрес: гр. Габрово, ул. „Д-р Илиев - Детския“ № 1, БУЛСТАТ/ЕИК 107507217, представлявано от д-р Нели Савчева – Изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна

и

“МИК БИЛД РУСЕ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. “Слави Шкаров” №4, БУЛСТАТ/ЕИК 202414735, представлявано от Марийка Николова Кирчева - Управител, от друга страна, наричана по – долу за краткост “ИЗПЪЛНИТЕЛ”

на основание **чл.181, ал.6 от ЗОП** и Решение № 439/22.05.2017г. на д-р Нели Савчева – Изпълнителен директор, за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка, възлагана чрез открита процедура с предмет, *„Строително – ремонтни дейности за Детско отделение на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД гр.Габрово, стационар VIII етаж – голямо крило”*, се сключи настоящият договор за следното

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни срещу заплащане на възнаграждение поръчка с наименование: *„Строително – ремонтни дейности за Детско отделение на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД гр.Габрово, стационар VIII етаж – голямо крило”*, в т.ч.

- ✓ демонтажни работи;
- ✓ доставка на необходимите материали;
- ✓ строителни и монтажни работи;
- ✓ фактическо завършване на строежа;
- ✓ всички дейности, свързани с удостоверяване на действително извършени СМР в т.ч. съставяне на необходимите актове и протоколи, в т.ч. и за скрити работи, за успешно проведени приемни изпитвания за извършени СМР, предаване на строежа от Строителя на Възложителя с Констативен протокол за установяване годността за ползване на строежа;
- ✓ гаранционна отговорност за изпълнените строителни и монтажни работи.

1.2. Работите по т. 1.1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да изпълни в съответствие с настоящия договор и приложенията, които са неразделна част от него:

Приложение № 1 - Пълно описание на обекта на поръчката (от документацията за участие);

Приложение № 2 - Техническа спецификация (от документацията за участие);

Приложение № 3 – Техническото предложение от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 4 – Предлагана цена от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Приложение №5 - Показателите за ценообразуване от Офертата на Изпълнителя.

1.3. Изпълнението на поръчката, предмет на настоящия договор ще се извърши с материали на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно посоченото в Техническата спецификация (Приложение № 2).

II. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ДОГОВОРА.



2.1. Срокът за изпълнение на настоящият договор е до 60/но не повече от 90 календани дни/ съгласно Предложение за изпълнение на поръчката – приложение №3 от офертата, неразделна част от настоящият договор. За началната дата се счита датата на подписване на възлагателно писмо от Възложителя и Изпълнителя.

2.2. Договорът влиза в сила от датата на негово подписване.

2.3. Срокът по предхоните членове спира да тече:

а/ при настъпване на „непреодолима сила“. За възникването и преустановяването на непреодолимата сила строителят е длъжен в три дневен срок, считано от настъпване на събитието, писмено да уведоми възложителя.

б/ при липса на осигурено финансиране, след изпращане на уведомително писмо, от страна на възложителя и оформен двустранен протокол.

2.3. Спирането на срока се установява с двустранен протокол от възложителя и изпълнителя и/или с предвидените от нормативните документи актове, като същите се съставят в деня след настъпване на събитието.

2.4.Срокът за изпълнение продължава да тече, когато отпаднат причините за спирането му, което се констатира със съставянето на двустранен протокол между възложителя и Изпълнителя или с предвидените от нормативните документи актове.

III. ЦЕНА.

3.1. Общата стойност на договора, съгласно предложена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приета от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ценова оферта - Приложение № 4, е в общ размер на 171 106,15 лева (сто седемдесет и една хиляди сто и шест лева и 15ст), без ДДС.

3.2. Цената по т. 3.1. е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора и включва всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по реализацията му.

3.3. Общата цена на предмета на договора по т. 3.1. е сумата от стойностите на всички възложени дейности, доказани с „Протокол за установяване на извършените и заплащане на натуралните видове работи“.

3.4. Стойността на всички възложени дейности е посочена в Протокола по т. 3.3. – действително замерените количества на видовете работи, посочени във възлагателното писмо за всеки подобект се умножават по Цени на отделни видове работи, съгласно Приложение № 3, което е неразделна част от настоящия договор.

3.5. Цените на отделните видовете работи, необхванати в Приложение № 3 се определят на база анализни цени, изготвени по Параметри на ценообразуване, съгласно Приложение № 4, което е неразделна част от договора.

3.6. Цените на отделните видовете работи, съгласно Приложение № 3, и анализните цени, изготвени по Параметри на ценообразуване, съгласно Приложение № 4, са фиксирани за времето на действие на договора и не могат да бъдат променяни, освен в случаите предвидени в ЗОП.

IV. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ. ОБЕЗПЕЧЕНИЯ.

4.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща само действително извършените работи.

4.2. Заплащанията по настоящия договор се извършва в **български лева**, по банков път, по следната схема:

- Авансово плащане в размер на 30% /тридесе процента/ в срок до 20/двадесет/ работни дни от датата на подписване на Възлагателното писмо от Възложителя и Изпълнителя и представяне от Изпълнителя на данъчна фактура.

- Окончателно плащане до пълния размер на договореното възнаграждение се извършва в срок до 60/шестдесет/ работни дни от датата на съставяне на Протокол за приемане на извършените СМР и предаване обекта от Изпълнителя на Възложителя и протокол за установяване на извършените и заплащане на натуралните видове работи.

4.3. Всички плащания се извършват с платежно нареждане по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при:

Банка: Експрес банк АД

IBAN: BG40TTBB94001527385043

BIC: TTBBBG22

4.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща суми за непълно и/или некачествено извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работи преди отстраняване на всички недостатъци, установени с двустранен писмен протокол. Отстраняването на недостатъците е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

4.5. Изменения в количеството на отделните видове строително – монтажни работи се допускат само в рамките на общата цена по договора и при доказване на необходимост за това изменение. Същите се остойностяват по единичните цени за отделните видове строително-монтажни работи посочени в количествено - стойностната сметка. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да възлага в рамките на договорената стойност, допустими работи по обекта и в срока на договора, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни допълнителни видове работи, чието извършване е резултат от технологични промени или в резултат на причини, които не са могли да бъдат известни на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при подписване на този договор. Същите се остойностяват с показателите за ценообразуване от Офертата на Изпълнителя (Приложение №5).

4.6. Промяна във видовете и количества на строително – монтажните работи, допустими като работи по обекта, се извършва само при следните условия и ред:

4.6.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя протокол за корекция на количествено – стойностна сметка, заменителна таблица и други необходими доказателствени документи (фотоматериали, анализи на единични цени, фактури за материали, копие от заповеди и др.), които се одобряват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

4.6.2. При искане за разплащане на видовете работи по т. 4.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя и фактури за материалите, които са вложени.


4.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да изпълнява възложени му видове строителни и монтажни работи, когато тяхната стойност би довела до превишаване на определената стойност по т. 3.1. от договора, и незабавно информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

4.8. В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ констатира неизпълнение на задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за сключване и поддържане на застраховка по чл. 171, ал.1 от ЗУТ, той може да спре всички плащания, които дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до изпълнение на задължението.

V. ИЗПЪЛНЕНИЕ ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА.

5.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да започне строително-ремонтните работи само след подписване от двете страни на Възлагателно писмо.

5.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да вземе всички необходими мерки за опазване на околната среда, както и за недопускане на щети и отрицателно въздействие върху хора и имущество, вследствие замърсяване, лъчения, шум и други вредни последици от работите по предмета на договора.



5.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага извършването на съответните видове строителни и монтажни работи и техните количества с писмена заявка до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като посочва в нея мястото на изпълнение и определя срока за започване и за завършването им.

5.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще извърши всички работи във връзка с ремонта в съответствие с представените от Възложителя изисквания, при точно спазване на указаното в договора и приложенията към него, а също така и при спазване изискванията на Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и на всички други действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.

5.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да влага в ремонта висококачествени материали и строителни изделия. Същите трябва да отговарят на изискванията на съответните български и европейски стандарти, както и да са придружени със съответните сертификати, декларации за съответствие и др. документи съгласно изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти.

5.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да съгласува предварително писмено с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ влаганите материали. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ каталози, спецификации и др. информационни материали на фирмата – производител (доставчик), сертификат за качество и декларация за съответствие от производителя/упълномощен негов представител.

5.7. При поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (устно или писмено), ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да използва материалите, годни за вторична употреба, собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, или други материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както е длъжен и да закупи необходимите материали от места, посочени му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при необходимост.

5.8. По време на изграждане на строежа ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да спазва изискванията на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително - монтажни работи, както и по всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарната безопасност при строителство и експлоатацията на подобни обекти, а също и да се грижи за сигурността на всички лица, които се намират на строителната площадка.

5.9. За извършването на отделните строително-ремонтни работи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да обезпечи персонал с необходимата професионална квалификация и правоспособност, определени със съответните приложения към договора и изискванията на съответните нормативни актове.

5.10. При аварии (течове, прекъсване на електрозахранване и др.) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предприема незабавни мерки за предотвратяване на по-нататъшното разрастване на аварията, както и мерки за ограничаване на щетите. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за настъпилото събитие незабавно след откриване на аварията.

5.11. При възникване на аварийни ситуации, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за причините, вината, сроковете и предлага начина на отстраняването им.

5.12. Когато аварията е възникнала по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият е длъжен незабавно да я отстрани за негова сметка.

5.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съгласува писмено с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ работите за възстановяване



на нормалната дейност в обекта, нарушена поради непредвидени обстоятелства.

5.14. При завършване на работите по ремонта, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да разчисти обекта от всички отпадъци, както и да изтегли цялата си механизация и невложените материали и да възстанови обекта в първоначалния му вид.

5.15. След завършване на всички, включени в обхвата на договора работи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща писмена покана до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за съставяне и подписване на документа по т. 4.2.3.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

6.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

6.1.1. Да получи цената уговорена в т. 3.1. при спазване на реда, условията и сроковете, предвидени в договора;

6.1.2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.

6.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

6.2.1. Да изпълни всички дейности по предмета на договора качествено, в сроковете и при спазване на условията, посочени в договора и приложенията към него и на изискванията на действащата нормативна уредба;

6.2.2. Да предоставя своевременно исканата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за хода на изпълнението на договора;

6.2.3. Да предоставя възможност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да проверява изпълнението предмета на договора;

6.2.4. Да определи упълномощен свой представител, който да има правата и задълженията да го представлява пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на договора;

6.2.5. Да осигурява винаги достъп до обекта на представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

6.2.6. Да осигури изискващите се здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на ръководените от него ремонтни работи. Щетите, настъпили в резултат от неспазване на това задължение, са изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6.2.7. Да отстрани всички забележки по изпълнение предмета на договора, направени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ преди подписването на документа по т. 4.2.3.;

6.2.8. Да е застрахован за имуществена отговорност за вреди, причинени на другите участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му, съгласно чл. 171 от ЗУТ;

6.2.9. Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ периодично актуално копие от застрахователната си полица по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ;

6.2.10. Да отстранява проявилите се дефекти по време на гаранционния период в установените за това срокове;

6.2.11. Да не разгласява пред трети лица факти, обстоятелства, сведения и всяка друга информация, относно дейността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които е узнал при или по повод изпълнението на договора, освен в предвидените от закона случаи.

6.2.12. След завършване на всички, включени в обхвата на договора работи за обекта, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща писмена покана до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за съставяне и подписване на документа по т. 4.2.3.



6.2.13. В случай на спиране на строителството по реда на т. 2.3., поради настъпване на неблагоприятни условия за неговото изпълнение, задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е след тяхното приключване незабавно да уведоми Възложителя и да изисква продължаване на строителството.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

7.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

7.1.1. Да изисква информация за хода на изпълнение на предмета на договора;

7.1.2. Да проверява изпълнението на предмета на договора без да се намесва в оперативната самостоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

7.1.3. Да прави възражения по изпълнението на работите по предмета на договора в случаите на неточно изпълнение;

7.1.4. Да откаже приемане и заплащане на част или на цялото възнаграждение в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката или работата му е с недостатъци.

7.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

7.2.1. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената по т. 3.1. в сроковете, по реда и при условията, определени с договора;

7.2.2. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта, като предаде обекта с протокол за даване фронт за работа.

7.2.3. Да определи упълномощен свой представител, който да има правата и задълженията да го представлява пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на договора;

7.2.4. Да организира и насрочи приемателна комисия за съставяне на документа по т. 4.2.3., след писменото поискване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по т. 6.2.13.;

7.2.5. Да уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за проявилите се през гаранционните срокове недостатъци (дефекти) във връзка с извършените строително-монтажни работи по предмета на договора.

7.3. Възложителят си запазва правото да не възложи целия предвиден от него обем дейности заложен в КСС, в случай че отпадне необходимостта от изпълнението и извършването на отделни видове СМР. При отпадане на необходимостта от изпълнението на извършване на част от заложените СМР Възложителя се задължава писмено да уведоми изпълнителя, преди започването извършването на тези дейности.

VIII. ГАРАНЦИОНЕН СРОК И ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ.

8.1. Гаранционните срокове във връзка с извършените по предмета на договора ремонтни работи, в съответствие с определеното в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, са както следва: *(съобразно техническото предложение на Изпълнителя)*

8.2. Фирмената гаранция на отделни материали е съгласно Приложение № 3 към настоящия договор.

8.3. Гаранционният срок започва да тече от датата на подписване на двустранен протокол за приемане на работите, съдържащ оценка за качеството на изпълнените ремонтни работи и констатация за спазване на срока за изпълнение, посочен във възлагателното писмо.

8.4. Всички дефекти, възникнали преди края на гаранционният срок се констатирант с



протокол, съставен и подписан от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Този протокол се изпраща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с указан срок за отстраняване на дефекта.

8.5. При проявени дефекти преди края на гаранционния му срок, в резултат на вложени некачествени материали или некачествено извършени строителни и монтажни работи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият ще ги отстрани за собствена сметка в срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не стори това, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ чрез наемане на трето лице, като направените разходи са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

8.6. Гаранционният срок не тече и се удължава с времето, през което строежа е имал проявен дефект, до неговото отстраняване. В този случай, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уреди удължаване срока на валидност на застрахователната полица за гаранционния срок на строежа със съответния срок.

IX. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.

9.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ при подписване на договора представя документ за гаранция за изпълнение на задълженията си по него, в съответствие с договореното, в една от следните форми:

- Депозит на парична сума в лева в размер на 4 % от общата стойност по т. 3.1. по следната банкова сметка:

Банка: Банка ДСК - Габрово,

Банков код (BIC): STSABGSF

Банкова сметка (IBAN): BG46STSA93000021423555

- банкова гаранция за сума в лева в размер на 4 % от стойността по т. 3.1. със срок на валидност 1 (един) месец след датата на подписване на документа по т. 4.2.3. Гаранцията трябва да бъде безусловна, неотменима, с възможност да се усвои изцяло или на части в зависимост от претендираното обезщетение. Гаранцията трябва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безусловно плащане при първо писмено искане от МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД, в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от задълженията си по договора в съответствие с предвиденото в него.

- под формата на застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

9.2. Разходите по откриване на депозита, застраховката или на банковата гаранция, както и тези по евентуалното им усвояване, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

9.3. Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава в едномесечен срок, който започва да тече тридесет календарни дни след датата на подписване на двустранен протокол за приемане на работите, съдържащ оценка за качеството на изпълнените възстановителни работи и констатация за спазване на срока за изпълнение, посочен във възлагателното писмо и постъпване на писмено искане от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е усвоил/задържал същата преди приключване на договора по причина на неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на някое от задълженията му, в съответствие с предвиденото в него.

9.4. При удължаване срока на договора Изпълнителят е длъжен да осигури удължаване на срока на гаранцията за изпълнение на договора с период на действие: от датата на изтичане на първоначалната гаранция до един месец след очакваната дата на документа по т. 4.2.3. При неизпълнение на горното ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ спира плащанията по договора до представяне на новата гаранция.

9.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лихви върху сумите по гаранцията за

изпълнение, за времето, през което тези суми законно са престояли при него.

Х. ЗАСТРАХОВАНЕ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ.

10.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще носи пълна отговорност за изпълняваните от него и подизпълнителите му (ако има такива) дейности от датата на подписване на договора, до деня на изтичане на гаранционните срокове за строежа. В случай на повреди и щети поради някаква причина, възникнали при изпълнение на работи по строежа, или при части от тях, или на неговата механизация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще ги отстрани за своя сметка.

10.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще обезщетява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неговия персонал, при претенции за щети или смърт, претенции за загуба или повреда на каквато и да е собственост, извън собствеността, представляваща част от строежа, които претенции могат да възникнат при или по повод изпълнение или неизпълнение задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора.

10.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е отговорен за всички застраховки и обезщетения по отношение на своя персонал и собственост.

ХІ. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ.

11.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи имуществена отговорност за причинени вреди и за пропуснати ползи от свои виновни действия или бездействия.

11.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за спазване изискванията на действащите в страната нормативни актове за строителство.

11.3. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил съществено от поръчката или работата е с недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага с едно от следните права по избор:

11.3.1. Да определи подходящ срок, в който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ безвъзмездно да поправи работата си;

11.3.2. Да отстрани сам за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отклоненията от поръчката, съответно недостатъците;

11.3.3. Да поиска намаление на възнаграждението съразмерно с годността на изпълненото;

11.4. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни ремонта от предмета на договора в срока по възлагателното писмо, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.1 % от стойността по т. 3.1., за всеки ден закъснение. Наложена неустойката се заплаща по следният начин:

11.4.1. чрез прихващане от стойността на дължимото възнаграждението по договора, за което се съставя двустранен протокол за прихващане;

11.4.2. чрез задържане на част или цялата сума дадена, като гаранцията за изпълнение на договора, чрез съставяне на двустранен протокол за задържане на гаранция;

11.4.3. Възложителят си запазва правото да претендира заплащане на неустойки по правилата на ЗЗД и ГПК, ако сумите посочени в т.11.4.1. и т.11.4.2. не са достатъчни да обезщетят нанесените вреди.

11.5. При забава в плащането на дължима сума с повече от 30 (тридесет) календарни дни след срока по т.4.3., ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.1 % от неплатената в срок сума, за всеки ден закъснение.

11.6. В случай на некачествено изпълнение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на възложените ремонтни работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може иска:

11.6.1. поправяне на работата в даден от него подходящ срок без заплащане;

11.6.2. заплащане на разходите, необходими за поправката, или

11.6.3. съответно намаление на възнаграждението.

11.7. Всяка от страните може да претендира по общия ред за обезщетения за претърпените от нея вреди, ако техният размер надвишава уговорената неустойка.

XII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА.

12.1. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си по договора, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Ако страната е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила. Непреодолима сила е непредвидимо или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора и намиращо се в пряка причинна връзка с неизпълнението.

12.2. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, в срок от един календарен ден от настъпването на съответното събитие уведомява писмено другата страна за това обстоятелство. В петдневен срок с препоръчана поща или чрез куриерска служба страната, позоваваща се на непреодолима сила, трябва да изпрати на другата страна писмено потвърждение за възникването ѝ, изходящо от официален орган – Българска търговско-промишлена палата. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

12.3. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения спира. Съответните срокове за изпълнение се удължават с времето, през което е била налице непреодолима сила. Уведомление следва да бъде изпратено от Изпълнителя и при преустановяване действието на непреодолимата сила в едномесечен срок.

12.4. Ако непреодолимата сила трае толкова дълго, че някоя от страните вече няма интерес от изпълнението, всяка една от страните има право да прекрати договора с 15 (петнадесет) дневно писмено уведомление до другата страна.

XIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.

13.1. С изпълнение на задълженията на страните по договора.

13.2. Освен в случая по т. 13.1., договорът може да бъде прекратен:

13.2.1. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.

13.2.2. ако някоя от страните по договора не изпълнява задълженията си по него повече от 10 (десет) календарни дни след изтичане срока за изпълнение на съответното задължение, насрещната по договора страна може да отправи писмена покана за изпълнение, с предупреждение, че с изтичане на посочения в нея срок и при липса на изпълнение ще счита договора за развален.

13.2.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения.

13.2.4. При прекратяване на договора по т.13.2.3., ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заплащане на извършените видове и количества работи към датата на прекратяване на договорните отношения, доказани със съответните двустранно подписани протоколи по обекти и оригинал на фактура.

XIV. ПОДСЪДНОСТ.

14.1. Всички спорове, които могат да възникнат във връзка с настоящия договор - по

повод неговото изпълнение или тълкуване, включително споровете, породени или отнасящи се до неговата недействителност или прекратяване, страните трябва да решат чрез договаряне помежду си.

14.2. В случай на невъзможност за разрешаване на споровете по пътя на договарянето, те подлежат на разглеждане и решаване по съдебен ред, като на основание чл.117, ал.2 от ГПК страните се договарят, че компетентен да разгледа споровете ще бъде съответният съд по седалище на дружеството - възложител МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД гр.Габрово.

XV. ОБЩИ УСЛОВИЯ.

15.1. Всички съобщения и уведомления между страните по повод договора се извършват в писмена форма чрез факс, електронна поща с обратно потвърждение за получаване на съобщението, препоръчана поща с обратна разписка, куриерска служба. Когато някоя от страните по договора предостави на другата страна и електронно копие на документ, съобщение или уведомление, при несъответствие на съдържанието между хартиения и електронния носител, за валидни се считат записите на хартиения носител.

15.1.1. Адреси за кореспонденция с ВЪЗЛОЖИТЕЛ гр. Габрово, ул. „Д-р Илиев Детския“ №1, 066 800243, mbalgab@gmail.com.

15.1.2. Адреси за кореспонденция с ИЗПЪЛНИТЕЛ: гр. Русе, ул. Слави Шкаров №4, 0878777304, mkbuild@abv.bg.

15.2. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни, съответната страна е длъжна да уведоми другата страна в писмен вид;

15.3. Договорът влиза в сила от момента на подписването му от двете страни;

15.4. За неуредените с настоящия договор въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

15.5. Настоящият договор се сключи в четири еднообразни екземпляра - два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и два за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Приложения, неразделна част от настоящия договор:

Приложение № 1 - Пълно описание на обекта на поръчката;

Приложение № 2 - Техническа спецификация на Възложителя;

Приложение № 3 - Техническо предложение от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 4 - Предлагана цена, в т.ч. количествено - стойностна сметка от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 5 - Показатели за ценообразуване;

Приложение № 6 - Банкова гаранция за изпълнение.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Д-р Нели Савчева
Изпълнителен директор

Гл.счетоводител:.....

Ив.Ганчева/

Съгласувал:

/юрид. консултант/

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Илия Маринов - упълном. представител
на фирма Мик Билд Русе ЕООД



ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

Обект на настоящата обществена поръчка е „строителство – изпълнение на една или няколко строително монтажни работи съгласно техническата спецификация от Глава II – Техническо задание, свързани с изграждането, реконструирането, преустройването, поддържането, възстановяването или рехабилитацията на сгради” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т.1 от ЗОП.

Предмет на настоящата поръчка е: „Строително – ремонтни дейности за Детско отделение на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД гр.Габрово, стационар VIII етаж – голямо крило”, подробно описано в ГЛАВА II ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.

Техническа спецификация и базови изисквания

| № | Наименование | мярка | количество |
|--|---|-------|------------|
| I. СМР - Ремонт на "стационар голямо крило" | | | |
| I.I | Извършване СРД "Детско отделение" | | |
| 1 | Демонтаж дървени прозорци 120/200 | бр | 38,00 |
| 2 | Демонтаж врати | бр | 52,00 |
| 3 | Демонтаж дървени витрини | м2 | 292,00 |
| 4 | Събаряне тухлена зидария | м3 | 54,00 |
| 5 | Къртене на мозайка | м2 | 50,00 |
| 6 | Къртене на теракот | м2 | 44,00 |
| 7 | Къртене на стоманобетон | м3 | 3,50 |
| 8 | Демонтиране на балатум | м2 | 244,00 |
| 9 | Стъргане на под | м2 | 244,00 |
| 10 | Стъргане стара боя по стени и тавани 70% | м2 | 635,00 |
| 11 | Сваляне строителни отпадъци до ниво терен, товарене, пренос, превоз /вкл. такса депониране на отпадъци/ | м3 | 127,60 |
| 12 | Направа на тухлена зидария | м2 | 4,00 |
| 13 | Направа на изравнителна замазка | м2 | 560,00 |
| 14 | Мазилка изкъртени стени | м2 | 185,00 |
| 15 | Доставка и монтаж на PVC дограма. цвят бял - min 5 камерна 120/200 см с едноплоскостно отваряне | м2 | 12,00 |
| 16 | Доставка и монтаж на PVC дограма. цвят бял - min 5 камерна 120/200 см с двуплоскостно отваряне | м2 | 14,40 |
| 17 | Доставка и монтаж на PVC дограма. цвят бял - min 5 камерна 130/300 см с едноплоскостно отваряне | м2 | 4,00 |
| 18 | Доставка и монтаж на PVC дограма. цвят бял - min 5 камерна 160/300 см с едноплоскостно отваряне | м2 | 4,80 |
| 19 | Подпрозоречни дъски - ; | м | 19,20 |
| 20 | Обръщане стр. на прозорци с гипсокартон | м | 48,50 |
| 21 | Гипсова шпакловка по стени с мрежа и лепило | м2 | 1250,00 |
| 22 | Очукване на стара мазилка | м2 | 212,00 |
| 23 | Грундиране на подове. стени и тавани | м2 | 1400,00 |
| 24 | Демонтаж тоалетни мивки | бр. | 14,00 |

| | | | |
|----|---|-----|--------|
| 25 | Демонтаж фаянс | м2 | 206,00 |
| 26 | Очукване колони и трегери от бетон | м | 99,00 |
| 27 | Изрязване на стари щрангове | бр. | 20,00 |
| 28 | Разширяване отвори на врати /болнични стаи/ | бр. | 6,00 |
| 29 | Стени от влагоустойчив гипсокартон с d=15см /трислоен/ и вата | м2 | 72,00 |
| 30 | Стени от гипсокартон с d=12см и вата | м2 | 213,00 |
| 31 | Усилване конструкция врати WC / UA профил/ | м | 40,00 |
| 32 | Доставка и монтаж мет.врата1250/2150, прохово боядисана | бр. | 7,00 |
| 33 | Доставка и монтаж мет.врата1000/2125, прохово боядисана | бр. | 1,00 |
| 34 | Доставка и монтаж Ал.врата - 1600/2100 | бр. | 1,00 |
| 35 | Доставка и монтаж Ал.врата - 1300/2100 | бр. | 1,00 |
| 36 | Доставка и монтаж мет.врата - 900/2100, прохово боядисана | бр. | 5,00 |
| 37 | Доставка и монтаж мет.врата - 800/2100, прохово боядисана | бр. | 8,00 |
| 38 | Доставка и монтаж мет.врата - 750/2100, прохово боядисана | бр- | 10,00 |
| 39 | Доставка и монтаж мет.врата - 700/2100, прохово боядисана | бр- | 3,00 |
| 40 | Доставка и монтаж мет.врата - 1000/2010, прохово боядисана | бр. | 3,00 |
| 41 | Доставка и монтаж на ал. Витрина 3000 мм/500 мм | м2 | 1,50 |
| 42 | Доставка и монтаж на ал. Витрина 4800 мм/2800 мм с врата в нея /еднокрилна/, остъкление орнаментно/матирано | м2 | 13,44 |
| 43 | Доставка и монтаж на Ал.врати за кух.асансьор | м2 | 2,00 |
| 44 | Доставка и монтаж метална конструкция за оформяне отвори врати | кг. | 55,80 |
| 45 | Обличане трегери с гипсокартон или хрс | м | 56,00 |
| 46 | Доставка и монтаж на алуминиеви ръбохранители | м | 530,00 |
| 47 | Доставка и монтаж на фаянс min 20/30 см | м2 | 254,00 |
| 48 | Доставка и монтаж на теракот min 30/30 см, нехлъзгаща повърхност | м2 | 99,00 |
| 49 | Монтаж на первази от теракот | м | 62,00 |
| 50 | Доставка и монтаж на PVC лайсни | м | 100,00 |
| 51 | Доставка и монтаж окачен таван с минераловатни пана модул 600/600 | м2 | 624,00 |
| 52 | Обръщане около входни врати с гипсокартон | м | 162,00 |
| 53 | Обличане тръби с гипсокартон, вкл.вата | м | 53,00 |

| | | | |
|----|--|-----|---------|
| 54 | Преходни ланси | м | 36,00 |
| 55 | PVC покритие на под без фуги $d \min 2,0 \text{ мм}$ | м2 | 561,50 |
| 56 | PVC покритие без фуги на стени зад легла $d \min 1,0 \text{ мм}$ | м2 | 65,00 |
| 57 | Саморазливна замазка $d=10 \text{ мм}$ | м2 | 428,00 |
| 58 | Завършващ PVC профил /стаи | м | 379,00 |
| 59 | Направа холкер | м | 379,00 |
| 60 | Доставка и монтаж антипаник брава | бр. | 2,00 |
| 61 | Боядисване латекс (цвет) - трикратно | м2 | 1300,00 |
| 62 | Доставка и монтаж PVC тръби $\Phi 110$ за хоризонтали | м | 24 |
| 63 | Доставка и монтаж скоби за закрепване | бр | 12 |
| 64 | Доставка и монтаж гъвкави връзки (ал.) $\Phi 125$ | м | 14 |
| 65 | Обличане аугуст с разпенена пластмаса | бр | 1 |
| 66 | Доставка и монтаж умивалник среден формат и сифон | бр | 16,00 |
| 67 | Доставка и монтаж моноблок | бр | 11,00 |
| 68 | Доставка и монтаж душ батерия | бр | 10,00 |
| 69 | Доставка и монтаж едноръкохваткова смесителна батерия за стенов монтаж | бр | 15,00 |
| 70 | Доставка и монтаж моноблок - инвалиден | бр | 1,00 |
| 71 | Доставка и монтаж ръкохватка за инвалидна WC- комплект | бр. | 1,00 |
| 72 | Доставка и монтаж едноръкохватковата смесителна батерия за стенов монтаж - за инвалиди | бр | 1,00 |
| 73 | Доставка и монтаж гъвкава връзка с $L=50 \text{ см}$ | бр | 12,00 |
| 74 | Доставка и монтаж на връзка $\Phi 110$ за тоалетно седало | бр. | 12,00 |
| 75 | Доставка и монтаж на капак за тоалетно седало | бр. | 12,00 |
| 76 | Доставка и монтаж СК $1/2''$ | бр | 12,00 |
| 77 | Доставка и монтаж ел. вентилатор за баня | бр | 10,00 |
| 78 | Доставка и монтаж подов сифон $\Phi 50$ рогов | бр | 12,00 |
| 79 | Доставка и монтаж на капак за ревизионен отвор $20/30$ | бр. | 12,00 |
| 80 | Доставка и монтаж на капак за ревизионен отвор $20/20$ | бр. | 5,00 |
| 81 | Доставка и монтаж на капак за ревизионен отвор $15/20$ | бр. | 1,00 |
| 82 | Преправяне капаци на ревизионни отвори | бр. | 12,00 |
| 83 | Направа на прагове на тоалетни | бр. | 6,00 |

| | | | |
|------------------------------------|--|------|--------|
| 84 | Къртене на канали в тух. Зидария | м. | 43,00 |
| 85 | Измазване на канали в тух.зидария | м. | 43,00 |
| 86 | Доставка и монтаж РР тапа | бр | 56,00 |
| 87 | Доставка и монтаж РР преход Ф 20 - 1/2" ж | бр | 20,00 |
| 88 | Доставка и монтаж РР разклонител Ф20 | бр | 38,00 |
| 89 | Доставка и монтаж РР коляно Ф20 | бр | 132,00 |
| 90 | Доставка и монтаж РР муфа Ф20 | бр | 44,00 |
| 91 | Доставка и монтаж РР УКБ Ф20 | бр | 20,00 |
| 92 | Доставка и монтаж РР стенно коляно Ф20 | бр | 15,00 |
| 93 | Доставка и монтаж РР тръба Ф20 студена | м | 60,00 |
| 94 | Доставка и монтаж РР тръба Ф20 топла | м | 60,00 |
| 95 | Доставка и монтаж РР СК Ф20 | бр | 22,00 |
| 96 | Доставка и монтаж СК ВРН | бр | 15,00 |
| 97 | Доставка и монтаж PVC разклонител Ф110/110/45 | бр | 10,00 |
| 98 | Доставка и монтаж PVC разклонител Ф110/50/45 | бр | 21,00 |
| 99 | Доставка и монтаж PVC разклонител Ф50/50/45 | бр | 29,00 |
| 100 | Доставка и монтаж PVC коляно ф50 | бр | 41,00 |
| 101 | Доставка и монтаж PVC дъга ф50 | бр | 67,00 |
| 102 | Доставка и монтаж PVC тръба Ф 110 | м | 40,00 |
| 103 | Доставка и монтаж PVC коляно Ф 110 | бр | 11,00 |
| 104 | Доставка и монтаж PVC дъга Ф 110 | бр | 32,00 |
| 105 | Доставка и монтаж PVC ревизия Ф 110 | бр | 7,00 |
| 106 | Доставка и монтаж PVC тръба Ф 50 | м | 35,00 |
| 107 | Буфер в коридор от ПДЧ плоскост с h=25 см | м | 80,00 |
| 108 | Предпазен ъгъл от гумиран профил 30/30/1000мм | бр. | 60,00 |
| 109 | Доставка и монтаж стопери за врата с подов монтаж | бр. | 10,00 |
| 110 | Доставка и монтаж на метални решетки с размери 1200/700 мм | бр. | 15,00 |
| I.2. Отоплителна инсталация | | | |
| 1 | Демонтаж съществуващи щрангове | бр . | 30,00 |
| 2 | Доставка и монтаж глйдери / 500мм /алуминиеви/ | бр. | 399,00 |
| 3 | Доставка и монтаж глйдери / 600мм /алуминиеви/ | бр. | 24,00 |
| 4 | Радиаторен вентил | бр. | 38,00 |

| | | | |
|-----------------------------------|---|--------|--------|
| 5 | Доставка и нанасяне на кит за алуминиев радиатор | бр. | 38,00 |
| 6 | Стойки за алуминиев радиатор | компл. | 76,00 |
| 7 | Доставка и монтаж адаптори | бр. | 38,00 |
| 8 | Доставка и монтаж обезвъздушители | бр. | 38,00 |
| 9 | Доставка и монтаж секретен холендър за радиатор на 1/2" | бр. | 38,00 |
| 10 | Доставка и монтаж тръба Ре 16x2 | м | 76,00 |
| 11 | Подвързване на радиатор | бр. | 38,00 |
| 12 | Доставка и монтаж черна тръба 1'/1/4 | м | 32,00 |
| 13 | Доставка и монтаж черна тръба 1' | м | 122,00 |
| 14 | Доставка и монтаж стом.коляно 1' | бр. | 74,00 |
| 15 | Доставка и монтаж стом.коляно 1'/1/4 | бр. | 16,00 |
| 16 | Доставка и монтаж щуцер 1/2 | бр | 76,00 |
| I.3. ОВК Интензивен сектор | | | |
| 1 | Доставка и монтаж на кръгъл въздуховод, тип "спиро-ф200 | м | 20,00 |
| 2 | Доставка и монтаж на кръгъл въздуховод, тип "спиро ф100 | м | 9,00 |
| 3 | Коляно ф200 | бр. | 4,00 |
| 4 | Коляно ф200-45о | бр. | 4,00 |
| 5 | Коляно ф100 | бр. | 5,00 |
| 6 | Нипел за въздуховод до ф200 | бр. | 6,00 |
| 7 | Доставка и монтаж на гъвкав въздуховод с изолация ф200 | м. | 4,00 |
| 8 | Доставка и монтаж на гъвкав въздуховод с изолация ф100 | м. | 2,00 |
| 9 | Направа и монтаж на въздуховод от поц.ламарина, правоъгълен, вкл.изолация минерална вата,за кутии и преходи | м2 | 0,80 |
| 10 | Доставка и монтаж на нагнетателна решетка -таванен дифузор ф350, вкл.регулиране за 360 м3/ч | бр. | 1,00 |
| 11 | Доставка и монтаж на смукателна решетка -таванен дифузор ф350, вкл.регулиране за 300 м3/ч | бр. | 1,00 |
| 12 | Доставка и монтаж на фасадна решетка 300/300 /ф250/ | бр. | 1,00 |
| 13 | Демонтаж на стъклопакет от прозорец и монтаж на термопътна страница,напр.лексан-за излаз на вентилация-до 1м2 | бр. | 1,00 |
| 14 | Доставка и монтаж на рекуперативен блок за хоризонтален монтаж нагнетяване/засмукване=360/300 м3/ч, св.напор наг./см=230/230 ра, филтри g5, рекуператор - 55% ЕФФ, табло автоматика | бр. | 1,00 |

| | | | |
|---|---|-----|-------|
| 15 | Доставка на канален климатик-касета за вграждане/инвертор/ дебит 600м3/ч, охл.=5,0kw, отопл.= 5,5kw, ел.= 1,8kw, | бр. | 1,00 |
| 16 | Монтаж на касета , вкл.външно и вътрешно тяло,връзки по фреон,управление | бр. | 1,00 |
| 17 | Метална конструкция за укрепване на вентилационни съоръжения | кг. | 58,00 |
| 18 | Монтаж на линия за конденз | бр. | 1,00 |
| 19 | Профил за укрепване/за един бр.климатик/ | бр. | 1,00 |
| 20 | Наладка и проби на вентилационна инсталация | бр. | 1,00 |
| 21 | Наладка и проби на климатична инсталация | бр. | 1,00 |
| 22 | Доставка и монтаж на канален вентилатор ф100 - 36м3/ч - 110 па - 0,1 kw,вкл.клапа | бр. | 1,00 |
| 23 | Доставка и монтаж на таванен дифузор ф100 - 36м3/ч /dvs/ | бр. | 1,00 |
| I.4. Медицинска система за централизирано подаване на кислород,вакуум и сгъстен въздух | | | |
| 1 | Доставка и монтаж на Медна тръба с включени фитинги. крепеж и припой - ф 15x1 | м | 5,00 |
| 2 | Доставка и монтаж на Медна тръба с включени фитинги. крепеж и припой - ф 12x1 | м | 30,00 |
| 3 | Доставка и монтаж на Медна тръба с включени фитинги. крепеж и припой - ф 10x1 | м | 60,00 |
| 4 | Доставка и монтаж на носеща шина 500 мм | бр. | 3,00 |
| 5 | Доставка и монтаж на етажно газово разпределително табло за три газа- EN ISO 7396-1 | бр. | 1,00 |
| 6 | Доставка и монтаж на доза за кислород за вграждане в гипсокартон - DIN | бр. | 7,00 |
| 7 | Доставка и монтаж на доза за вакуум за вграждане в гипсокартон - DIN | бр. | 3,00 |
| 8 | Доставка и монтаж на доза за сгъстен въздух за вграждане в гипсокартон - DIN | бр. | 3,00 |
| 9 | Доставка на ротаметър с овлажнител с щекер за директен монтаж - 0-1 bar DIN / 0-15 л/мин. | бр. | 7,00 |
| 10 | Доставка на вакуум регулаторщекер с предпазен съд и щекер директен монтаж - 0-1 bar DIN | бр. | 3,00 |
| 11 | Доставка на съд за секрети 2 л. - поликарбонат | бр. | 3,00 |
| 12 | Доставка на крайник аспирационен | бр. | 3,00 |
| 13 | Доставка на скоба за монтаж на носеща шина | бр. | 3,00 |

| | | | |
|---|--|-----|-------|
| 14 | Доставка на шлаух силиконов ф7х13 | м | 15,00 |
| 15 | Доставка на ъглов щекер за сгъстен въздух | бр. | 3,00 |
| I.5.Осветителна и силова ел.инсталация | | | |
| 1 | Доставка и монтаж ел табло етажно - окомплектовано | бр | 1 |
| 2 | Доставка и полагане проводник СВТ 5х25мм2 -основно захранване | м | 25 |
| 3 | Доставка и полагане проводник СВТ 5х25мм2 -резервно захранване | м | 25 |
| 4 | Доставка и полагане на кабелна скара 100/60 | м | 45 |
| 5 | Доставка и полагане на кабелна скара 200/60 | м | 10 |
| 6 | Доставка и полагане проводник СВТ 3х2. 5мм2 | м | 1346 |
| 7 | Доставка и полагане проводник СВТ 3х1.5мм2 | м | 1230 |
| 8 | Доставка и полагане проводник СВТ 4х1.0мм2 | м | 90 |
| 9 | Доставка и монтаж на осв тяло с лл 1х18W със защита IP44 на тераса | бр | 2 |
| 10 | Доставка и монтаж на осв тяло с LED 1х9 W със защита IP44 в мокри посещения | бр | 8 |
| 11 | Доставка и монтаж на осв тяло с LED 2х9W със защита IP44 с електронно запалване в коридор | бр | 19 |
| 12 | Доставка и монтаж на осв тяло с LED 4х9W със защита IP44 с електронно запалване за болнична стая | бр | 42 |
| 13 | Доставка и монтаж на осв тяло с клл 2х36W със защита IP65 с електронно запалване за мокри помещения | бр | 4 |
| 14 | Доставка и монтаж на осв тяло с LED 6W с електронно запалване в болнична стая за легло | бр | 26 |
| 15 | Доставка и монтаж на осв. тяло за евакуационно осветление с лл 6 W акумулиращ блок със автомномност 30 мин. | бр | 6 |
| 16 | Доставка и монтаж на бактерицидна лампа | бр | 2 |
| 17 | Доставка и монтаж на лампа тип за нощно осветление | бр | 8 |
| 18 | Доставка и монтаж на ел.вентилатор баня | бр | 8 |
| 19 | Доставка и монтаж на ел. ключ обикновен | бр | 25 |
| 20 | Доставка и монтаж на ел. ключ сериен | бр | 28 |
| 21 | Доставка и монтаж на ел. ключ девиаторен | бр | 4 |
| 22 | Доставка и монтаж на конзоли за с.м. еденична | бр | 65 |

| | | | |
|------------------------------------|---|-----|------|
| 23 | Доставка и монтаж на конзоли за с.м. двойна | бр | 8 |
| 24 | Доставка и монтаж на рамка двойна | бр | 8 |
| 25 | Доставка и монтаж на конзоли за с.м. тройна | бр | 49 |
| 26 | Доставка и монтаж на рамка тройна | бр | 49 |
| 27 | Доставка и монтаж на конзоли за с.м. четворна | бр | 5 |
| 28 | Доставка и монтаж на рамка четворна | бр | 5 |
| 29 | Доставка и монтаж на ел контакт | бр | 140 |
| 30 | Доставка и монтаж на раклонителни кутии ПКОМ | бр | 65 |
| 31 | Доставка ключ обикновен с цвят различен от останалите за нощно осветление | бр | 8 |
| 32 | Доставка и полагане на гофр тръба 16мм | м | 1100 |
| 33 | Пробиване отвори в стена ф20 мм | бр | 40 |
| 34 | Измерване якост на кабели НН | бр | 2 |
| 35 | Направа суха разделка на кабел НН до 25мм ² | бр | 4 |
| 36 | Пускане и нападка на монтирани ел. табла | бр | 1 |
| 37 | Доставка и монтаж на UPS 3 kVA - резервираност 1 час. | бр. | 1 |
| 38 | Измерване импеданс на линии от табло до всеки контакт | бр | 98 |
| 39 | Кабелни марки | бр | 44 |
| I.6. Слаботокови инсталации | | | |
| 1 | Доставка и монтаж абонатен контакт RJ45 | бр | 16 |
| 2 | Доставка и монтаж на суич 12 порта | бр | 2 |
| 3 | Доставка и монтаж абонатен контакт TV | бр | 9 |
| 4 | Доставка и монтаж кутия за TV сплитер | бр | 9 |
| 5 | Доставка и изтегляне кабел RG6 / PK-75ома | м | 185 |
| 6 | Доставка и изтегляне кабел FTP cat5 4x2xAWG24 | м | 521 |
| 7 | Доставка и полагане гофр.тръба 16мм | м | 590 |
| 8 | Пробиване отвори в стена | бр | 12 |
| 9 | Прозвъняване линия | бр | 16 |
| 10 | Доставка и монтаж на слаботоково табло | бр | 1 |
| 11 | Пускане и нападка на слаботоково табло | бр | 1 |
| 12 | Доставка и монтаж на Рутер | бр. | 2 |
| 13 | Монтаж захранваща линия за рутери СВТ 3x2.5мм ² | м | 52 |
| I.7. Пожароизвестяване | | | |

| | | | |
|--------------------------|---|------|-----|
| 1 | Доставка и монтаж на Пожароизвестителна централа FS4000/8 | бр. | 1 |
| 2 | Доставка и монтаж на акумулатор оловен 12VDC 4.5Ah | бр. | 2 |
| 3 | Доставка и монтаж на външна сирена SB 112F | бр. | 1 |
| 4 | Доставка и монтаж на вътрешна сирена SV2002F | бр. | 3 |
| 5 | Доставка и монтаж на паралелен сигнализатор RI31 | бр. | 16 |
| 6 | Доставка и монтаж на ръчен пожароизвестител FD3050 | бр. | 5 |
| 7 | Доставка и монтаж на оптичен пожароизвестител FD 8030 | бр. | 19 |
| 8 | Доставка и монтаж на топлинен диференциален пожароизвестител FD3020 | бр. | 2 |
| 9 | Доставка и монтаж на основи серия 8000 D | бр. | 21 |
| 10 | Доставка и монтаж на кабел J-Y 2x0.5mm ² | м. | 585 |
| 11 | Доставка и монтаж на кабел ТЧП 2x0.75mm ² | м. | 98 |
| 12 | Доставка и монтаж на кабел СВТ 3x1.5mm ² | м. | 25 |
| 13 | Доставка и монтаж на гофриран маркуч $\phi=16\text{mm}$ | м. | 465 |
| 14 | Доставка и монтаж на модул озвучаване | бр. | 1 |
| 15 | Доставка и монтаж на усилвател | бр. | 1 |
| 16 | Тонколони за озвучаване | бр. | 3 |
| 17 | Наладка на системата | к-кт | 1 |
| I.8. Оповестяване | | | |
| 1 | Доставка на сестрински пулт ВГ | бр. | 1 |
| 2 | Монтаж на сестрински пулт ВГ | бр. | 1 |
| 3 | Доставка на захранващ модул | бр. | 1 |
| 4 | Монтаж на захранващ модул | бр. | 1 |
| 5 | Доставка на бутон легло с клема и купл МББ | бр. | 27 |
| 6 | Монтаж на бутон легло с клема и купл МББ | бр. | 27 |
| 7 | Доставка на бутон за баня с клема и купл МББ | бр. | 6 |
| 8 | Монтаж на бутон за баня с клема и купл МББ | бр. | 6 |
| 9 | Доставка на лампа стая | бр. | 8 |
| 10 | Монтаж на лампа стая | бр. | 8 |
| 11 | Доставка на бутон ресет | бр. | 8 |

| | | | |
|----|--|-----|-----|
| 12 | Монтаж на бутон ресет | бр. | 8 |
| 13 | Доставка на допълнителен сигнализатор | бр. | 1 |
| 14 | Монтаж на допълнителен сигнализатор | бр. | 1 |
| 15 | Доставка и монтаж на кабел тип UTP Cat 5e 4 X 2 X 24 AWG | м. | 775 |
| 16 | Доставка и монтаж на кабелен канал 20/20 мм | м. | 20 |
| 17 | Доставка и монтаж на ПКМ разкл. Кутия | бр. | 23 |
| 18 | Доставка и монтаж на UPS 200VA | бр. | 1 |
| 19 | Пуско-наладъчни работи | бр. | 1 |
| 20 | Комплексни изпитания и 72 часови проби | бр. | 1 |

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:**

„Строително – ремонтни дейности за Детско отделение на МБАЛ „Д-р Тома Венкова“ АД гр.Габрово, стационар VIII етаж – голямо крило“

Подписаният: Марийка Николова Кирчева

(три имена)

Данни по документ за самоличност лк. № 644439514, издадена на 18.01.2013г от МВР Русе *(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)*

в качеството си на управител

(длъжност)

на МИК БИЛД РУСЕ ЕООД -

(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет *„Строително – ремонтни дейности за Детско отделение на МБАЛ „Д-р Тома Венкова“ АД гр.Габрово, стационар VIII етаж – голямо крило“*

Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията Ви, заложиени в части *“Пълно описание на обекта на поръчката”* и *“Техническата спецификация”* на настоящата поръчка.

1. Срокът за изпълнение на видовете СМР, предмет на обществената поръчка, е 60 кал. дни (максимум 90 календарни дни, но не по-малко от 45 календарни дни), считано от датата на подписване на Възлагателно писмо от Възложителя и Изпълнителя.

2. Декларираме, че по време на изпълнението на СМР по договора няма да бъде нарушена нормалната работа на лечебното заведение. Строителните отпадъци ще бъдат свалени до ниво терен чрез използване на улук за строителни отпадъци монтиран по външната фасада.

3. Гаранционният срок за изпълнените от нас видове СМР по предмета на поръчката е, както следва:



Handwritten signature

➤ Гаранция за СМР, но не по-малко от фиксираната в чл. 20, ал. 4, т. 4 от Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти³

по т.4 - 5 години

4. Гаранционен срок на основните съоръжения, както следва:

| № по ред | Основни съоръжения | Ед.мярка | Количество | Гаранционен срок |
|---|---|----------|------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Основни съоръжения с гаранционен срок | | | | |
| 1 | Доставка и монтаж на рекуперативен блок за хоризонтален монтаж нагнетяване/ засмукване =360/300 м3/ч, св.напор наг./см=230/230 ра, филтри g5, рекуператор - 55% ЕФФ, табло автоматика | Бр | 1 | 24 месеца |
| 2 | Доставка на канален климатик-касета за вграждане/инвертор/ дебит 600м3/ч, охл.=5,0kw, отопл.= 5,5kw, ел.= 1,8kw, | бр | 1 | |
| 3 | Доставка и монтаж ел табло етажно - окомплектовано | бр | 1 | |
| 4 | Доставка и монтаж на UPS 3 kVA - резервираност 1 час. | бр. | 1 | |

Забележка: Гаранционните срокове за основните съоръжения от приложения списък в техническата оферта на участника не може да бъде по-кратък от двадесет и четири месеца. Гаранционният срок на изброените по-горе съоръжения важи за всички тях.

3. Срокове за отстраняване на дефекти - съгласно Договора за обществена поръчка.


Ангажираме се да отстраняваме за своя сметка всички появили се скрити дефекти в периода на гаранционния срок на извършените от нас строителни и монтажни работи.

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на **90** (деветдесет) календарни дни, включително от крайния срок за получаване на офертите.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

10.02.2017 г.
(дата на подписване)

Декларатор: _____



| | |
|---|--|
| Наименование на частника: | МИК БИЛД РУСЕ ЕООД |
| Правно-организационна форма на участника: | ЕООД |
| Седалище по регистрация: | гр. Русе, ул. Слави Шкаров 4 |
| ЕИК / Булстат: | 202414735 |
| Точен адрес за кореспонденция: | РБългария, гр. Русе, 7000, ул. Слави Шкаров 4 (държава, град, пощенски код, улица, №) |
| Телефонен номер: | 0878 777 304 |
| Факс номер: | |
| Електронен адрес: | <u>mikbuild@abv.bg</u> |
| Лице за контакти: | Марийка Курчева |

До
МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД
гр. Габрово
ул. „Д-р Илиев - Детския“ № 1

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Наименование на поръчката: **на „Строително - ремонтни дейности за Детско отделение на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД гр.Габрово, стационар VIII етаж - голямо крило“**

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: *„Строително - ремонтни дейности за Детско отделение на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД гр.Габрово, стационар VIII етаж - голямо крило“*

Поемаме ангажимент да изпълним предмета на поръчката в съответствие с изискванията Ви, заложен в части “Пълно описание на обекта на поръчката” и “Техническата спецификация” на настоящата документация.

I. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ФОРМИРАНЕТО Й

За изпълнение предмета на поръчката в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена на нашето предложение възлиза на:

171 106,15лв /сто седемдесет и една хиляди сто и шест лева и 15ст/ без ДДС
посочва се цифром и словом стойността в лева без ДДС

или

205 327,38лв двеста и пет хиляди триста двадесет и седем лева и 38ст с ДДС
посочва се цифром и словом стойността в лева с ДДС



Посочената цена включва всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката, в това число и разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционния срок и не подлежи на увеличение.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата.

Предложената стойност е съгласно попълнена и приложена подробна Количествено – стойностна сметка с включени в нея единични цени с точност до втория знак след десетичната запетая и общи стойности (Приложение № 1 към Предлагана цена).

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на офертата.

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на **90** (деветдесет) календарни дни включително от крайния срок за получаване на офертите.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Приложения:

1. Количествено – стойностна сметка на хартиен носител;
2. Количествено – стойностна сметка на електронен носител (CD ROM) във формат Excel;
3. Показатели за ценообразуване –Образец №7

Правно обвързващ подпис:

Дата

10/02/2017

Име и фамилия

Марийка Кирчева

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника



ЗАБЕЛЕЖКА:

Този документ и приложенията към него задължително се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис «Предлагани ценови параметри» и наименованието на участника и се поставя в плика с офертата.

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ОБЕКТ: Строително – ремонтни дейности за Детско отделение на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД
гр.Габрово, стационар VIII етаж – голямо крило

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МБАЛ"Д_Р ТОТА ВЕНКОВА"АД_гр.ГАБРОВО

| № | Наименование | мярка | количество | ед.цена | сума |
|--|--|-------|------------|---------|---------|
| I. СМР - Ремонт на "стационар голямо крило" | | | | | |
| I.I Извършване СРД "Детско отделение" | | | | | |
| 1 | Демонтаж дървени прозорци 120/200 | бр | 38,00 | 1,80 | 68,40 |
| 2 | Демонтаж врати | бр | 52,00 | 2,00 | 104,00 |
| 3 | Демонтаж дървени витрини | м2 | 292,00 | 5,20 | 1518,40 |
| 4 | Събаряне тухлена зидария | м3 | 54,00 | 12,00 | 648,00 |
| 5 | Къртене на мозайка | м2 | 50,00 | 2,00 | 100,00 |
| 6 | Къртене на теракот | м2 | 44,00 | 1,60 | 70,40 |
| 7 | Къртене на стоманобетон | м3 | 3,50 | 65,00 | 227,50 |
| 8 | Демонтиране на балатум | м2 | 244,00 | 0,80 | 195,20 |
| 9 | Стъргане на под | м2 | 244,00 | 0,80 | 195,20 |
| 10 | Стъргане стара боя по стени и тавани 70% | м2 | 635,00 | 0,90 | 571,50 |
| 11 | Сваляне строителни отпадъци до ниво терен, товарене, пренос, превоз /вкл.такса депониране на отпадъци/ | м3 | 127,60 | 12,60 | 1607,76 |
| 12 | Направа на тухлена зидария | м2 | 4,00 | 23,40 | 93,60 |
| 13 | Направа на изравнителна замазка | м2 | 560,00 | 7,50 | 4200,00 |
| 14 | Мазилка изкъртени стени | м2 | 185,00 | 5,60 | 1036,00 |
| 15 | Доставка и монтаж на PVC дограма. цвят бял - min 5 камерна 120/200 см с едноплоскостно отваряне | м2 | 12,00 | 112,00 | 1344,00 |
| 16 | Доставка и монтаж на PVC дограма. цвят бял - min 5 камерна 120/200 см с двуплоскостно отваряне | м2 | 14,40 | 115,00 | 1656,00 |
| 17 | Доставка и монтаж на PVC дограма. цвят бял - min 5 камерна 130/300 см с едноплоскостно отваряне | м2 | 4,00 | 112,00 | 448,00 |
| 18 | Доставка и монтаж на PVC дограма. цвят бял - min 5 камерна 160/300 см с едноплоскостно отваряне | м2 | 4,80 | 115,00 | 552,00 |
| 19 | Подпрозоречни дъски | м | 19,20 | 12,00 | 230,40 |
| 20 | Обръщане стр. на прозорци с гипсокартон | м | 48,50 | 5,80 | 281,30 |
| 21 | Гипсова шпакловка по стени с мрежа и лепило | м2 | 1250,00 | 4,20 | 5250,00 |
| 22 | Очукване на стара мазилка | м2 | 212,00 | 0,95 | 201,40 |
| 23 | Грундиране на подове. стени и тавани | м2 | 1400,00 | 0,90 | 1260,00 |
| 24 | Демонтаж тоалетни мивки | бр. | 14,00 | 4,50 | 63,00 |
| 25 | Демонтаж фаянс | м2 | 206,00 | 1,20 | 247,20 |
| 26 | Очукване колони и трегери от бетон | м | 99,00 | 1,30 | 128,70 |
| 27 | Изрязване на стари щрангове | бр. | 20,00 | 2,50 | 50,00 |
| 28 | Разширяване отвори на врати /болнични стаи/ | бр. | 6,00 | 20,00 | 120,00 |
| 29 | Стени от влагоустойчив гипсокартон с d=15см /трислоен/ и вата | м2 | 72,00 | 24,50 | 1764,00 |
| 30 | Стени от гипсокартон с d=12см и вата | м2 | 213,00 | 19,80 | 4217,40 |
| 31 | Усилване конструкция врати WC / UA профил/ | м | 40,00 | 6,50 | 260,00 |



| | | | | | |
|----|---|-----|---------|--------|----------|
| 32 | Доставка и монтаж мет.врата1250/2150, прохово боядисана | бр. | 7,00 | 580,00 | 4060,00 |
| 33 | Доставка и монтаж мет.врата1000/2125, прохово боядисана | бр. | 1,00 | 530,00 | 530,00 |
| 34 | Доставка и монтаж Ал.врата - 1600/2100 | бр. | 1,00 | 280,00 | 280,00 |
| 35 | Доставка и монтаж Ал.врата - 1300/2100 | бр. | 1,00 | 250,00 | 250,00 |
| 36 | Доставка и монтаж мет.врата - 900/2100, прохово боядисана | бр. | 5,00 | 440,00 | 2200,00 |
| 37 | Доставка и монтаж мет.врата - 800/2100, прохово боядисана | бр. | 8,00 | 420,00 | 3360,00 |
| 38 | Доставка и монтаж мет.врата - 750/2100, прохово боядисана | бр. | 10,00 | 410,00 | 4100,00 |
| 39 | Доставка и монтаж мет.врата - 700/2100, прохово боядисана | бр. | 3,00 | 400,00 | 1200,00 |
| 40 | Доставка и монтаж мет.врата - 1000/2010, прохово боядисана | бр. | 3,00 | 460,00 | 1380,00 |
| 41 | Доставка и монтаж на ал. Витрина 3000 мм/500 мм | м2 | 1,50 | 105,00 | 157,50 |
| 42 | Доставка и монтаж на ал. Витрина 4800 мм/2800 мм с врата в нея /еднокрилна/, остъкление орнаментно/матирано | м2 | 13,44 | 110,00 | 1478,40 |
| 43 | Доставка и монтаж на Ал.врати за кух.асансьор | м2 | 2,00 | 105,00 | 210,00 |
| 44 | Доставка и монтаж метална конструкция за оформяне отвори врати | кг. | 55,80 | 2,70 | 150,66 |
| 45 | Обличане трегери с гипсокартон или хрс | м | 56,00 | 6,50 | 364,00 |
| 46 | Доставка и монтаж на алуминиеви ръбохранители | м | 530,00 | 2,10 | 1113,00 |
| 47 | Доставка и монтаж на фаянс min 20/30 см | м2 | 254,00 | 18,90 | 4800,60 |
| 48 | Доставка и монтаж на теракот min 30/30 см, нехлъзгаща повърхност | м2 | 99,00 | 22,60 | 2237,40 |
| 49 | Монтаж на первази от теракот | м | 62,00 | 15,40 | 954,80 |
| 50 | Доставка и монтаж на PVC лайсни | м | 100,00 | 1,80 | 180,00 |
| 51 | Доставка и монтаж окачен таван с минераловатни пана модул 600/600 | м2 | 624,00 | 18,60 | 11606,40 |
| 52 | Обръщане около входни врати с гипсокартон | м | 162,00 | 6,50 | 1053,00 |
| 53 | Обличане тръби с гипсокартон, вкл.вата | м | 53,00 | 7,50 | 397,50 |
| 54 | Преходни лайсни | м | 36,00 | 2,10 | 75,60 |
| 55 | PVC покритие на под без фуги d min 2.0 мм | м2 | 561,50 | 18,50 | 10387,75 |
| 56 | PVC покритие без фуги на стени зад легла d min 1,0мм | м2 | 65,00 | 11,40 | 741,00 |
| 57 | Саморазливна замазка d=10мм | м2 | 428,00 | 8,50 | 3638,00 |
| 58 | Завършващ PVC профил /стаи | м | 379,00 | 2,00 | 758,00 |
| 59 | Направа холкер | м | 379,00 | 4,50 | 1705,50 |
| 60 | Доставка и монтаж антипаник брава | бр. | 2,00 | 120,00 | 240,00 |
| 61 | Боядисване латекс (цвет) - трикратно | м2 | 1300,00 | 3,80 | 4940,00 |
| 62 | Доставка и монтаж PVC тръби Ф110 за хоризонтали | м | 24 | 9,60 | 230,40 |
| 63 | Доставка и монтаж скоби за закрепване | бр. | 12 | 1,50 | 18,00 |
| 64 | Доставка и монтаж гъвкави връзки (ал.) Ф125 | м | 14 | 10,50 | 147,00 |
| 65 | Обличане аусгуст с разпенена пластмаса | бр. | 1 | 70,00 | 70,00 |
| 66 | Доставка и монтаж умивалник среден формат и сифон | бр. | 16,00 | 68,00 | 1088,00 |
| 67 | Доставка и монтаж моноблок | бр. | 11,00 | 225,00 | 2475,00 |
| 68 | Доставка и монтаж душ батерия | бр. | 10,00 | 75,00 | 750,00 |
| 69 | Доставка и монтаж едноръкохваткова смесителна батерия за стенен монтаж | бр. | 15,00 | 55,00 | 825,00 |
| 70 | Доставка и монтаж моноблок - инвалиден | бр. | 1,00 | 420,00 | 420,00 |



| | | | | | |
|-----|---|-----|--------|--------|---------|
| 71 | Доставка и монтаж ръкохватка за инвалидна WC- комплект | бр. | 1,00 | 95,00 | 95,00 |
| 72 | Доставка и монтаж едноръкохватона смесителна батерия за стенен монтаж - за инвалиди | бр. | 1,00 | 175,00 | 175,00 |
| 73 | Доставка и монтаж гъвкава връзка с L=50 см | бр. | 12,00 | 4,50 | 54,00 |
| 74 | Доставка и монтаж на връзка Ф 110 за тоалетно седало | бр. | 12,00 | 6,20 | 74,40 |
| 75 | Доставка и монтаж на капак за тоалетно седало | бр. | 12,00 | 8,00 | 96,00 |
| 76 | Доставка и монтаж СК 1/2" | бр. | 12,00 | 10,00 | 120,00 |
| 77 | Доставка и монтаж ел. вентилатор за баня | бр. | 10,00 | 35,00 | 350,00 |
| 78 | Доставка и монтаж подов сифон ф 50 рогов | бр. | 12,00 | 12,50 | 150,00 |
| 79 | Доставка и монтаж на капак за ревизионен отвор 20/30 | бр. | 12,00 | 25,00 | 300,00 |
| 80 | Доставка и монтаж на капак за ревизионен отвор 20/20 | бр. | 5,00 | 20,40 | 102,00 |
| 81 | Доставка и монтаж на капак за ревизионен отвор 15/20 | бр. | 1,00 | 18,20 | 18,20 |
| 82 | Преправяне капаци на ревизионни отвори | бр. | 12,00 | 6,50 | 78,00 |
| 83 | Направа на прагове на тоалетни | бр. | 6,00 | 25,00 | 150,00 |
| 84 | Къртене на канали в тух. Зидария | м. | 43,00 | 7,50 | 322,50 |
| 85 | Измазване на канали в тух зидария | м. | 43,00 | 4,50 | 193,50 |
| 86 | Доставка и монтаж РР тапа | бр. | 56,00 | 1,20 | 67,20 |
| 87 | Доставка и монтаж РР преход Ф 20 - 1/2" ж | бр. | 20,00 | 3,70 | 74,00 |
| 88 | Доставка и монтаж РР разклонител Ф20 | бр. | 38,00 | 2,20 | 83,60 |
| 89 | Доставка и монтаж РР коляно Ф20 | бр. | 132,00 | 3,90 | 514,80 |
| 90 | Доставка и монтаж РР муфа Ф20 | бр. | 44,00 | 0,65 | 28,60 |
| 91 | Доставка и монтаж РР УКБ Ф20 | бр. | 20,00 | 8,50 | 170,00 |
| 92 | Доставка и монтаж РР стенно коляно Ф20 | бр. | 15,00 | 3,50 | 52,50 |
| 93 | Доставка и монтаж РР тръба Ф20 студена | м | 60,00 | 6,50 | 390,00 |
| 94 | Доставка и монтаж РР тръба Ф20 топла | м | 60,00 | 9,20 | 552,00 |
| 95 | Доставка и монтаж РР СК Ф20 | бр. | 22,00 | 9,05 | 199,10 |
| 96 | Доставка и монтаж СК ВРН | бр. | 15,00 | 8,40 | 126,00 |
| 97 | Доставка и монтаж PVC разклонител Ф110/110/45 | бр. | 10,00 | 5,80 | 58,00 |
| 98 | Доставка и монтаж PVC разклонител Ф110/50/45 | бр. | 21,00 | 4,18 | 87,78 |
| 99 | Доставка и монтаж PVC разклонител Ф50/50/45 | бр. | 29,00 | 4,80 | 139,20 |
| 100 | Доставка и монтаж PVC коляно ф50 | бр. | 41,00 | 3,80 | 155,80 |
| 101 | Доставка и монтаж PVC дъга ф50 | бр. | 67,00 | 1,00 | 67,00 |
| 102 | Доставка и монтаж PVC тръба Ф 110 | м | 40,00 | 6,80 | 272,00 |
| 103 | Доставка и монтаж PVC коляно Ф 110 | бр. | 11,00 | 2,80 | 30,80 |
| 104 | Доставка и монтаж PVC дъга Ф 110 | бр. | 32,00 | 3,00 | 96,00 |
| 105 | Доставка и монтаж PVC ревизия Ф 110 | бр. | 7,00 | 4,80 | 33,60 |
| 106 | Доставка и монтаж PVC тръба Ф 50 | м | 35,00 | 4,90 | 171,50 |
| 107 | Буфер в коридор от ПДЧ плоскост с h=25 см | м | 80,00 | 9,00 | 720,00 |
| 108 | Предпазен ъгъл от гумиран профил 30/30/1000мм | бр. | 60,00 | 3,50 | 210,00 |
| 109 | Доставка и монтаж стопери за врата с подов монтаж | бр. | 10,00 | 2,00 | 20,00 |
| 110 | Доставка и монтаж на метални решетки с размери 1200/700 мм | бр. | 15,00 | 16,00 | 240,00 |
| | I.2. Отоплителна инсталация | | | | 0,00 |
| 1 | Демонтаж съществуващи щрангове | бр. | 30,00 | 1,40 | 42,00 |
| 2 | Доставка и монтаж глйдери / 500мм /алуминиеви/ | бр. | 399,00 | 19,60 | 7820,40 |
| 3 | Доставка и монтаж глйдери / 600мм /алуминиеви/ | бр. | 24,00 | 23,50 | 564,00 |



| | | | | | |
|----|---|--------|--------|-------|---------|
| 4 | Радиаторен вентил | бр. | 38,00 | 20,00 | 760,00 |
| | Доставка и нанасяне на кит за алуминиев радиатор | бр. | 38,00 | 8,00 | 304,00 |
| 5 | Стойки за алуминиев радиатор | компл. | 76,00 | 7,00 | 532,00 |
| 6 | Доставка и монтаж адаптори | бр. | 38,00 | 8,50 | 323,00 |
| 7 | Доставка и монтаж обезвъздушители | бр. | 38,00 | 4,20 | 159,60 |
| 8 | Доставка и монтаж секретен холендър за радиатор на 1/2" | бр. | 38,00 | 8,50 | 323,00 |
| 9 | Доставка и монтаж тръба Ре 16x2 | м | 76,00 | 3,50 | 266,00 |
| 10 | Подвързване на радиатор | бр. | 38,00 | 4,00 | 152,00 |
| 11 | Доставка и монтаж черна тръба 1 1/4 | м | 32,00 | 4,50 | 144,00 |
| 12 | Доставка и монтаж черна тръба 1' | м | 122,00 | 3,65 | 445,30 |
| 13 | Доставка и монтаж стом.коляно 1' | бр. | 74,00 | 3,80 | 281,20 |
| 14 | Доставка и монтаж стом.коляно 1 1/4 | бр. | 16,00 | 5,50 | 88,00 |
| 15 | Доставка и монтаж щуцер 1/2 | бр. | 76,00 | 3,60 | 273,60 |
| 16 | | | | | 0,00 |
| | 1.3. ОВК Интензивен сектор | | | | |
| 1 | Доставка и монтаж на кръгъл въздуховод, тип "спиро-ф200 | м | 20,00 | 10,85 | 217,00 |
| 2 | Доставка и монтаж на кръгъл въздуховод, тип "спиро ф100 | м | 9,00 | 6,84 | 61,56 |
| 3 | Коляно ф200 | бр. | 4,00 | 12,2 | 48,80 |
| 4 | Коляно ф200-45o | бр. | 4,00 | 8,25 | 33,00 |
| 5 | Коляно ф100 | бр. | 5,00 | 7,95 | 39,75 |
| 6 | Нипел за въздуховод до ф200 | бр. | 6,00 | 4,2 | 25,20 |
| 7 | Доставка и монтаж на гъвкав въздуховод с изолация ф200 | м. | 4,00 | 3,97 | 15,88 |
| 8 | Доставка и монтаж на гъвкав въздуховод с изолация ф100 | м. | 2,00 | 2,39 | 4,78 |
| 9 | Направа и монтаж на въздуховод от поц.ламарина, правоъгълен, вкл.изолация минерална вата,за кутии и преходи | м2 | 0,80 | 11,4 | 9,12 |
| 10 | Доставка и монтаж на нагнетателна решетка - таванен дифузор ф350, вкл.регулиране за 360 м3/ч | бр. | 1,00 | 75 | 75,00 |
| 11 | Доставка и монтаж на смукателна решетка - таванен дифузор ф350, вкл.регулиране за 300 м3/ч | бр. | 1,00 | 45 | 45,00 |
| 12 | Доставка и монтаж на фасадна решетка 300/300 /ф250/ | бр. | 1,00 | 28,6 | 28,60 |
| 13 | Демонтаж на стъклопакет от прозорец и монтаж на термопътна страница,напр.лексан-за излаз на вентилация-до 1м2 | бр. | 1,00 | 18 | 18,00 |
| 14 | Доставка и монтаж на рекуперативен блок за хоризонтален монтаж нагнетяване/засмукване=360/300 м3/ч, св.напор наг./см=230/230 ра, филтри g5, рекуператор - 55% ЕФФ, табло автоматика | бр. | 1,00 | 280 | 280,00 |
| 15 | Доставка на канален климатик-касета за вграждане/инвертор/ дебит 600м3/ч, охл.=5,0kw, отопл.= 5,5kw, ел.= 1,8kw, | бр. | 1,00 | 2500 | 2500,00 |
| 16 | Монтаж на касета , вкл.външно и вътрешно тяло,връзки по фреон,управление | бр. | 1,00 | 79 | 79,00 |
| 17 | Метална конструкция за укрепване на вентилационни съоръжения | кг. | 58,00 | 3,2 | 185,60 |
| 18 | Монтаж на линия за конденз | бр. | 1,00 | 25 | 25,00 |
| 19 | Профил за укрепване/за един бр.климатик/ | бр. | 1,00 | 15 | 15,00 |



| | | | | | |
|---|---|-----|-------|--------|---------|
| 20 | Наладка и проби на вентилационна инсталация | бр. | 1,00 | 20 | 20,00 |
| 21 | Наладка и проби на климатична инсталация | бр. | 1,00 | 20 | 20,00 |
| 22 | Доставка и монтаж на канален вентилатор ф100 - 36м3/ч - 110 pa - 0,1 kw,вкл.клапа | бр. | 1,00 | 265 | 265,00 |
| 23 | Доставка и монтаж на таванен дифузор ф100 - 36м3/ч /dvs/ | бр. | 1,00 | 55 | 55,00 |
| I.4. Медицинска система за централизирано подаване на кислород,вакуум и сгъстен въздух | | | | | 0,00 |
| 1 | Доставка и монтаж на Медна тръба с включени фитинги. крепеж и припой - ф 15x1 | м | 5,00 | 12,60 | 63,00 |
| 2 | Доставка и монтаж на Медна тръба с включени фитинги. крепеж и припой - ф 12x1 | м | 30,00 | 9,85 | 295,50 |
| 3 | Доставка и монтаж на Медна тръба с включени фитинги. крепеж и припой - ф 10x1 | м | 60,00 | 8,65 | 519,00 |
| 4 | Доставка и монтаж на носеща шина 500 мм | бр. | 3,00 | 30,00 | 90,00 |
| 5 | Доставка и монтаж на етажно газово разпределително табло за три газа- EN ISO 7396-1 | бр. | 1,00 | 795,00 | 795,00 |
| 6 | Доставка и монтаж на доза за кислород за вграждане в гипскартон - DIN | бр. | 7,00 | 168,00 | 1176,00 |
| 7 | Доставка и монтаж на доза за вакуум за вграждане в гипскартон - DIN | бр. | 3,00 | 145,00 | 435,00 |
| 8 | Доставка и монтаж на доза за сгъстен въздух за вграждане в гипскартон - DIN | бр. | 3,00 | 115,00 | 345,00 |
| 9 | Доставка на ротаметър с овлажнител с щекер за директен монтаж - 0-1 bar DIN / 0-15 л/мин. | бр. | 7,00 | 358,00 | 2506,00 |
| 10 | Доставка на вакуум регулаторщекер с предпазен съд и щекер директен монтаж - 0-1 bar DIN | бр. | 3,00 | 225,00 | 675,00 |
| 11 | Доставка на съд за секрети 2 л. - поликарбонат | бр. | 3,00 | 10,00 | 30,00 |
| 12 | Доставка на накрайник аспирационен | бр. | 3,00 | 12,00 | 36,00 |
| 13 | Доставка на скоба замонтаж на носеща шина | бр. | 3,00 | 6,00 | 18,00 |
| 14 | Доставка на шлаух силиконов ф7x13 | м | 15,00 | 1,85 | 27,75 |
| 15 | Доставка на ъглов щекер за сгъстен въздух | бр. | 3,00 | 175,00 | 525,00 |
| I.5.Осветителна и силова ел.инсталация | | | | | 0,00 |
| 1 | Доставка и монтаж ел табло етажно - окомплектовано | бр | 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | Доставка и полагане проводник СВТ 5x25мм2 -основно захранване | м | 25 | 32,00 | 800,00 |
| 3 | Доставка и полагане проводник СВТ 5x25мм2 -резервно захранване | м | 25 | 33,00 | 825,00 |
| 4 | Доставка и полагане на кабелна скара 100/60 | м | 45 | 10,80 | 486,00 |
| 5 | Доставка и полагане на кабелна скара 200/60 | м | 10 | 14,52 | 145,20 |
| 6 | Доставка и полагане проводник СВТ 3x2. 5мм2 | м | 1346 | 2,65 | 3566,90 |
| 7 | Доставка и полагане проводник СВТ 3x1.5мм2 | м | 1230 | 2,10 | 2583,00 |
| 8 | Доставка и полагане проводник СВТ 4x1.0мм2 | м | 90 | 2,65 | 238,50 |
| 9 | Доставка и монтаж на осв тяло с лл 1x18W със защита IP44 на тераса | бр | 2 | 28,00 | 56,00 |
| 10 | Доставка и монтаж на осв тяло с LED 1x9 W със защита IP44 в мокри помещения | бр | 8 | 19,00 | 152,00 |



| | | | | | |
|----|--|-----|------|---------|---------|
| 11 | Доставка и монтаж на осв тяло с LED 2x9W със защита IP44 с електронно запалване в коридор | бр | 19 | 35,00 | 665,00 |
| 12 | Доставка и монтаж на осв тяло с LED 4x9W със защита IP44 с електронно запалване за болнична стая | бр | 42 | 55,00 | 2310,00 |
| 13 | Доставка и монтаж на осв тяло с клл 2x36W със защита IP65 с електронно запалване за мокри помещения | бр | 4 | 65,00 | 260,00 |
| 14 | Доставка и монтаж на осв тяло с LED 6W с електронно запалване в болнична стая за легло | бр | 26 | 29,00 | 754,00 |
| 15 | Доставка и монтаж на осв. тяло за евакуационно осветление с лл 6 W акумулиращ блок със автоматност 30 мин. | бр | 6 | 22,00 | 132,00 |
| 16 | Доставка и монтаж на бактерицидна лампа | бр | 2 | 105,00 | 210,00 |
| 17 | Доставка и монтаж на лампа тип за нощно осветление | бр | 8 | 15,00 | 120,00 |
| 18 | Доставка и монтаж на ел.вентилатор баня | бр | 8 | 35,00 | 280,00 |
| 19 | Доставка и монтаж на ел. ключ обикновен | бр | 25 | 4,50 | 112,50 |
| 20 | Доставка и монтаж на ел. ключ сериен | бр | 28 | 4,95 | 138,60 |
| 21 | Доставка и монтаж на ел. ключ девиаторен | бр | 4 | 5,20 | 20,80 |
| 22 | Доставка и монтаж на конзоли за с.м. еденична | бр | 65 | 1,90 | 123,50 |
| 23 | Доставка и монтаж на конзоли за с.м. двойна | бр | 8 | 2,60 | 20,80 |
| 24 | Доставка и монтаж на рамка двойна | бр | 8 | 3,00 | 24,00 |
| 25 | Доставка и монтаж на конзоли за с.м. тройна | бр | 49 | 4,50 | 220,50 |
| 26 | Доставка и монтаж на рамка тройна | бр | 49 | 5,00 | 245,00 |
| 27 | Доставка и монтаж на конзоли за с.м. четворна | бр | 5 | 6,80 | 34,00 |
| 28 | Доставка и монтаж на рамка четворна | бр | 5 | 7,00 | 35,00 |
| 29 | Доставка и монтаж на ел контакт | бр | 140 | 5,50 | 770,00 |
| 30 | Доставка и монтаж на раклонителни кутии ПКМ | бр | 65 | 2,90 | 188,50 |
| 31 | Доставка ключ обикновен с цвят различен от останалите за нощно осветление | бр | 8 | 4,80 | 38,40 |
| 32 | Доставка и полагане на гофр тръба 16мм | м | 1100 | 1,70 | 1870,00 |
| 33 | Пробиване отвори в стена ф20 мм | бр | 40 | 8,00 | 320,00 |
| 34 | Измерване якост на кабели НН | бр | 2 | 12,00 | 24,00 |
| 35 | Направа суха разделка на кабел НН до 25мм2 | бр | 4 | 4,50 | 18,00 |
| 36 | Пускане и нападка на монтирани ел. табла | бр | 1 | 55,00 | 55,00 |
| 37 | Доставка и монтаж на UPS 3 kVA - резервираност 1 час. | бр. | 1 | 1350,00 | 1350,00 |
| 38 | Измерване импеданс на линии от табло до всеки контакт | бр | 98 | 1,00 | 98,00 |
| 39 | Кабелни марки | бр | 44 | 2,00 | 88,00 |
| | 1.6. Слаботокови инсталации | | | | 0,00 |
| 1 | Доставка и монтаж абонатен контакт RJ45 | бр | 16 | 2,90 | 46,40 |
| 2 | Доставка и монтаж на суич 12 порта | бр | 2 | 780,00 | 1560,00 |
| 3 | Доставка и монтаж абонатен контакт TV | бр | 9 | 4,50 | 40,50 |
| 4 | Доставка и монтаж кутия за TV сплитер | бр | 9 | 6,00 | 54,00 |
| 5 | Доставка и изтегляне кабел RG6 / PK-75ома | м | 185 | 1,50 | 277,50 |
| 6 | Доставка и изтегляне кабел FTP cat5 4x2xAWG24 | м | 521 | 1,87 | 974,27 |
| 7 | Доставка и полагане гофр.тръба 16мм | м | 590 | 1,70 | 1003,00 |
| 8 | Пробиване отвори в стена | бр | 12 | 8,00 | 96,00 |
| 9 | Прозвъняване линия | бр | 16 | 3,00 | 48,00 |
| 10 | Доставка и монтаж на слаботоково табло | бр | 1 | 250,00 | 250,00 |



| | | | | | |
|----|---|------|-----|--------|------------------|
| 11 | Пускане и нападка на слаботоково табло | бр. | 1 | 55,00 | 55,00 |
| 12 | Доставка и монтаж на Рутер | бр. | 2 | 95,00 | 190,00 |
| 13 | Монтаж захранваща линия за рутери СВТ 3x2.5mm ² | м | 52 | 2,65 | 137,80 |
| | I.7. Пожароизвестяване | | | | 0,00 |
| 1 | Доставка и монтаж на Пожароизвестителна централа FS4000/8 | бр. | 1 | 385,00 | 385,00 |
| 2 | Доставка и монтаж на акумулатор оловен 12VDC 4.5Ah | бр. | 2 | 42,00 | 84,00 |
| 3 | Доставка и монтаж на външна сирена SB 112F | бр. | 1 | 75,00 | 75,00 |
| 4 | Доставка и монтаж на вътрешна сирена SV2002F | бр. | 3 | 10,56 | 31,68 |
| 5 | Доставка и монтаж на паралелен сигнализатор RI31 | бр. | 16 | 5,95 | 95,20 |
| 6 | Доставка и монтаж на ръчен пожароизвестител FD3050 | бр. | 5 | 29,80 | 149,00 |
| 7 | Доставка и монтаж на оптичен пожароизвестител FD 8030 | бр. | 19 | 35,60 | 676,40 |
| 8 | Доставка и монтаж на топлинен диференциален пожароизвестител FD3020 | бр. | 2 | 24,00 | 48,00 |
| 9 | Доставка и монтаж на основи серия 8000 D | бр. | 21 | 12,00 | 252,00 |
| 10 | Доставка и монтаж на кабел J-Y 2x0.5mm ² | м. | 585 | 1,65 | 965,25 |
| 11 | Доставка и монтаж на кабел ТЧП 2x0.75mm ² | м. | 98 | 2,20 | 215,60 |
| 12 | Доставка и монтаж на кабел СВТ 3x1.5mm ² | м. | 25 | 2,10 | 52,50 |
| 13 | Доставка и монтаж на гофриран маркуч ф=16mm | м. | 465 | 1,70 | 790,50 |
| 14 | Доставка и монтаж на модул озвучаване | бр. | 1 | 35,00 | 35,00 |
| 15 | Доставка и монтаж на усилвател | бр. | 1 | 85,00 | 85,00 |
| 16 | Тонколони за озвучаване | бр. | 3 | 22,00 | 66,00 |
| 17 | Наладка на системата | к-кт | 1 | 40,00 | 40,00 |
| | I.8. Оповестяване | | | | 0,00 |
| 1 | Доставка на сестрински пулт ВГ | бр. | 1 | 290,00 | 290,00 |
| 2 | Монтаж на сестрински пулт ВГ | бр. | 1 | 55,00 | 55,00 |
| 3 | Доставка на захранващ модул | бр. | 1 | 480,00 | 480,00 |
| 4 | Монтаж на захранващ модул | бр. | 1 | 45,00 | 45,00 |
| 5 | Доставка на бутон легло с клема и купл МББ | бр. | 27 | 11,00 | 297,00 |
| 6 | Монтаж на бутон легло с клема и купл МББ | бр. | 27 | 5,00 | 135,00 |
| 7 | Доставка на бутон за баня с клема и купл МББ | бр. | 6 | 15,00 | 90,00 |
| 8 | Монтаж на бутон за баня с клема и купл МББ | бр. | 6 | 5,00 | 30,00 |
| 9 | Доставка на лампа стая | бр. | 8 | 12,80 | 102,40 |
| 10 | Монтаж на лампа стая | бр. | 8 | 5,00 | 40,00 |
| 11 | Доставка на бутон ресет | бр. | 8 | 9,00 | 72,00 |
| 12 | Монтаж на бутон ресет | бр. | 8 | 4,00 | 32,00 |
| 13 | Доставка на допълнителен сигнализатор | бр. | 1 | 9,00 | 9,00 |
| 14 | Монтаж на допълнителен сигнализатор | бр. | 1 | 4,00 | 4,00 |
| 15 | Доставка и монтаж на кабел тип UTP Cat 5e 4 X 2 X 24 AWG | м. | 775 | 2,05 | 1588,75 |
| 16 | Доставка и монтаж на кабелен канал 20/20 мм | м. | 20 | 2,20 | 44,00 |
| 17 | Доставка и монтаж на ПКМ разкл. Кутия | бр. | 23 | 2,90 | 66,70 |
| 18 | Доставка и монтаж на UPS 200VA | бр. | 1 | 350,00 | 350,00 |
| 19 | Пуско-налаждъчни работи | бр. | 1 | 40,00 | 40,00 |
| 20 | Комплексни изпитания и 72 часови проби | бр. | 1 | 80,00 | 80,00 |
| | Всичко : | | | | 162958,24 |



| | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----------|
| | Непредвидени разходи в размер на 5% от ст-ста без ДДС | | | | 8147,91 |
| | Обща стойност | | | | 171106,15 |
| | ДДС 20% | | | | 34221,23 |
| | Общо: | | | | 205327,38 |

Изготвил:



ОБРАЗЕЦ № 7

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЦЕНООБРАЗУВАНЕ

При формиране на единичните цени за отделните видове строителни и монтажни работи сме използвали следните ценови показатели:

- Часова ставка - 2,78 лв./ч
- Доставно-складови разходи - 5 %
- Допълнителни разходи:
 - върху труд; - 65%
 - върху механизация; - 5 %
 - Печалба* - 5 %
 - Материали по текущи пазарни цени

* Участникът следва да използва като метод за калкулиране на печалба начисляването на печалбата като процент върху себестойността на СМР и СРР.

Когато в дадена подпозиция от количествената сметка не са изрично упоменати „доставка и монтаж“, при условие, че няма друга подобна такава подпозиция, се приема, че в единичната цена са включени всички видове и количества за материали, труд, механизация, допълнителни разходи и печалба, необходими за окончателното изпълнение на този вид работа.

Правно обвързващ подпис:

Дата

10/02/2017

Име и фамилия

Марийка Кирчева

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

управител

Наименование на участника

МИК БИЛД РУСЕ ЕООД