

ДОГОВОР
№ *СБ03-01-12-095-19*

Днес, *16.05.19* г., в гр. Габрово, между:

МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД, с адрес: гр. Габрово, ул. „Д-р Илиев - Детския“ № 1, БУЛСТАТ/ЕИК 107507217, представлявано от д-р Нели Савчева – Изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна

и

“Родис - Р” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Габрово, ул. “Епископ Софроний” №18 А, БУЛСТАТ/ЕИК 125576297, представлявано от инж. Испирдон Милков Михайлов - Управител, от друга страна, наричана по – долу за краткост “ИЗПЪЛНИТЕЛ”

на основание чл.181, ал.6 от ЗОП и Решение № РД06-437/18.04.2019г. на д-р Нели Савчева – Изпълнителен директор, за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка, възлагана чрез открита процедура с предмет „Ремонт и реконструкция на МБАЛ “Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово- втори етап – отделение по нервни болести IХет.”, се сключи настоящият договор за следното

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни срещу заплащане на възнаграждение поръчка с наименование: **„Ремонт и реконструкция на МБАЛ “Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово- втори етап – отделение по нервни болести IХет.”**, в т.ч.

- ✓ демонтажни работи;
- ✓ доставка на необходимите материали;
- ✓ строителни и монтажни работи;
- ✓ фактическо завършване на строежа;
- ✓ всички дейности, свързани с удостоверяване на действително извършени СМР в т.ч. съставяне на необходимите актове и протоколи, в т.ч. и за скрити работи, за успешно проведени приемни изпитвания за извършени СМР, предаване на строежа от Строителя на Възложителя с Констативен протокол за установяване годността за ползване на строежа;
- ✓ гаранционна отговорност за изпълнените строителни и монтажни работи.

1.2. Работите по т. 1.1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да изпълни в съответствие с настоящия договор и приложенията, които са неразделна част от него:

Приложение № 1 - Пълно описание на обекта на поръчката (от документацията за участие);

Приложение № 2 - Техническа спецификация (от документацията за участие);

Приложение № 3 –Техническото предложение от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 4 – Предлагана цена от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Приложение №5 - Показателите за ценообразуване от Офертата на Изпълнителя.

1.3. Изпълнението на поръчката, предмет на настоящия договор ще се извърши с материали на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно посоченото в Техническата спецификация (Приложение № 2).

II. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ДОГОВОРА.

2.1. Срокът за изпълнение на настоящият договор е до 80 календарни дни / съгласно Предложение за изпълнение на поръчката – приложение №3 от офертата, неразделна част от

настоящият договор. За началната дата се счита датата на подписване на възлагателно писмо от Възложителя и Изпълнителя.

2.2. Договорът влиза в сила от датата на негово подписване.

2.3. Срокът по предхоните членове спира да тече:

а/ при настъпване на „непреодолима сила“. За възникването и преустановяването на непреодолимата сила строителят е длъжен в три дневен срок, считано от настъпване на събитието, писмено да уведоми възложителя.

б/ при липса на осигурено финансиране, след изпращане на уведомително писмо, от страна на възложителя и оформен двустранен протокол.

2.3. Спирането на срока се установява с двустранен протокол от възложителя и изпълнителя и/или с предвидените от нормативните документи актове, като същите се съставят в деня след настъпване на събитието.

2.4.Срокът за изпълнение продължава да тече, когато отпаднат причините за спирането му, което се констатира със съставянето на двустранен протокол между възложителя и Изпълнителя или с предвидените от нормативните документи актове.

III. ЦЕНА.

3.1. Общата стойност на договора, съгласно предложена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приета от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ценова оферта - Приложение № 4, е в общ размер на **233 288,34 лева** /двеста тридесет и три хиляди, двеста осемдесет и осем лв, 34 ст/без ДДС.

3.2. Цената по т. 3.1. е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора и включва всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по реализацията му.

3.3. Общата цена на предмета на договора по т. 3.1. е сумата от стойностите на всички възложени дейности, доказани с „Протокол за установяване на извършените и заплащане на натуралните видове работи“.

3.4. Стойността на всички възложени дейности е посочена в Протокола по т. 3.3. – действително замерените количества на видовете работи, посочени във възлагателното писмо за всеки подобект се умножават по Цени на отделни видове работи, съгласно Приложение № 3, което е неразделна част от настоящия договор.

3.5. Цените на отделните видовете работи, необхванати в Приложение № 3 се определят на база анализни цени, изготвени по Параметри на ценообразуване, съгласно Приложение № 4, което е неразделна част от договора.

3.6. Цените на отделните видовете работи, съгласно Приложение № 3, и анализните цени, изготвени по Параметри на ценообразуване, съгласно Приложение № 4, са фиксирани за времето на действие на договора и не могат да бъдат променяни, освен в случаите предвидени в ЗОП.

IV. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ. ОБЕЗПЕЧЕНИЯ.

4.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща само действително извършените работи.

4.2. Заплащанията по настоящия договор се извършва в български лева, по банков път, по следната схема:

- Авансово плащане в размер на 30% /тридесе процента/ в срок до 20/двадесет/ работни дни от датата на подписване на Възлагателното писмо от Възложителя и Изпълнителя и представяне от Изпълнителя на данъчна фактура.

- Окончателно плащане до пълния размер на договореното възнаграждение се извършва в срок до 60/шестдесет/ работни дни от датата на съставяне на Протокол за приемане на

извършените СМР и предаване обекта от Изпълнителя на Възложителя и протокол за установяване на извършените и заплащане на натуралните видове работи.

4.3. Всички плащания се извършват с платежно нареждане по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при:

Банка: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

IBAN: BG71UNCR70001522753195

BIC: UNCRBGSF

4.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща суми за непълно и/или некачествено извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работи преди отстраняване на всички недостатъци, установени с двустранен писмен протокол. Отстраняването на недостатъците е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

4.5. Изменения в количеството на отделните видове строително – монтажни работи се допускат само в рамките на общата цена по договора и при доказване на необходимост за това изменение. Същите се остойностяват по единичните цени за отделните видове строително-монтажни работи посочени в количествено - стойностната сметка. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да възлага в рамките на договорената стойност, допустими работи по обекта и в срока на договора, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни допълнителни видове работи, чието извършване е резултат от технологични промени или в резултат на причини, които не са могли да бъдат известни на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при подписване на този договор. Същите се остойностяват с показателите за ценообразуване от Офертата на Изпълнителя (Приложение №5).

4.6. Промяна във видовете и количества на строително – монтажните работи, допустими като работи по обекта, се извършва само при следните условия и ред:

4.6.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя протокол за корекция на количествено – стойностна сметка, заменителна таблица и други необходими доказателствени документи (фотоматериали, анализи на единични цени, фактури за материали, копие от заповеди и др.), които се одобряват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

4.6.2. При искане за разплащане на видовете работи по т. 4.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя и фактури за материалите, които са вложени.

4.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да изпълнява възложени му видове строителни и монтажни работи, когато тяхната стойност би довела до превишаване на определената стойност по т. 3.1. от договора, и незабавно информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

4.8. В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ констатира неизпълнение на задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за сключване и поддържане на застраховка по чл. 171, ал.1 от ЗУТ, той може да спре всички плащания, които дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до изпълнение на задължението.

V. ИЗПЪЛНЕНИЕ ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА.

5.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да започне строително-ремонтните работи само след подписване от двете страни на Възлагателно писмо.

5.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да вземе всички необходими мерки за опазване на околната среда, както и за недопускане на щети и отрицателно въздействие върху хора и имущество, вследствие замърсяване, лъчения, шум и други вредни последици от работите по предмета на договора.

5.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага извършването на съответните видове строителни и монтажни работи и техните количества с писмена заявка до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като посочва в нея мястото на изпълнение и определя срока за започване и за завършването им.

5.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще извърши всички работи във връзка с ремонта в съответствие с представените от Възложителя изисквания, при точно спазване на указаното в договора и приложенията към него, а също така и при спазване изискванията на Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и на всички други действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.

5.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да влага в ремонта висококачествени материали и строителни изделия. Същите трябва да отговарят на изискванията на съответните български и европейски стандарти, както и да са придружени със съответните сертификати, декларации за съответствие и др. документи съгласно изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти.

5.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да съгласува предварително писмено с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ влаганите материали. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ каталози, спецификации и др. информационни материали на фирмата – производител (доставчик), сертификат за качество и декларация за съответствие от производителя/упълномощен негов представител.

5.7. При поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (устно или писмено), ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да използва материалите, годни за вторична употреба, собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, или други материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както е длъжен и да закупи необходимите материали от места, посочени му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при необходимост.

5.8. По време на изграждане на строежа ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да спазва изискванията на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително - монтажни работи, както и по всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарната безопасност при строителство и експлоатацията на подобни обекти, а също и да се грижи за сигурността на всички лица, които се намират на строителната площадка.

5.9. За извършването на отделните строително-ремонтни работи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да обезпечи персонал с необходимата професионална квалификация и правоспособност, определени със съответните приложения към договора и изискванията на съответните нормативни актове.

5.10. При аварии (течове, прекъсване на електрозахранване и др.) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предприема незабавни мерки за предотвратяване на по-нататъшното разрастване на аварията, както и мерки за ограничаване на щетите. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за настъпилото събитие незабавно след откриване на аварията.

5.11. При възникване на аварийни ситуации, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за причините, вината, сроковете и предлага начина на отстраняването им.

5.12. Когато аварията е възникнала по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият е длъжен незабавно да я отстрани за негова сметка.

5.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съгласува писмено с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ работите за възстановяване на нормалната дейност в обекта, нарушена поради непредвидени обстоятелства.

5.14. При завършване на работите по ремонта, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да разчисти обекта от всички отпадъци, както и да изтегли цялата си механизация и невложените материали и да възстанови обекта в първоначалния му вид.

5.15. След завършване на всички, включени в обхвата на договора работи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща писмена покана до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за съставяне и подписване на документа по т. 4.2.3.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

6.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

6.1.1. Да получи цената уговорена в т 3.1. при спазване на реда, условията и сроковете, предвидени в договора;

6.1.2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.

6.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

6.2.1. Да изпълни всички дейности по предмета на договора качествено, в сроковете и при спазване на условията, посочени в договора и приложенията към него и на изискванията на действащата нормативна уредба;

6.2.2. Да предоставя своевременно исканата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за хода на изпълнението на договора;

6.2.3. Да предоставя възможност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да проверява изпълнението предмета на договора;

6.2.4. Да определи упълномощен свой представител, който да има правата и задълженията да го представлява пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на договора;

6.2.5. Да осигурява винаги достъп до обекта на представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

6.2.6. Да осигури изискващите се здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на ръководените от него ремонтни работи. Щетите, настъпили в резултат от неспазване на това задължение, са изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6.2.7. Да отстрани всички забележки по изпълнение предмета на договора, направени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ преди подписването на документа по т. 4.2.3.;

6.2.8. Да е застрахован за имуществена отговорност за вреди, причинени на другите участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му, съгласно чл. 171 от ЗУТ;

6.2.9. Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ периодично актуално копие от застрахователната си полица по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ;

6.2.10. Да отстранява проявилите се дефекти по време на гаранционния период в установените за това срокове;

6.2.11. Да не разгласява пред трети лица факти, обстоятелства, сведения и всяка друга информация, относно дейността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които е узнал при или по повод изпълнението на договора, освен в предвидените от закона случаи.

6.2.12. След завършване на всички, включени в обхвата на договора работи за обекта, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща писмена покана до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за съставяне и подписване на документа по т. 4.2.3.

6.2.13. В случай на спиране на строителството по реда на т. 2.3., поради настъпване на неблагоприятни условия за неговото изпълнение, задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е след тяхното приключване незабавно да уведоми Възложителя и да изисква продължаване на строителството.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

7.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

7.1.1. Да изисква информация за хода на изпълнение на предмета на договора;

7.1.2. Да проверява изпълнението на предмета на договора без да се намесва в оперативната самостоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

7.1.3. Да прави възражения по изпълнението на работите по предмета на договора в случаите на неточно изпълнение;

7.1.4. Да откаже приемане и заплащане на част или на цялото възнаграждение в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката или работата му е с недостатъци.

7.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

7.2.1. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената по т. 3.1. в сроковете, по реда и при условията, определени с договора;

7.2.2. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта, като предаде обекта с протокол за даване фронт за работа.

7.2.3. Да определи упълномощен свой представител, който да има правата и задълженията да го представлява пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на договора;

7.2.4. Да организира и насрочи приемателна комисия за съставяне на документа по т. 4.2.3., след писменото поискване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по т. 6.2.13.;

7.2.5. Да уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за проявилите се през гаранционните срокове недостатъци (дефекти) във връзка с извършените строително-монтажни работи по предмета на договора.

7.3. Възложителят си запазва правото да не възложи целия предвиден от него обем дейности заложен в КСС, в случай че отпадне необходимостта от изпълнението и извършването на отделни видове СМР. При отпадане на необходимостта от изпълнението на извършване на част от заложените СМР Възложителя се задължава писмено да уведоми изпълнителя, преди започването извършването на тези дейности.

VIII. ГАРАНЦИОНЕН СРОК И ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ.

8.1. Гаранционните срокове във връзка с извършените по предмета на договора ремонтни работи, в съответствие с определеното в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, са както следва: *(съобразно техническото предложение на Изпълнителя)*

8.2. Фирмената гаранция на отделни материали е съгласно Приложение № 3 към настоящия договор.

8.3. Гаранционният срок започва да тече от датата на подписване на двустранен протокол за приемане на работите, съдържащ оценка за качеството на изпълнените ремонтни работи и констатация за спазване на срока за изпълнение, посочен във възлагателното писмо.

8.4. Всички дефекти, възникнали преди края на гаранционният срок се констатираат с протокол, съставен и подписан от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Този протокол се изпраща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с указан срок за отстраняване на дефекта.

8.5. При проявени дефекти преди края на гаранционният му срок, в резултат на вложени некачествени материали или некачествено извършени строителни и монтажни работи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият ще ги отстрани за собствена сметка в срок, определен от

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не стори това, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ чрез наемане на трето лице, като направените разходи са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

8.6. Гаранционният срок не тече и се удължава с времето, през което строежа е имал проявен дефект, до неговото отстраняване. В този случай, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уреди удължаване срока на валидност на застрахователната полица за гаранционния срок на строежа със съответния срок.

IX. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.

9.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ при подписване на договора представя документ за гаранция за изпълнение на задълженията си по него, в съответствие с договореното, в една от следните форми:

- Депозит на парична сума в лева в размер на 4 % от общата стойност по т. 3.1. по следната банкова сметка:

Банка: Банка ДСК - Габрово,

Банков код (BIC): STSABGSF

Банкова сметка (IBAN): BG46STSA93000021423555

- банкова гаранция за сума в лева в размер на 4 % от стойността по т. 3.1. със срок на валидност 1 (един) месец след датата на подписване на документа по т. 4.2.3. Гаранцията трябва да бъде безусловна, неотменима, с възможност да се усвои изцяло или на части в зависимост от претендираното обезщетение. Гаранцията трябва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безусловно плащане при първо писмено искане от МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД, в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от задълженията си по договора в съответствие с предвиденото в него.

- под формата на застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

9.2. Разходите по откриване на депозита, застраховката или на банковата гаранция, както и тези по евентуалното им усвояване, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

9.3. Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава в едномесечен срок, който започва да тече тридесет календарни дни след датата на подписване на двустранен протокол за приемане на работите, съдържащ оценка за качеството на изпълнените възстановителни работи и констатация за спазване на срока за изпълнение, посочен във възлагателното писмо и постъпване на писмено искане от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е усвоил/задържал същата преди приключване на договора по причина на неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на някое от задълженията му, в съответствие с предвиденото в него.

9.4. При удължаване срока на договора Изпълнителят е длъжен да осигури удължаване на срока на гаранцията за изпълнение на договора с период на действие: от датата на изтичане на първоначалната гаранция до един месец след очакваната дата на документа по т. 4.2.3. При неизпълнение на горното ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ спира плащанията по договора до представяне на новата гаранция.

9.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лихви върху сумите по гаранцията за изпълнение, за времето, през което тези суми законно са престояли при него.

X. ЗАСТРАХОВАНЕ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ.

10.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще носи пълна отговорност за изпълняваните от него и

подизпълнителите му (ако има такива) дейности от датата на подписване на договора, до деня на изтичане на гаранционните срокове за строежа. В случай на повреди и щети поради някаква причина, възникнали при изпълнение на работи по строежа, или при части от тях, или на неговата механизация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще ги отстрани за своя сметка.

10.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще обезщетява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неговия персонал, при претенции за щети или смърт, претенции за загуба или повреда на каквато и да е собственост, извън собствеността, представляваща част от строежа, които претенции могат да възникнат при или по повод изпълнение или неизпълнение задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора.

10.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е отговорен за всички застраховки и обезщетения по отношение на своя персонал и собственост.

XI. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ.

11.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи имуществена отговорност за причинени вреди и за пропуснати ползи от свои виновни действия или бездействия.

11.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за спазване изискванията на действащите в страната нормативни актове за строителство.

11.3. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил съществено от поръчката или работата е с недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага с едно от следните права по избор:

11.3.1. Да определи подходящ срок, в който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ безвъзмездно да поправи работата си;

11.3.2. Да отстрани сам за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отклоненията от поръчката, съответно недостатъците;

11.3.3. Да поиска намаление на възнаграждението съразмерно с годността на изпълненото;

11.4. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни ремонта от предмета на договора в срока по възлагателното писмо, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.1 % от стойността по т. 3.1., за всеки ден закъснение. Наложена неустойката се заплаща по следният начин:

11.4.1. чрез прихващане от стойността на дължимото възнаграждението по договора, за което се съставя двустранен протокол за прихващане;

11.4.2. чрез задържане на част или цялата сума дадена, като гаранцията за изпълнение на договора, чрез съставяне на двустранен протокол за задържане на гаранция;

11.4.3. Възложителят си запазва правото да претендира заплащане на неустойки по правилата на ЗЗД и ГПК, ако сумите посочени в т.11.4.1. и т.11.4.2. не са достатъчни да обезщетят нанесените вреди.

11.5. При забава в плащането на дължима сума с повече от 30 (тридесет) календарни дни след срока по т.4.3., ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.1 % от неплатената в срок сума, за всеки ден закъснение.

11.6. В случай на некачествено изпълнение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на възложените ремонтни работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може иска:

11.6.1. поправяне на работата в даден от него подходящ срок без заплащане;

11.6.2. заплащане на разходите, необходими за поправката, или

11.6.3. съответно намаление на възнаграждението.

11.7. Всяка от страните може да претендира по общия ред за обезщетения за претърпените от нея вреди, ако техния размер надвишава уговорената неустойка.

XII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА.

12.1. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си по договора, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Ако страната е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила. Непреодолима сила е непредвидимо или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора и намиращо се в пряка причинна връзка с неизпълнението.

12.2. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, в срок от един календарен ден от настъпването на съответното събитие уведомява писмено другата страна за това обстоятелство. В петдневен срок с препоръчана поща или чрез куриерска служба страната, позоваваща се на непреодолима сила, трябва да изпрати на другата страна писмено потвърждение за възникването ѝ, изходящо от официален орган – Българска търговско-промишлена палата. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

12.3. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения спира. Съответните срокове за изпълнение се удължават с времето, през което е била налице непреодолима сила. Уведомление следва да бъде изпратено от Изпълнителя и при преустановяване действието на непреодолимата сила в еднодневен срок.

12.4. Ако непреодолимата сила трае толкова дълго, че някоя от страните вече няма интерес от изпълнението, всяка една от страните има право да прекрати договора с 15 (петнадесет) дневно писмено уведомление до другата страна.

XIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.

13.1. С изпълнение на задълженията на страните по договора.

13.2. Освен в случая по т. 13.1., договорът може да бъде прекратен:

13.2.1. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.

13.2.2. ако някоя от страните по договора не изпълнява задълженията си по него повече от 10 (десет) календарни дни след изтичане срока за изпълнение на съответното задължение, насрещната по договора страна може да отправи писмена покана за изпълнение, с предупреждение, че с изтичане на посочения в нея срок и при липса на изпълнение ще счита договора за развален.

13.2.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения.

13.2.4. При прекратяване на договора по т.13.2.3., ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заплащане на извършените видове и количества работи към датата на прекратяване на договорните отношения, доказани със съответните двустранно подписани протоколи по обекти и оригинал на фактура.

XIV. ПОДСЪДНОСТ.

14.1. Всички спорове, които могат да възникнат във връзка с настоящия договор - по повод неговото изпълнение или тълкуване, включително споровете, породени или отнасящи се до неговата недействителност или прекратяване, страните трябва да решат чрез договаряне помежду си.

14.2. В случай на невъзможност за разрешаване на споровете по пътя на договарянето, те подлежат на разглеждане и решаване по съдебен ред, като на основание чл.117, ал.2 от ГПК

страните се договарят, че компетентен да разгледа споровете ще бъде съответният съд по седалище на дружеството - възложител МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД гр.Габрово.

XV. ОБЩИ УСЛОВИЯ.

15.1. Всички съобщения и уведомления между страните по повод договора се извършват в писмена форма чрез факс, електронна поща с обратно потвърждение за получаване на съобщението, препоръчана поща с обратна разписка, куриерска служба. Когато някоя от страните по договора предостави на другата страна и електронно копие на документ, съобщение или уведомление, при несъответствие на съдържанието между хартиения и електронния носител, за валидни се считат записите на хартиения носител.

15.1.1. Адреси за кореспонденция с ВЪЗЛОЖИТЕЛ: гр. Габрово, ул. Д-р Илиев Детския №1 тел. 066/800243, 066/800638 e-mail: mbalgab@gmail.com; Targovembalgabrovo@gmail.com.

15.1.2. Адреси за кореспонденция с ИЗПЪЛНИТЕЛ: тел. 0898793008; гр. Габрово, ул. „Епископ Софроний“ №18 А; rodisr@abv.bg.

15.2. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни, съответната страна е длъжна да уведоми другата страна в писмен вид;

15.3. Договорът влиза в сила от момента на подписването му от двете страни;

15.4. За неуредените с настоящия договор въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

15.5. Настоящият договор се сключи в четири еднообразни екземпляра - два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и два за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Приложения, неразделна част от настоящия договор:

Приложение № 1 - Пълно описание на обекта на поръчката;

Приложение № 2 - Техническа спецификация на Възложителя;

Приложение № 3 - Техническо предложение от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 4 - Предлагана цена, в т.ч. количествено - стойностна сметка от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 5 - Показатели за ценообразуване;

Приложение № 6 - Банкова гаранция за изпълнение.

ЗА ВЪЗ

Информацията е заличена
съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Д-р Нели Саватова

Изпълнителен директор

Информацията е заличена
съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Гл. счетоводител:.....4

И:

Информацията е заличена
.....съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Съгласувал:

/Юрид. консултант/

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Информацията е заличена
съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

И:

Управител

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

Обект на настоящата обществена поръчка е „строителство – изпълнение на една или няколко строително монтажни работи съгласно техническата спецификация от Глава II – Техническо задание, свързани с изграждането, реконструирането, преустройването, поддържането, възстановяването или рехабилитацията на сгради” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т.1 от ЗОП.

Предмет на настоящата поръчка е: „Ремонт и реконструкция на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово- втори етап – отделение по нервни болести IXет.”, подробно описано в ГЛАВА II ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.

Описание: След проведена процедура по ЗОП и сключен договор с изпълнител ще бъдат изпълнени предвидените строително-ремонтни работи.

МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – гр. Габрово се стреми да модернизира и обнови болничните стаи в отделенията, операционни зали, кабинети и лаборатории, като осигури комфорт, удобства и високо качество на предлаганите услуги.

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

1. **Предмет на настоящата поръчка е:** „Ремонт и реконструкция на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД, гр. Габрово- втори етап – отделение по нервни болести IXет.“, подробно описано в ГЛАВА II ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.

Обект на настоящата обществена поръчка е „строителство – изпълнение на една или няколко строително монтажни работи съгласно техническата спецификация от Глава II – Техническо задание, свързани с изграждането, реконструирането, преустройването, поддържането, възстановяването или рехабилитацията на сгради“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т.1 от ЗОП.

Описание: След проведена процедура по ЗОП и сключен договор с изпълнител ще бъдат изпълнени предвидените строително-ремонтни работи.

МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД – гр. Габрово се стреми да модернизира и обнови болничните стаи, операционни зали, кабинети и лаборатории, като осигури комфорт, удобства и високо качество на предлаганите услуги.

2. Техническа спецификация и базови изисквания

№	Наименование	мярка	количество
I. СМР - Ремонт на "основен корпус"			
II Извършване СМР - Ремонт на един етаж - "Нервно отделение"			
1	Демонтаж дървени прозорци 120/200	бр	13.00
2	Демонтаж врати, вкл. каси	бр	29.00
3	Демонтаж ал.витрина180/125	бр	1.00
4	Събаряне тухлена зидария	м3	24.00
5	Къртене на мозайка	м2	50.00
6	Къртене на теракот	м2	44.00
7	Демонтаж тоалетни мивки	бр.	13.00
8	Демонтаж фаянс	м2	146.00
9	Очукване колони и греди от бетон	м	99.00
10	Очукване на стара мазилка	м2	150.00
11	Изрязване на стари щрангове	бр.	20.00
12	Разширяване отвори на врати /болнични стаи/	бр.	5.00
13	Демонтиране на балатум	м2	244.00
14	Стъргане на под	м2	244.00
15	Сваляне строителни отпадъци до ниво терен, товарене, пренос, превоз/вкл.такса депониране отпадъци/	м3	80.00
16	Стъргане стара боя по стени и тавани 70%	м2	635.00
17	Уплътняване фуги с монтажна пяна	м	36.00
18	Мазилка изкъртени стени	м2	185.00
19	Изпълнение на тухлена зидария с дебелина 25 см.	м3	5.00
20	Демонтаж и монтаж метални скари в коридор	бр.	12.00
21	Доставка и монтаж на PVC дограма. цвят бял мин. 5 камерна 120/200 см с едноплоскостно отваряне	м2	16.00
22	Доставка и монтаж на PVC дограма. цвят бял мин.5 камерна 120/200 см с двуплоскостно отваряне	м2	16.00
23	Доставка и монтаж на PVC дограма. цвят бял мин.5 камерна 130/300 см с едноплоскостно отваряне	м2	4.00
24	Изкърпване мозайка по подове около врати	бр.	21.00
25	Направа мозаечни первази	м	51.00

26	Боядисване мозаечни первази с блажна боя	м	133.00
27	Доставка и монтаж подпрозоречни дъски	м	16.00
28	Обръщане на прозорци вън и вътре с гипскартон или XPS, включително боядисване	м	110.00
29	Гипсова шпакловка по стени, вкл. Мрежа	м2	1200.00
30	Грундиране на подове и стени	м2	2000.00
31	Изграждане стени от влагоустойчив гипсокартон с d=15см /трислоен/ и вата	м2	72.00
32	Изграждане стени от гипсокартон с d=12см и вата	м2	90.00
33	Усилване конструкция врати WC / UA профил/	м	40.00
34	Доставка и монтаж мет.врата 1250/2100	бр.	7.00
35	Доставка и монтаж Ал.врата 1600/2100	бр.	1.00
36	Доставка и монтаж Ал.врата 1300/2100	бр.	1.00
37	Доставка и монтаж мет.врата 900/2100	бр.	8.00
38	Доставка и монтаж мет.врата 800/2100	бр.	11.00
39	Доставка и монтаж Ал.врата 800/2100	бр.	2.00
40	Доставка и монтаж Ал.врата със зидарски отвор950/2100	бр.	1.00
41	Доставка и монтаж на ал. витрина 4800/2800мм плътна на височина 2000мм, с врата в нея, еднокрилна.	м2	13.44
42	Доставка и монтаж на Ал.врати за кух.асансьор	м2	2.00
43	Метална конструкция за оформяне отвори врати	кг.	55.80
44	Анкери	бр.	7.00
45	Обличане греди с гипсокартон или хрс	м	56.00
46	Доставка и монтаж на алуминиеви ръбохранители	м	530.00
47	Доставка и монтаж на фаянс min 20/30 см включително фугиране	м2	190.00
48	Доставка и монтаж на теракот min 30/30см, нехлъзгаща повърхност, включително фугиране	м2	82.00
49	Доставка и монтаж на PVC лайсни	м	85.00
50	Доставка и монтаж окачен таван с минераловатни пана модул 600/600	м2	590.00
51	Обръщане около входни врати с гипсокартон	м	130.00
52	Обличане тръби с гипсокартон	м	52.00
53	Доставка и монтаж преходни лайсни	м	30.00
54	Силикониране около первази врати	м	153.00
55	Доставка и монтаж PVC покритие на под без фуги с d min 2,0мм, завършващ полиуретанов слой /PUR/ с износоустойчивост мин. 0,3 мм	м2	470.00
56	Доставка и монтаж PVC покритие за стени без фуги с d min 1,0мм	м2	70.00
57	Саморазливна замазка d=10мм	м2	360.00
58	Доставка и монтаж завършващ PVC профил /стаи	м	350.00
59	Доставка и монтаж Холкер	м	350.00
60	Боядисване латекс (цвят) трикратно, с устойчивост на латекса на мокро триене мин. Клас 3 съгл. стандарт EN 13300 или еквивалент	м2	1200.00
61	Стъргане и боядисване радиатори	бр.	12.00
62	Доставка и монтаж PVC тръби Ф110 за хоризонтали	м	15
63	Доставка и монтаж гъвкави връзки (ал.) Ф125	м	14
64	Доставка на умивалник среден формат и сифон	бр	11.00
65	Монтаж умивалник среден формат и сифон	бр	11.00
66	Монтаж аусгуст	бр.	1.00
67	Доставка моноблок	бр	9.00

68	Монтаж моноблок	бр	9.00
69	Доставка душ батерия	бр	10.00
70	Монтаж душ батерия	бр	10.00
71	Доставка едноръкохваткова смесителна батерия за стенен монтаж	бр	13.00
72	Монтаж едноръкохваткова смесителна батерия за стенен монтаж	бр	13.00
73	Доставка моноблок – инвалиден	бр	1.00
74	Монтаж моноблок – инвалиден	бр	1.00
75	Доставка и монтаж ръкохватка за инвалидна WC- комплект	бр.	1.00
76	Доставка едноръкохватна смесителна батерия за стенен монтаж - за инвалиди	бр	1.00
77	Монтаж едноръкохватна смесителна батерия за стенен монтаж - за инвалиди	бр	1.00
78	Доставка и монтаж гъвкава връзка с L=50 см	бр	10.00
79	Доставка и монтаж на връзка Ф 110 за тоалетно седало	бр.	10.00
80	Доставка на капак за тоалетно седало	бр.	10.00
81	Монтаж на капак за тоалетно седало	бр.	10.00
82	Доставка и монтаж СК 1/2"	бр	22.00
83	Доставка и монтаж подов сифон ф 50 рогов	бр	9.00
84	Доставка и монтаж на капак за ревизионен отвор 20/30	бр.	10.00
85	Доставка и монтаж на капак за ревизионен отвор 20/20	бр.	5.00
86	Доставка и монтаж на капак за ревизионен отвор 15/20	бр.	1.00
87	Преправяне капаци на ревизионни отвори	бр.	12.00
88	Направа на прагове на тоалетни	бр.	7.00
89	Къртене на канали в тух. Зидария	м	72.00
90	Измазване на канали в тух.зидария	м	28.00
91	Доставка и монтаж PP тръба Ф20 студена и Ф20 топла включително фасонни части /тапа, преход, разклонител, коляно, муфа, УКБ	м	100.00
92	Доставка и монтаж PP СК Ф20	бр	22.00
93	Доставка и монтаж СК ВРН	бр	15.00
94	Доставка и монтаж PVC разклонител Ф110/110/45	бр	10.00
95	Доставка и монтаж PVC разклонител Ф110/50/45	бр	21.00
96	Доставка и монтаж PVC разклонител Ф50/50/45	бр	19.00
97	Доставка и монтаж PVC коляно ф50	бр	41.00
98	Доставка и монтаж PVC дъга ф50	бр	67.00
99	Доставка и монтаж PVC тръба Ф 110	м	40.00
100	Доставка и монтаж PVC коляно Ф 110	бр	11.00
101	Доставка и монтаж PVC дъга Ф 110	бр	32.00
102	Доставка и монтаж PVC ревизия Ф 110	бр	7.00
103	Доставка и монтаж PVC тръба Ф 50	м	35.00
104	Доставка и монтаж хидроизолационна лента в бани	м	56.00
105	Доставка и монтаж буфер в коридор от ПДЧ плоскост с h=25 см	м	80.00
106	Доставка и монтаж предпазен тъгъл от гумиран профил 30/30/1000мм	бр.	60.00
107	Доставка и монтаж стопери за врата с подов монтаж	бр.	9.00
108	Доставка и монтаж на венециански хоризонтални улиминиеви щори с ламели 25 мм ширина със странично водене	м2	42.00

109	Доставка и монтаж на венециански хоризонтални улиминиеви щори с ламели 25 мм ширина без странично водене	м2	39.00
110	Доставка и монтаж комарници	м2	10.00
II. СМР - Ремонт на "интензивен сектор"			
II.I Извършване СМР - Ремонт на един етаж - "интензивен сектор"			
1	Демонтаж дървени прозорци 550/250	бр.	1.00
2	Демонтаж врати	бр	20.00
3	Демонтаж дървени витрини 230/450	бр	2.00
4	Демонтаж тоалетна мивка	бр	7.00
5	Демонтаж фаянсови плочки	м2	95.00
6	Събаряне тухлена зидария	м3	0.50
7	Демонтаж балатум	м2	160.00
8	Стъргане на под	м2	65.00
9	Къртене на стоманобетон	м3	0.50
10	Къртене на канали в замазка	м	14.00
11	Ръчно изнасяне строителни отпадъци, превоз/вкл. Такса депониране/	м3	10.00
12	Саморазливна замазка d=10мм	м	160.00
13	Доставка и монтаж PVC покритие на под без фуги с d min 2,0мм, завършващ полиуретанов слой /PUR/ с износостойчивост мин. 0,3 мм	м2	200.00
14	Доставка и монтаж холкер	м	100.00
15	Доставка и монтаж завършващ PVC профил /стаи	м	100.00
16	Доставка и монтаж PVC покритие за стени без фуги с d min 1,0мм	м2	17.00
17	Доставка и монтаж окачен таван с минераловатни пана модул 600/600	м2	112.00
18	Доставка и монтаж на окачен таван коридор малък сектор с минераловатни пана модул 600/600	м2	57.00
19	Разширяване отвори на врати /болнични стаи/	бр.	3.00
20	Доставка и монтаж Ал.врата със зидарски отвори 1600/2100	бр.	1.00
21	Доставка и монтаж Ал.врата със зидарски отвори 1300/2100	бр.	1.00
22	Доставка и монтаж Ал.врата - 2200/3000	бр.	1.00
23	Доставка и монтаж ал.витрина 2300/3800	бр.	2.00
24	Доставка и монтаж на PVC дограма. цвят бял мин. 5 камерна 550/250 см неотваряема	бр.	1.00
25	Доставка и монтаж Ал.врата - 800/2050	бр.	3.00
26	Доставка и монтаж Ал.врата - 750/2050	бр.	3.00
27	Доставка и монтаж мет.врата1250/2100	бр.	3.00
28	Доставка и монтаж мет.врата - 8900/2100	бр.	2.00
29	Доставка и монтаж мет.врата - 800/2100	бр-	5.00
30	Вътрешна вароциментова мазилка	м2	10.80
31	Изкърпване вътрешна вароциментова мазилка	м2	12.00
32	Изграждане преградна стени от влагоустойчив гипсокартон	м2	10.00
33	Гипсова шпакловка по стени, вкл. Мрежа	м2	60.40
34	Грундиране по подове и стени	м2	700.00
35	Боядисване латекс (цвят) трикратно, с устойчивост на латекса на мокро триене мин. Клас 3 съгл. стандарт EN 13300 или еквивалент	м2	600.00
36	Обръщане около врати с гипсокартон или XPS	м	128.00
37	Доставка и монтаж PVC лайсни	м	128.00
38	Доставка и монтаж на фаянс min 20/30 см включително фугиране	м2	154.50

39	Доставка и монтаж на теракот min 30/30см, нехлъзгаща повърхност, включително фугиране	м2	40.00
40	Стъргане и боядисване радиатори	бр.	12.00
41	Доставка и монтаж на капак за ревизионен отвор 20/30	бр.	4.00
42	Доставка и монтаж подов сифон ф 50 рогов	бр	7.00
43	Къртене на канали в тух. Зидария	м.	14.00
44	Измазване на канали в тух.зидария	м.	14.00
45	Доставка и монтаж PP тръба Ф20 студена и Ф20 топла включително фасонни части /тапа, преход, разклонител, коляно, муфа, УКБ	м	25.00
46	Доставка и монтаж PP СК Ф20	бр	4.00
47	Доставка и монтаж СК ВРН	бр	4.00
48	Доставка и монтаж СК 1/2"	бр	4.00
49	Доставка и монтаж PVC разклонител Ф110/110/45	бр	10.00
50	Доставка и монтаж PVC разклонител Ф110/50/45	бр	4.00
51	Доставка и монтаж PVC разклонител Ф50/50/45	бр	9.00
52	Доставка и монтаж PVC коляно ф50	бр	9.00
53	Доставка и монтаж PVC дъга ф50	бр	22.00
54	Доставка и монтаж PVC ревизия Ф 110	бр	3.00
55	Доставка и монтаж PVC тръба Ф 50	м	25.00
56	Доставка на умивалник среден формат и сифон	бр	7.00
57	Монтаж умивалник среден формат и сифон	бр	7.00
58	Доставка моноблок	бр	4.00
59	Монтаж моноблок	бр	4.00
60	Доставка душ батерия	бр	4.00
61	Монтаж душ батерия	бр	4.00
62	Доставка едноръкохваткова смесителна батерия за стенен монтаж	бр	7.00
63	Монтаж едноръкохваткова смесителна батерия за стенен монтаж	бр	7.00
64	Доставка на капак за тоалетно седало	бр.	4.00
65	Монтаж на капак за тоалетно седало	бр.	4.00
66	Доставка и монтаж гъвкава връзка с L=50 см	бр	10.00
67	Доставка и монтаж на връзка Ф 110 за тоалетно седало	бр.	4.00
68	Доставка и монтаж буфер в коридор от ПДЧ плоскост с h=25 см	м	30.00
69	Доставка и монтаж на предпазен ъгъл от гумиран профил 30/30/1000мм	бр.	18.00
III. ОТОПИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ			
1	Демонтаж съществуващи щрангове от стоманени тръби-1" с дължина 3,5 метра.	бр .	20.00
2	Демонтаж на радиаторни връзки 1/2"	м.	20.00
3	Демонтаж на чугунени радиатори до 15 ребра,вкл.вентил и холендър и пренасяне ръчно и с асансьор извън сградата.	бр.	24.00
4.	Доставка на алуминиев радиатор Н 500мм. ,с 10 ребра / мин.110 В/ребро-Т65/50 о С/	бр.	19.00
5.	Доставка на алуминиев радиатор Н 500мм. ,с 12 ребра /мин. 110 В/ребро-Т65/50 о С/	бр.	2.00
6.	Доставка на алуминиев радиатор Н 500мм. ,с 15 ребра /мин. 110 В/ребро-Т65/50 о С/	бр.	1.00
7.	Доставка на алуминиев радиатор Н 500мм. ,с 18 ребра /мин. 110 В/ребро-Т65/50 о С/	бр.	1.00

8.	Доставка на алуминиев радиатор Н 500мм. ,с 20 ребра / мин.110 В/ребро-Т65/50 о С/	бр.	1.00
9.	Докомплектоване радиатори с тапи,ръчен обезвъздушител,щепсали,конзоли.	бр.	24.00
10.	Направа на укрепваща стойка комплект, за радиатор/към конструкция за гипсокартон	бр.	24.00
11.	Монтаж на алуминиев радиатор,до 20 ребра.	бр.	24.00
12.	Доставка и монтаж на радиаторен вентил с термоглава -1/2"	бр.	24.00
13.	Доставка и монтаж на секретен холендър 1/2"	бр.	24.00
14.	Доставка и монтаж на адаптор 16/2-1/2"	бр.	100.00
15.	Доставка и монтаж на тръба с ал.вложка ф16/2	м.	60.00
16.	Доставка и монтаж на тръба с ал..вложка ф32/3	м.	115.00
17.	Доставка и монтаж на прес коляно 32/32	бр.	40.00
18.	Доставка и монтаж на прес адаптор 32-1"-ж.	бр.	40.00
19.	Доставка и монтаж на прес тройник 32-1/2- 32	бр.	10.00
20.	Доставка и монтаж на поцинкован тройник 1/2'+ нипел 1/2"	бр.	20.00
21.	Доставка и монтаж на поцинкован тройник 1" с ВРН 1"-1/2" /2 бр./ и нипел 1"	бр.	10.00
22.	Монтаж на щуцен с резба 1" ,чрез заварка на съществуващ щранг	бр.	20.00
23.	Доставка и монтаж на заглушка/капа/ за тръба 1"	бр.	20.00
24.	Хидравличина проба на отоплителна инсталация 8,9,10 етаж	бр.	1.00
25.	Топла проба за отоплително тяло	бр.	25.00

IV. ВЕНТИЛАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ

1.	Доставка и монтаж на PVC тръба ф110 ,хоризонтално под тавана на 9 етаж,със скоби.	м.	34.00
2.	Доставка и монтаж на тройник PVC 110	бр.	3.00
3.	Доставка и монтаж на коляно PVC 110	бр.	1.00
4.	Доставка и монтаж на гъвкав въздуховод ф100	м.	12.00
5.	Доставка и монтаж на вентилатор с авт.жалузи или клапа - ф100,60 м3/ч,40 Ра	бр.	8.00

V. ОХЛАЖДАНЕ СЪС СПЛИТ СИСТЕМИ

1.	Сплит система -касета за вграждане в окачен таван,размери 595/595.240мм,комплект с външно тяло-отопление/охлаждане =3,5/3,8 КВ ,Дебит 600 м3/ч -Инвертор ,Клас А++/А+	бр.	1.00
2.	Сплит система -касета за вграждане в окачен таван,размери 595/595.240мм,комплект с външно тяло-отопление/охлаждане =5,6/5,0 КВ ,Дебит 760 м3/ч-Инвертор ,Клас А++/А+	бр.	1.00
3.	Монтаж вътрешно и външно тяло	бр.	2.00
4.	Медни тръби ,комплект с изолация и ел.кабел за връзка между вътрешно и външно тяло.	м.	17.00
5.	Пуск,проби ,дозареждане на сплит система	бр.	2.00

VI. Медицинска система за централизирано подаване на кислород - "Нервно отделение" основен сектор

1	Доставка и монтаж на Медна тръба с включени фитинги. крепеж и припой - ф 15x1	м	30.00
2	Доставка и монтаж на Медна тръба с включени фитинги. крепеж и припой - ф 12x1	м	30.00
3	Доставка и монтаж на Медна тръба с включени фитинги. крепеж и припой - ф 10x1	м	60.00
4	Доставка и монтаж на декоративно покритие на медните тръби 40x25	м	16.00

5	Доставка и монтаж на етажно газово разпределително табло за един газ- EN ISO 7396-1	бр.	1.00
6	Доставка и монтаж на доза за кислород за външен монтаж - DIN	бр.	10.00
7	Доставка на ротаметър 0-15 л/мин., с щекер и овлажнител 250мл от полипропилен DIN	бр.	10.00
8	Продухване на инсталацията	м	120.00
9	Изпробване за якост и плътност	м	120.00
10	Провеждане на 72 часова проба на цялата инсталация DIN	бр.	1.00
VII. ОСВЕТИТЕЛНА И СИЛОВА ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЯ			
VII. 1. Етаж 9 нервно отделение основен сектор			
1	Доставка и монтаж ел табло етажно -	бр	1
2	Доставка и полагане кабел СВТ 5x25мм2 -основно захранване	м	42
3	Доставка и монтаж на АП 3р, 100А кр. "С" - модулен	бр	1
4	Доставка и полагане на кабелна скара 100/60	м	30
5	Доставка и полагане на кабелна скара 200/60	м	47
6	Направа на лампени излази до 7м кабел СВТ	бр	143
7	Доставка и монтаж на осв тяло LED 1x12W със защита IP44 на тераса	бр	3
8	Доставка и монтаж на осв тяло LED 1x18W със защита IP44 в мокри помещения	бр	6
9	Доставка и монтаж на осв тяло LED 1x20W 60/30см	бр	21
10	Доставка и монтаж на осв тяло LED 1x45W 60/60см	бр	39
11	Доставка и монтаж на осв тяло LED 6W луна	бр	22
12	Доставка и монтаж на осв тяло LED 18W луна	бр	7
13	Доставка и монтаж на осв тяло LED 6W над легло	бр	31
14	Доставка и монтаж на осв. тяло за евакуационно осветление LED 8 W. акумулиращ блок със автоматност 30 мин.	бр	5
15	Доставка и монтаж на ел. ключ обикновен	бр	17
16	Доставка и монтаж на ел. ключ сериен	бр	24
17	Доставка и монтаж на ел. ключ девиаторен	бр	2
18	Рамки за ключове и контакти 2 поз.	бр	41
19	Рамки за ключове и контакти 3 поз.	бр	11
20	Рамки за ключове и контакти 4 поз.	бр	3
21	Доставка и монтаж на ел контакт "шуко" 16А ПКОМ	бр	4
22	Доставка и монтаж на ел контакт "шуко" 16А	бр	167
23	Доставка и монтаж на раклонителни кутии ПКОМ	бр	62
24	Направа на контактни излази до 8м кабел СВТ	бр	171
25	Доставка и полагане на гофр тръба 20мм	м	1100
26	Пробиване отвори в стена ф20 мм	бр	45
27	Измерване якост на кабели НН	бр	1
28	Направа суха разделка на кабел НН до 25мм2	бр	2
29	Пускане и нападка на монтирани ел. табла	бр	1
30	Електрически измервания по електробезопасност	к-т	1
VII.2. СЛАБОТОКОВИ ИНСТАЛАЦИИ			
1	Доставка и монтаж абонатен контакт RJ45	бр	4
2	Доставка и монтаж абонатен контакт RJ45+RJ11	бр	5
3	Доставка и монтаж на суич 12 порта	бр	2
4	Доставка и монтаж абонатен контакт TV	бр	10
5	Доставка и монтаж кутия за TV сплитер	бр	10
6	Доставка и изтегляне кабел RG6 / ПК-75ома	м	160

7	Доставка и изтегляне кабел FTP cat5 4x2xAWG24	м	480
8	Доставка и полагане гофр.тръба 16мм	м	420
9	Пробиване отвори в стена	бр	10
10	Прозвъняване линия	бр	16
11	Доставка и монтаж на Рутер	бр.	2
12	Монтаж захранваща линия за рутери СВТ 3x1.5мм2	м	52

VII.3. Пожароизвестяване

1	Доставка и монтаж на Пожароизвестителна централа FS4000/8	бр.	1
2	Доставка и монтаж на акумулатор оловен 12VDC 4.5Ah	бр.	2
3	Доставка и монтаж на външна сирена SB 112F	бр.	1
4	Доставка и монтаж на вътрешна сирена SV2002F	бр.	2
5	Доставка и монтаж на паралелен сигнализатор RI31	бр.	14
6	Доставка и монтаж на ръчен пожароизвестител FD3050	бр.	4
7	Доставка и монтаж на оптичен пожароизвестител FD 8030	бр.	20
8	Доставка и монтаж на топлинен диференциален пожароизвестител FD3020	бр.	1
9	Доставка и монтаж на основи серия 8000 D	бр.	21
10	Доставка и монтаж на кабел J-Y 2x0.5mm2	м.	610
11	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3x1.5mm ²	м.	25
12	Доставка и монтаж на гофрирана тръба φ=16mm	м.	390

VII.4. Оповестяване

1	Доставка на сестрински пулт ВГ	бр.	1
2	Монтаж на сестрински пулт ВГ	бр.	1
3	Доставка на захранващ модул	бр.	1
4	Монтаж на захранващ модул	бр.	1
5	Доставка на бутон легло с клема и купл МББ	бр.	31
6	Монтаж на бутон легло с клема и купл МББ	бр.	31
7	Доставка на бутон за баня с клема и купл МББ	бр.	8
8	Монтаж на бутон за баня с клема и купл МББ	бр.	8
9	Доставка на лампа стая	бр.	8
10	Монтаж на лампа стая	бр.	8
11	Доставка на бутон ресет	бр.	8
12	Монтаж на бутон ресет	бр.	8
13	Доставка на допълнителен сигнализатор	бр.	1
14	Монтаж на допълнителен сигнализатор	бр.	1
15	Доставка и монтаж на кабел тип UTP Cat 5e 4 X 2 X 24 AWG	м.	420
16	Доставка и монтаж на кабелен канал 20/20 мм	м.	30
17	Доставка и монтаж на ПКМ разкл. Кутия	бр.	8
18	Доставка и монтаж на UPS 200VA	бр.	1
19	Пуско-наладъчни работи	бр.	1
20	Комплексни изпитания и 72 часови проби	бр.	1

VIII. ОСВЕТИТЕЛНА И СИЛОВА ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЯ

VIII.1. Етаж 9 нервно отделение интензивен сектор

1	Доставка и монтаж ел табло етажно РТ1 ет.9	бр	1
2	Доставка и полагане кабел СВТ 5x16мм2 -основно захранване	м	60
3	Доставка и монтаж на АП 3р, 80А кр. "С" -модулен	бр	1

4	Досавка и монтаж на кабелен канал с капак 100/60мм	м	18
5	Доставка и полагане на кабелна скара 100/60	м	56
6	Направа на лампени излази до 7м с кабел СВТ	бр	71
7	Доставка и монтаж на осв тяло LED 1x10W със защита IP44 на тераса	бр	4
8	Доставка и монтаж на осв тяло LED 1x18W със защита IP44 в мокри посещения	бр	2
9	Доставка и монтаж на осв тяло LED 1x20W 60/30см	бр	16
10	Доставка и монтаж на осв тяло LED 1x45W 60/60см	бр	19
11	Доставка и монтаж на осв тяло LED 6W луна	бр	16
12	Доставка и монтаж на осв тяло LED 12W луна	бр	1
13	Доставка и монтаж на осв тяло LED 6W над легло	бр	8
14	Доставка и монтаж на осв. тяло за евакуационно осветление LED 6 W. акумулиращ блок със автомномност 30 мин.	бр	4
15	Доставка и монтаж на ел. ключ обикновен	бр	13
16	Доставка и монтаж на ел. ключ сериен	бр	11
17	Доставка и монтаж на ел. ключ девиаторен	бр	4
18	Рамки за ключове и контакти 2 поз.	бр	12
19	Рамки за ключове и контакти 3 поз.	бр	5
20	Рамки за ключове и контакти 4 поз.	бр	8
21	Доставка и монтаж на ел контакт "шуко" 16А	бр	77
22	Доставка и монтаж на ел контакт "шуко" 16А ПКОМ	бр	2
23	Доставка и монтаж на раклонителни кутии ПКОМ	бр	35
24	Направа на контактни излази до 8м с кабел СВТ	бр	79
25	Доставка и полагане на гофр тръба 20мм	м	620
26	Пробиване отвори в стена ф20 мм	бр	24
27	Измерване якост на кабели НН	бр	1
28	Направа суха разделка на кабел НН до 16мм2	бр	2
29	Пускане и нападка на монтирани ел. табла	бр	1

VIII.2. СЛАБОТОКОВИ ИНСТАЛАЦИИ

1	Доставка и монтаж абонатен контакт RJ45	бр	1
2	Доставка и монтаж абонатен контакт RJ45+RJ11	бр	4
3	Доставка и монтаж на суич 12 порта	бр	1
4	Доставка и монтаж абонатен контакт TV	бр	3
5	Доставка и монтаж кутия за TV сплитер	бр	3
6	Доставка и изтегляне кабел RG6 / PK-75ома	м	65
7	Доставка и изтегляне кабел FTP cat5 4x2xAWG24	м	305
8	Доставка и полагане гофр.тръба 16мм	м	290
9	Пробиване отвори в стена	бр	6
10	Пробиване отвори в плоча	бр	10
11	Прозвъняване линия	бр	6
12	Доставка и монтаж на Рутер	бр.	1
13	Монтаж захранваща линия за рутери СВТ 3x1.5мм2	м	32
14	Доставка и монтаж на слаботоково табло/rack шкаф 24 "U"/	бр	1
15	Пускане и нападка на слаботоково табло/rack шкаф/	бр	1
16	Доставка и монтаж телефонен кабелен ТПЖП 10x2x0.5 мм2	м	50

VIII.3.Пожароизвестяване

1	Доставка и монтаж на външна сирена SB 112F	бр.	1
2	Доставка и монтаж на вътрешна сирена SV2002F	бр.	2
3	Доставка и монтаж на паралелен сигнализатор RI31	бр.	10
4	Доставка и монтаж на ръчен пожароизвестител FD3050	бр.	2
5	Доставка и монтаж на оптичен пожароизвестител FD 8030	бр.	13

6	Доставка и монтаж на основи серия 8000 D	бр.	13
7	Доставка и монтаж на кабел J-Y 2x0.5mm ²	м.	280
8	Доставка и монтаж на гофриран маркуч φ=16mm	м.	240
VIII.4. Оповестяване			
1	Доставка на бутон легло с клема и купл МББ	бр.	8
2	Монтаж на бутон легло с клема и купл МББ	бр.	8
3	Доставка на бутон за баня с клема и купл МББ	бр.	1
4	Монтаж на бутон за баня с клема и купл МББ	бр.	1
5	Доставка на лампа стая	бр.	3
6	Монтаж на лампа стая	бр.	3
7	Доставка на бутон ресет	бр.	3
8	Монтаж на бутон ресет	бр.	3
9	Доставка на допълнителен сигнализатор	бр.	1
10	Монтаж на допълнителен сигнализатор	бр.	1
11	Доставка и монтаж на кабел тип UTP Cat 5e 4 X 2 X 24 AWG	м.	225
12	Доставка и монтаж на кабелен канал 20/20 мм	м.	15
13	Доставка и монтаж на ПКМ разкл. Кутия	бр.	6

3. Други специфични условия за изпълнение на поръчката:

3.1. Изисквания към техническите характеристики на строителните продукти, които ще бъдат вложени в строежите. Изисквания за качество - нормативи, стандарти и други разпоредби, на които следва да отговарят.

- Доставката на всички материали, необходими за изпълнение на строителните и монтажните работи е задължение на Изпълнителя.

- В строежа трябва да бъдат вложени материали, определени в КС, отговарящи на изискванията на българските и/или европейските стандарти.

- Изпълнителят предварително трябва да съгласува с Възложителя всички влагани в строително-ремонтните дейности материали, елементи, изделия, конструкции и др. подобни. Всяка промяна в одобрения проект да бъде съгласувана и приета от Възложителя.

- Всички материали, които ще бъдат вложени трябва да са придружени със съответните сертификати за произход и качество, инструкция за употреба и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него.

- Не се допуска влагането на неодобрени материали и такива ще бъдат отстранявани от строежа и заменени с материали, одобрени по нареждане на Възложителя.

3.2. Изисквания относно осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. План за безопасност и здраве.

По време на изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва да спазва изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и по всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарната безопасност при строителство и експлоатация на подобни обекти, а също и да се грижи за сигурността на всички лица, които се намират на строителната площадка.

Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на нормативните документи в страната по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, екологични изисквания и други свързани със

строителството по действащите в страната стандарти и технически нормативни документи за строителство.

Изпълнителят е длъжен да определи лице, което ще изпълнява функциите на Координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на СРД в съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

3.3. Изисквания относно опазване на околната среда.

При изпълнение на СРД Изпълнителят трябва да ограничи своите действия в рамките само на строителната площадка.

След приключване на строителните и ремонтните работи Изпълнителят е длъжен да възстанови строителната площадка в първоначалния вид - да изтегли цялата си механизация и невложените материали и да остави площадката чиста от отпадъци.

Участникът следва да представи методология, относно начина за качването на строителните материали в строителния обект, както и свалянето на отпадъците от строителния обект.

Не се допуска извозването на строителните материали и отпадъци през асансьорите на лечебното заведение и вътрешните общи части на сградата, предвид спецификата и режима на работа на лечебното заведение.

3.4. Системи за проверка и контрол на работите в процеса на тяхното изпълнение.

Възложителят (или упълномощен представител) може по всяко време да инспектира работите, да контролира технологията на изпълнението и да издава инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на изпълнение. В случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и ниско качество на изпълнение, работите се спират и Възложителят уведомява Изпълнителя за нарушения в договора.

Всички дефектни материали се отстраняват от строежа, а дефектните работи се разрушават за сметка на Изпълнителя. В случай на оспорване се прилагат съответните стандарти и правилници и се извършват съответните изпитания.

3.5. Нормативни документи, които следва да се спазват при строителството.

1. Закон за устройство на територията
2. Наредба № 1/30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи (Наредба № 1, обн. ДВ, бр. 72/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр.98 от 11 Декември 2012г.)
3. Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (Наредба № 2, обн. ДВ, бр. 72/15.08.2003 г., изм. и доп. ДВ, бр.98 от 11 Декември 2012г.)
4. Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (Наредба № 3, обн. ДВ, бр. 72/15.08.2003 г., изм. и доп. ДВ, бр.98 от 11 Декември 2012г.)
5. Наредба № Из-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.
6. Правилник за изпълнение и приемане на мазилки, облицовки, бояджийски и тапетни работи.
7. Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
8. Закон за техническите изисквания към продуктите.
9. НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.(ДВ, бр. 14 от 2015 г. – в сила от 1 март 2015 г.)
10. Други действащи нормативни документи, имащи отношение към обекта на поръчката.

4. Срок за изпълнение на поръчката и начин на плащане:

Срокът за изпълнение на настоящата обществена поръчка е не повече от 120 календарни дни, считано

от датата на подписване от Възложителя и Изпълнителя на Възлагателното писмо.

Възложителят ще извърши плащания в полза на Изпълнителя, както следва:

1. Авансово плащане в размер на 30%/тридесет процента/ в срок до 20 (двадесет) работни дни от датата на подписване от Възложителя и Изпълнителя на Възлагателното писмо и след издаване и представяне от Изпълнителя на данъчна фактура.

2. Окончателното плащане до пълния размер на договореното възнаграждение се извършва в срок до 60 (шестдесет) работни дни от датата на съставяне на Протокол за приемане извършените СРД и предаване обекта от Изпълнителя на Възложителя и Протокол за установяване на извършените и заплащане на натуралните видове работи.

Възложителят си запазва правото да не възложи целия предвиден от него обем дейности заложен в КС, в случай че отпадне необходимостта от изпълнението и извършването на отделни видове СРД. При отпадане на необходимостта от изпълнението на част от заложените СРД Възложителят се задължава писмено да уведоми изпълнителя, преди започване извършването на тези дейности. Изпълнението на целия обем строително-ремонтни работи от изпълнителя не го освобождава от участие във всички дейности по строежа до въвеждането му в експлоатация.

5. Документи, които се съставят при изпълнение на поръчката.

В процеса на изпълнение на строителните и монтажните работи трябва да бъдат съставени всички необходими актове и протоколи, предвидени в Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (Обн. ДВ. бр.72 от 15 Август 2003г., изм. ДВ. бр.37 от 4 Май 2004г., изм. ДВ. бр.29 от 7 Април 2006г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 11 Декември 2012г.)

6. Дейности по приемане на строежа.

Изпълнените строителни и ремонтни работи ще се приемат с Протокол за приемане извършените СРД и предаване обекта от Изпълнителя на Възложителя.

7. Гаранционен срок

Минималните гаранционни срокове на отделните видове СРД, които участникът ще изпълни, не могат да бъдат по-кратки от посочените в НАРЕДБА № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (обн., ДВ, бр. 72/15.08.2003 г., изм., ДВ, бр. 49/14.06.2005 г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 11 Декември 2012г.)

8. Оглед на обекта

Възложителят организира оглед на обекта всеки работен ден до датата на подаване на офертите от 10:00 часа до 15:00 часа, след предварителна заявка.

Огледът може да бъде извършен при желание от страна на участниците след предварително направена уговорка с Зам. Директор ОАД д-р Николина Генева на тел: 0889 393 223.

Всички разходи на участниците (включително неговите служители и/или консултанти) свързани с посещението и огледа на обекта, са за тяхна сметка.

Наименование на частника:	<i>Родис -Р</i>
Правно-организационна форма на участника:	<i>ЕООД</i>
Седалище по регистрация:	<i>Гр. Габрово, ул. „Епископ Софроний“ №18 А</i>
ЕИК / Булстат:	<i>125576297</i>
Точен адрес за кореспонденция:	<i>Гр. Габрово, 5306, ул. „Епископ Софроний“ №18 А</i>
Телефонен номер:	<i>0898793008</i>
Факс номер:	<i>-----</i>
Електронен адрес:	<i>rodistr@abv.bg</i>
Лице за контакти:	<i>Испирдон Милков Михайлов</i>

До
МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД
гр. Габрово
ул. „Д-р Илиев - Детския“ № 1

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Наименование на поръчката: на *„Ремонт и реконструкция на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово- втори етап - отделение по нервни болести IXет.“*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: *„Ремонт и реконструкция на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово- втори етап - отделение по нервни болести IXет.“*

Поемаме ангажимент да изпълним предмета на поръчката в съответствие с изискванията Ви, заложи в части “Пълно описание на обекта на поръчката” и “Техническата спецификация” на настоящата документация.

I. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ФОРМИРАНЕТО Й

За изпълнение предмета на поръчката в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена на нашето предложение възлиза на:

233 288,34 / двеста тридесет и три хиляди двеста осемдесет и осем лева и тридесет и четитри стотинки/ без ДДС

посочва се цифром и словом стойността в лева без ДДС

или

279 946,01 / двеста седемдесет и девет хиляди деветстотин четиридесет и шест лева и една стотинка/ с ДДС

посочва се цифром и словом стойността в лева с ДДС

Посочената цена включва всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката, в това число и разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционния срок и не подлежи на увеличение.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата.

Предложената стойност е съгласно попълнена и приложена подробна Количествено – стойностна сметка с включени в нея единични цени с точност до втория знак след десетичната запетая и общи стойности (Приложение № 1 към Предлагана цена).

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на офертата.

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на **90** (деветдесет) календарни дни включително от крайния срок за получаване на офертите.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Приложения:

1. Количествено – стойностна сметка на хартиен носител;
2. Количествено – стойностна сметка на електронен носител (CD ROM) във формат Excel;
3. Показатели за ценообразуване –Образец №7

Правно обвързващ подпис:

Дата	03/ 04 / 2019г.
Име и фамилия	Испирдон Михайлов
Подпис на упълномощеното лице	Информацията е заличена съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП
Длъжност	Управител
Наименование на участника	„Родис – Р“ ЕООД

ЗАБЕЛЕЖКА:

Този документ и приложенията към него задължително се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис «Предлагани ценови параметри» и наименованието на участника и се поставя в плика с офертата.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МБАЛ"Д-Р ТОТА ВЕНКОВА"АД_гр.ГАБРОВО
ОБЕКТ: Ремонт и реконструкция на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД,
 гр. Габрово- втори етап – Отделение по Нервни болести IХет."

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование	мярка	количество	ед.цена	сума
I. СМР - Ремонт на "основен корпус"					
I.I Извършване СМР - Ремонт на един етаж - "Нервно отделение"					
1	Демонтаж дървени прозорци 120/200	бр	13,00	7,50	97,50
2	Демонтаж врати, вкл. каси	бр	29,00	9,50	275,50
3	Демонтаж ал.витрина180/125	бр	1,00	11,50	11,50
4	Събаряне тухлена зидария	м3	24,00	25,60	614,40
5	Къртене на мозайка	м2	50,00	4,00	200,00
6	Къртене на теракот	м2	44,00	4,00	176,00
7	Демонтаж тоалетни мивки	бр.	13,00	7,50	97,50
8	Демонтаж фаянс	м2	146,00	3,00	438,00
9	Очукване колони и греди от бетон	м	99,00	2,00	198,00
10	Очукване на стара мазилка	м2	150,00	1,50	225,00
11	Изрязване на стари щрангове	бр.	20,00	2,00	40,00
12	Разширяване отвори на врати /болнични стаи/	бр.	5,00	40,00	200,00
13	Демонтиране на балатум	м2	244,00	1,50	366,00
14	Стъргане на под	м2	244,00	0,50	122,00
15	Сваляне строителни отпадъци до ниво терен, товарене, пренос, превоз/вкл.такса депониране отпадъци/	м3	80,00	14,00	1120,00
16	Стъргане стара боя по стени и тавани 70%	м2	635,00	1,00	635,00
17	Уплътняване фуги с монтажна пяна	м	36,00	2,45	88,20
18	Мазилка изкъртени стени	м2	185,00	12,50	2312,50
19	Изпълнение на тухлена зидария с дебелина 25 см.	м3	5,00	132,50	662,50
20	Демонтаж и монтаж метални скари в коридор	бр.	12,00	6,00	72,00
21	Доставка и монтаж на PVC дограма. цвят бял - 5 камерна 120/200 см с едноплоскостно отваряне	м2	16,00	129,00	2064,00
22	Доставка и монтаж на PVC дограма. цвят бял - 5 камерна 120/200 см с двуплоскостно отваряне	м2	16,00	130,00	2080,00
23	Доставка и монтаж на PVC дограма. цвят бял - 5 камерна 130/300 см с едноплоскостно отваряне	м2	4,00	129,00	516,00
24	Изкърпване мозайка по подове около врати	бр.	21,00	35,00	735,00
25	Направа мозаечни первази	м	51,00	30,00	1530,00
26	Боядисване мозаечни первази с блажна боя	м	133,00	4,80	638,40
27	Доставка и монтаж подпрозоречни дъски	м	16,00	22,50	360,00
28	Обръщане на прозорци вън и вътре с гипскартон или XPS, включително боядисване	м	110,00	10,00	1100,00
29	Гипсова шпакловка по стени, вкл. мрежа	м2	1200,00	7,50	9000,00
30	Грундиране на подове и стени	м2	2000,00	0,15	300,00
31	Изграждане стени от влагоустойчив гипскартон с d=15см /трислоен/ и вата	м2	72,00	33,00	2376,00
32	Изграждане стени от гипскартон с d=12см и вата	м2	90,00	28,00	2520,00
33	Усилване конструкция врати WC / UA профил/	м	40,00	5,00	200,00
34	Доставка и монтаж мет.врата 1250/2100	бр.	7,00	380,00	2660,00
35	Доставка и монтаж Ал.врата 1600/2100	бр.	1,00	340,00	340,00
36	Доставка и монтаж Ал.врата 1300/2100	бр.	1,00	330,00	330,00
37	Доставка и монтаж мет.врата 900/2100	бр.	8,00	320,00	2560,00
38	Доставка и монтаж мет.врата 800/2100	бр.	11,00	320,00	3520,00
39	Доставка и монтаж Ал.врата 800/2100	бр.	2,00	300,00	600,00
40	Доставка и монтаж Ал.врата със зидарски отвор950/2100	бр.	1,00	290,00	290,00

41	Доставка и монтаж на ал. витрина 4800/2800мм плътна на височина 2000мм, с врати в нея, еднокрилна.	м2	13,44	137,00	1841,28
42	Доставка и монтаж на Ал.врати за кух.асансьор	м2	2,00	137,00	274,00
43	Метална конструкция за оформяне отвори врати	кг.	55,80	4,80	267,84
44	Анкери	бр.	7,00	0,50	3,50
45	Обличане греди с гипсокартон или хрс	м	56,00	15,60	873,60
46	Доставка и монтаж на алуминиеви ръбохранители	м	530,00	1,50	795,00
47	Доставка и монтаж на фаянс min 20/30 см включително фугиране	м2	190,00	35,50	6745,00
48	Доставка и монтаж на теракот min 30/30см, нехлъзгаща повърхност, включително фугиране	м2	82,00	38,00	3116,00
49	Доставка и монтаж на PVC лайсни	м	85,00	5,30	450,50
50	Доставка и монтаж окачен таван с минераловатни пана модул 600/600	м2	590,00	26,10	15399,00
51	Обръщане около входни врати с гипсокартон	м	130,00	7,60	988,00
52	Обличане тръби с гипсокартон	м	52,00	18,40	956,80
53	Доставка и монтаж преходни лайсни	м	30,00	5,50	165,00
54	Силиконирание около первази врати	м	153,00	0,50	76,50
55	Доставка и монтаж PVC покритие на под без фуги с d min 2,0мм, завършващ полиуретанов слой /PUR/ с износостойчивост мин. 0,3 мм	м2	470,00	28,50	13395,00
56	Доставка и монтаж PVC покритие за стени без фуги с d min 1,0мм	м2	70,00	21,60	1512,00
57	Саморазливна замазка d=10мм	м2	360,00	9,50	3420,00
58	Доставка и монтаж завършващ PVC профил /стаи	м	350,00	3,00	1050,00
59	Доставка и монтаж Холкер	м	350,00	4,00	1400,00
60	Боядисване латекс (цвят) трикратно, с устойчивост на латекса на мокро триене мин. Клас 3 съгл. стандарт EN 13300 или еквивалент	м2	1200,00	9,50	11400,00
61	Стъргане и боядисване радиатори	бр.	12,00	30,00	360,00
62	Доставка и монтаж PVC тръби Ф110 за хоризонтали	м	15	7,50	112,50
63	Доставка и монтаж гъвкави връзки (ал.) Ф125	м	14	10,40	145,60
64	Доставка на умивалник среден формат и сифон	бр.	11,00	12,00	132,00
65	Монтаж умивалник среден формат и сифон	бр.	11,00	25,00	275,00
66	Монтаж аусгуст	бр.	1,00	45,00	45,00
67	Доставка моноблок	бр.	9,00	13,00	117,00
68	Монтаж моноблок	бр.	9,00	45,00	405,00
69	Доставка душ батерия	бр.	10,00	10,00	100,00
70	Монтаж душ батерия	бр.	10,00	15,00	150,00
71	Доставка едноръкохваткова смесителна батерия за стенен монтаж	бр.	13,00	10,00	130,00
72	Монтаж едноръкохваткова смесителна батерия за стенен монтаж	бр.	13,00	15,00	195,00
73	Доставка моноблок - инвалиден	бр.	1,00	15,00	15,00
74	Монтаж моноблок - инвалиден	бр.	1,00	45,00	45,00
75	Доставка и монтаж ръкохватка за инвалидна WC- комплект	бр.	1,00	10,00	10,00
76	Доставка едноръкохватна смесителна батерия за стенен монтаж - за инвалиди	бр.	1,00	10,00	10,00
77	Монтаж едноръкохватна смесителна батерия за стенен монтаж - за инвалиди	бр.	1,00	15,00	15,00
78	Доставка и монтаж гъвкава връзка с L=50 см	бр.	10,00	5,00	50,00
79	Доставка и монтаж на връзка Ф 110 за тоалетно седало	бр.	10,00	15,00	150,00
80	Доставка на капак за тоалетно седало	бр.	10,00	10,50	105,00
81	Монтаж на капак за тоалетно седало	бр.	10,00	5,00	50,00
82	Доставка и монтаж СК 1/2"	бр.	22,00	8,20	180,40
83	Доставка и монтаж подов сифон ф 50 рогов	бр.	9,00	18,05	162,45
84	Доставка и монтаж на капак за ревизионен отвор 20/30	бр.	10,00	11,00	110,00
85	Доставка и монтаж на капак за ревизионен отвор 20/20	бр.	5,00	10,00	50,00
86	Доставка и монтаж на капак за ревизионен отвор 15/20	бр.	1,00	9,00	9,00
87	Преправяне капаци на ревизионни отвори	бр.	12,00	5,00	60,00
88	Направа на прагове на тоалетни	бр.	7,00	15,30	107,10
89	Къртене на канали в тух. Зидария	м	72,00	1,50	108,00

90	Измазване на канали в тух.зидария	м	28,00	2,00	56,00
91	Доставка и монтаж PP тръба Ф20 студена и Ф20 топла включително фасонни части /тапа, преход, разклонител, коляно, муфа, УКБ	м	100,00	9,90	990,00
92	Доставка и монтаж PP СК Ф20	бр	22,00	11,40	250,80
93	Доставка и монтаж СК ВРН	бр	15,00	18,60	279,00
94	Доставка и монтаж PVC разклонител Ф110/110/45	бр	10,00	5,00	50,00
95	Доставка и монтаж PVC разклонител Ф110/50/45	бр	21,00	4,50	94,50
96	Доставка и монтаж PVC разклонител Ф50/50/45	бр	19,00	4,00	76,00
97	Доставка и монтаж PVC коляно ф50	бр	41,00	0,50	20,50
98	Доставка и монтаж PVC дъга ф50	бр	67,00	0,55	36,85
99	Доставка и монтаж PVC тръба Ф 110	м	40,00	13,00	520,00
100	Доставка и монтаж PVC коляно Ф 110	бр	11,00	0,90	9,90
101	Доставка и монтаж PVC дъга Ф 110	бр	32,00	0,95	30,40
102	Доставка и монтаж PVC ревизия Ф 110	бр	7,00	2,00	14,00
103	Доставка и монтаж PVC тръба Ф 50	м	35,00	7,30	255,50
104	Доставка и монтаж хидроизолационна лента в бани	м	56,00	4,10	229,60
105	Доставка и монтаж буфер в коридор от ПДЧ плоскост с h=25 см	м	80,00	15,00	1200,00
106	Доставка и монтаж предпазен ъгъл от гумиран профил 30/30/1000мм	бр.	60,00	4,70	282,00
107	Доставка и монтаж стопери за врата с подов монтаж	бр.	9,00	5,00	45,00
108	Доставка и монтаж на венециански хоризонтални улиминиеви щори с ламели 25 мм ширина със странично водене	м2	42,00	17,00	714,00
109	Доставка и монтаж на венециански хоризонтални улиминиеви щори с ламели 25 мм ширина без странично водене	м2	39,00	16,00	624,00
110	Доставка и монтаж комарници	м2	10,00	20,00	200,00
II. СМР - Ремонт на "интензивен сектор"					
II.I Извършване СМР - Ремонт на един етаж - "интензивен сектор"					
1	Демонтаж дървени прозорци 550/250	бр.	1,00	7,50	7,50
2	Демонтаж врати	бр	20,00	9,50	190,00
3	Демонтаж дървени витрини 230/450	бр	2,00	12,50	25,00
4	Демонтаж тоалетна мивка	бр	7,00	7,50	52,50
5	Демонтаж фаянсови плочки	м2	95,00	3,00	285,00
6	Събаряне тухлена зидария	м3	0,50	25,60	12,80
7	Демонтаж балатум	м2	160,00	1,50	240,00
8	Стъргане на под	м2	65,00	0,50	32,50
9	Къртене на стоманобетон	м3	0,50	38,40	19,20
10	Къртене на канали в замазка	м	14,00	1,50	21,00
11	Ръчно изнасяне строителни отпадъци, превоз/вкл. Такса депониране/	м3	10,00	28,00	280,00
12	Саморазливна замазка d=10мм	м	160,00	9,50	1520,00
13	Доставка и монтаж PVC покритие на под без fugи с d min 2,0мм, завършващ полиуретанов слой /PUR/ с износостойчивост мин. 0,3 мм	м2	200,00	28,50	5700,00
14	Доставка и монтаж холкер	м	100,00	4,00	400,00
15	Доставка и монтаж завършващ PVC профил /стаи	м	100,00	3,00	300,00
16	Доставка и монтаж PVC покритие за стени без fugи с d min 1,0мм	м2	17,00	21,60	367,20
17	Доставка и монтаж окачен таван с минераловатни пана модул 600/600	м2	112,00	26,10	2923,20
18	Доставка и монтаж на окачен таван коридор малък сектор с минераловатни пана модул 600/600	м2	57,00	28,60	1630,20
19	Разширяване отвори на врати /болнични стаи/	бр.	3,00	40,00	120,00
20	Доставка и монтаж Ал.врата със зидарски отвори 1600/2100	бр.	1,00	340,00	340,00
21	Доставка и монтаж Ал.врата със зидарски отвори 1300/2100	бр.	1,00	330,00	330,00
22	Доставка и монтаж Ал.врата - 2200/3000	бр.	1,00	904,20	904,20
23	Доставка и монтаж ал.витрина 2300/3800	бр.	2,00	1197,40	2394,80
24	Доставка и монтаж на PVC дограма. цвят бял - 5 камерна 550/250 см неотваряема	бр.	1,00	17,80	17,80
25	Доставка и монтаж Ал.врата - 800/2050	бр.	3,00	295,00	885,00
26	Доставка и монтаж Ал.врата - 750/2050	бр.	3,00	285,00	855,00
27	Доставка и монтаж мет.врата1250/2100	бр.	3,00	380,00	1140,00

28	Доставка и монтаж мет.врата - 8900/2100	бр.	2,00	320,00	640,00
29	Доставка и монтаж мет.врата - 800/2100	бр.	5,00	320,00	1600,00
30	Вътрешна вароциментова мазилка	м2	10,80	12,50	135,00
31	Изкърпване вътрешна вароциментова мазилка	м2	12,00	12,50	150,00
32	Изграждане преградна стени от влагоустойчив гипсокартон	м2	10,00	9,00	90,00
33	Гипсова шпакловка по стени, вкл. Мрежа	м2	60,40	7,50	453,00
34	Грундиране по подове и стени	м2	700,00	0,15	105,00
35	Боядисване латекс (цвят) трикратно, с устойчивост на латекса на мокро триене мин. Клас 3 съгл. стандарт EN 13300 или еквивалент	м2	600,00	9,50	5700,00
36	Обръщане около врати с гипсокартон или XPS	м	128,00	7,60	972,80
37	Доставка и монтаж PVC лайсни	м	128,00	5,50	704,00
38	Доставка и монтаж на фаянс min 20/30 см включително фугиране	м2	154,50	35,50	5484,75
39	Доставка и монтаж на теракот min 30/30см, нехлъзгаща повърхност, включително фугиране	м2	40,00	38,00	1520,00
40	Стъргане и боядисване радиатори	бр.	12,00	30,00	360,00
41	Доставка и монтаж на капак за ревизионен отвор 20/30	бр.	4,00	11,00	44,00
42	Доставка и монтаж подов сифон ф 50 роков	бр.	7,00	8,50	59,50
43	Къртене на канали в тух. зидария	м.	14,00	1,50	21,00
44	Измазване на канали в тух.зидария	м.	14,00	2,00	28,00
45	Доставка и монтаж PP тръба Ф20 студена и Ф20 топла включително фасонни части /тапа, преход, разклонител, коляно, муфа, УКБ	м	25,00	9,90	247,50
46	Доставка и монтаж PP СК Ф20	бр.	4,00	11,40	45,60
47	Доставка и монтаж СК ВРН	бр.	4,00	18,60	74,40
48	Доставка и монтаж СК 1/2"	бр.	4,00	25,20	100,80
49	Доставка и монтаж PVC разклонител Ф110/110/45	бр.	10,00	5,00	50,00
50	Доставка и монтаж PVC разклонител Ф110/50/45	бр.	4,00	4,50	18,00
51	Доставка и монтаж PVC разклонител Ф50/50/45	бр.	9,00	4,00	36,00
52	Доставка и монтаж PVC коляно ф50	бр.	9,00	0,50	4,50
53	Доставка и монтаж PVC дъга ф50	бр.	22,00	0,55	12,10
54	Доставка и монтаж PVC ревизия Ф 110	бр.	3,00	2,00	6,00
55	Доставка и монтаж PVC тръба Ф 50	м	25,00	7,30	182,50
56	Доставка на умивалник среден формат и сифон	бр.	7,00	12,00	84,00
57	Монтаж умивалник среден формат и сифон	бр.	7,00	25,00	175,00
58	Доставка моноблок	бр.	4,00	13,00	52,00
59	Монтаж моноблок	бр.	4,00	45,00	180,00
60	Доставка душ батерия	бр.	4,00	10,00	40,00
61	Монтаж душ батерия	бр.	4,00	15,00	60,00
10	Доставка едноръкохваткова смесителна батерия за стенен монтаж	бр.	7,00	10,00	70,00
63	Монтаж едноръкохваткова смесителна батерия за стенен монтаж	бр.	7,00	15,00	105,00
64	Доставка на капак за тоалетно седало	бр.	4,00	10,50	42,00
65	Монтаж на капак за тоалетно седало	бр.	4,00	5,00	20,00
66	Доставка и монтаж гъвкава връзка с L=50 см	бр.	10,00	5,00	50,00
67	Доставка и монтаж на връзка Ф 110 за тоалетно седало	бр.	4,00	15,00	60,00
68	Доставка и монтаж буфер в коридор от ПДЧ плоскост с h=25 см	м	30,00	15,00	450,00
69	Доставка и монтаж на предпазен ъгъл от гумиран профил 30/30/1000мм	бр.	18,00	4,70	84,60
III. ОТОПИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ					
1	Демонтаж съществуващи щрангове от стоманени тръби-1" с дължина 3,5 метра.	бр.	20,00	3,50	70,00
2	Демонтаж на радиаторни връзки 1/2"	м.	20,00	1,20	24,00
3	Демонтаж на чугунени радиатори до 15 ребра,вкл.вентил и холендър и пренасяне ръчно и с асансьор извън сградата.	бр.	24,00	9,50	228,00
4.	Доставка на алуминиев радиатор Н 500мм. ,с 10 ребра / мин.110 В/ребро-Т65/50 о С/	бр.	19,00	145,00	2755,00
5.	Доставка на алуминиев радиатор Н 500мм. ,с 12 ребра /мин. 110 В/ребро-Т65/50 о С/	бр.	2,00	172,50	345,00

6.	Доставка на алуминиев радиатор Н 500мм. с 15 ребра /мин. 110 В/ребро-Т65/50 о С/	бр.	1,00	213,70	213,70
7.	Доставка на алуминиев радиатор Н 500мм. с 18 ребра /мин. 110 В/ребро-Т65/50 о С/	бр.	1,00	256,00	256,00
8.	Доставка на алуминиев радиатор Н 500мм. с 20 ребра / мин. 110 В/ребро-Т65/50 о С/	бр.	1,00	282,50	282,50
9.	Докомплектоване радиатори с тапи,ръчен обезвъздушител,щепсали,конзоли.	бр.	24,00	13,50	324,00
10.	Направа на укрепваща стойка комплект, за радиатор/към конструкцията за гипсокартон	бр.	24,00	5,00	120,00
11.	Монтаж на алуминиев радиатор,до 20 ребра.	бр.	24,00	50,00	1200,00
12.	Доставка и монтаж на радиаторен вентил с термоглава -1/2"	бр.	24,00	35,60	854,40
13.	Доставка и монтаж на секретен холендър 1/2"	бр.	24,00	5,30	127,20
14.	Доставка и монтаж на адаптор 16/2-1/2"	бр.	100,00	8,70	870,00
15.	Доставка и монтаж на тръба с ал.вложка ф16/2	м.	60,00	2,10	126,00
16.	Доставка и монтаж на тръба с ал. вложка ф32/3	м.	115,00	7,50	862,50
17.	Доставка и монтаж на прес коляно 32/32	бр.	40,00	8,50	340,00
18.	Доставка и монтаж на прес адаптор 32-1"-ж.	бр.	40,00	1,95	78,00
19.	Доставка и монтаж на прес тройник 32-1/2- 32	бр.	10,00	5,40	54,00
20.	Доставка и монтаж на поцинкован тройник 1/2'+ нипел 1/2"	бр.	20,00	4,80	96,00
21.	Доставка и монтаж на поцинкован тройник 1" с ВРН 1"-1/2" /2 бр./ и нипел 1"	бр.	10,00	8,10	81,00
22.	Монтаж на щуцен с резба 1" ,чрез заварка на съществуващ щранг	бр.	20,00	12,50	250,00
23.	Доставка и монтаж на заглушка/капа/ за тръба 1"	бр.	20,00	4,30	86,00
24.	Хидравличина проба на отоплителна инсталация 8,9,10 етаж	бр.	1,00	100,00	100,00
25.	Топла проба за отоплително тяло	бр.	25,00	10,00	250,00
IV. ВЕНТИЛАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ					
1.	Доставка и монтаж на PVC тръба ф110 ,хоризонтално под тавана на 9 етаж,със скоби.	м.	34,00	13,00	442,00
2.	Доставка и монтаж на тройник PVC 110	бр.	3,00	5,00	15,00
3.	Доставка и монтаж на коляно PVC 110	бр.	1,00	0,90	0,90
4.	Доставка и монтаж на гъвкав въздуховод ф100	м.	12,00	12,00	144,00
5.	Доставка и монтаж на вентилатор с авт.жалузи или клапа - ф100,60 м3/ч,40 Pa	бр.	8,00	120,00	960,00
V. ОХЛАЖДАНЕ СЪС СПЛИТ СИСТЕМИ					
1.	Сплит система -касета за вграждане в окачен таван,размери 595/595.240мм,комплект с външно тяло-отопление/охлаждане =3,5/3,8 КВ ,Дебит 600 м3/ч -Инвертор ,Клас А++/А+	бр.	1,00	1880,00	1880,00
2.	Сплит система -касета за вграждане в окачен таван,размери 595/595.240мм,комплект с външно тяло-отопление/охлаждане =5,6/5,0 КВ ,Дебит 760 м3/ч-Инвертор ,Клас А++/А+	бр.	1,00	2380,00	2380,00
3.	Монтаж вътрешно и външно тяло	бр.	2,00	100,00	200,00
4.	Медни тръби ,комплект с изолация и ел.кабел за връзка между вътрешно и външно тяло.	м.	17,00	40,00	680,00
5.	Пуск,проби ,дозареждане на сплит система	бр.	2,00	150,00	300,00
VI. Медицинска система за централизирано подаване на кислород - "Нервно отделение" голям с-р					
1	Доставка и монтаж на Медна тръба с включени фитинги. крепеж и припой - ф 15x1	м	30,00	18,00	540,00
2	Доставка и монтаж на Медна тръба с включени фитинги. крепеж и припой - ф 12x1	м	30,00	16,00	480,00
3	Доставка и монтаж на Медна тръба с включени фитинги. крепеж и припой - ф 10x1	м	60,00	14,00	840,00
4	Доставка и монтаж на декоративно покритие на медните тръби 40x25	м	16,00	12,00	192,00
5	Доставка и монтаж на етажно газово разпределително табло за един газ- EN ISO 7396-1	бр.	1,00	1700,00	1700,00
6	Доставка и монтаж на доза за кислород за външен монтаж - DIN	бр.	10,00	200,00	2000,00
7	Доставка на ротаметър 0-15 л/мин., с щекер и овлажнител 250мл от полипропилен DIN	бр.	10,00	205,00	2050,00
8	Продухване на инсталацията	м	120,00	0,60	72,00

9	Изпробване за якост и плътност	м	120,00	0,60	72,00
10	Провеждане на 72 часова пробана цялата инсталация DIN	бр.	1,00	100,00	100,00

VII. ОСВЕТИТЕЛНА И СИЛОВА ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЯ

VII.1. Етаж 9 нервно отделение голямо крило

1	Доставка и монтаж ел табло етажнo -	бр	1	830,00	830,00
	Доставка и полагане кабел СВТ 5x25мм2	м	42	48,50	2037,00
2	-основно захранване				
3	Доставка и монтаж на АП Зр, 100А кр. "С" - модулeн	бр	1	44,00	44,00
4	Доставка и полагане на кабелна скара 100/60	м	30	21,10	633,00
5	Доставка и полагане на кабелна скара 200/60	м	47	26,05	1224,35
6	Направа на лампени излази до 7м кабел СВТ	бр	143	12,40	1773,20
7	Доставка и монтаж на осв тяло LED 1x12W със защита IP44 на тераса	бр	3	19,50	58,50
8	Доставка и монтаж на осв тяло LED 1x18W със защита IP44 в мокри помещениa	бр	6	31,40	188,40
9	Доставка и монтаж на осв тяло LED 1x20W 60/30см	бр	21	34,40	722,40
10	Доставка и монтаж на осв тяло LED 1x45W 60/60см	бр	39	58,90	2297,10
11	Доставка и монтаж на осв тяло LED 6W луна	бр	22	17,80	391,60
12	Доставка и монтаж на осв тяло LED 18W луна	бр	7	22,40	156,80
13	Доставка и монтаж на осв тяло LED 6W над легло	бр	31	19,10	592,10
14	Доставка и монтаж на осв. тяло за евакуационно осветление LED 8 W. акумулиращ блок със автоматност 30 мин.	бр	5	20,10	100,50
15	Доставка и монтаж на ел. ключ обикновен	бр	17	6,40	108,80
16	Доставка и монтаж на ел. ключ сериен	бр	24	6,80	163,20
17	Доставка и монтаж на ел. ключ девиаторен	бр	2	7,40	14,80
18	Рамки за ключове и контакти 2 поз.	бр	41	2,50	102,50
19	Рамки за ключове и контакти 3 поз.	бр	11	2,65	29,15
20	Рамки за ключове и контакти 4 поз.	бр	3	2,70	8,10
21	Доставка и монтаж на ел контакт "шукo" 16А ПКoM	бр	4	6,20	24,80
22	Доставка и монтаж на ел контакт "шукo" 16А	бр	167	5,80	968,60
23	Доставка и монтаж на раклонителни кутии ПКoM	бр	62	2,20	136,40
24	Направа на контактни излази до 8м кабел СВТ	бр	171	13,40	2291,40
25	Доставка и полагане на гофр тръба 20мм	м	1100	0,90	990,00
26	Пробиване отвори в стена ф20 мм	бр	45	5,00	225,00
27	Измерване якост на кабели НН	бр	1	150,00	150,00
28	Направа суха разделка на кабел НН до 25мм2	бр	2	31,40	62,80
29	Пускане и нападка на монтирани ел. табла	бр	1	60,00	60,00
30	Електрически измервания по електробезопасност	к-т	1	150,00	150,00

VII.2. СЛАБОТОКОВИ ИНСТАЛАЦИИ

1	Доставка и монтаж абонатен контакт RJ45	бр	4	35,00	140,00
2	Доставка и монтаж абонатен контакт RJ45+RJ11	бр	5	40,00	200,00
3	Доставка и монтаж на суич 12 порта	бр	2	70,00	140,00
4	Доставка и монтаж абонатен контакт TV	бр	10	16,00	160,00
5	Доставка и монтаж кутия за TV сплитер	бр	10	15,00	150,00
6	Доставка и изтегляне кабел RG6 / PK-75ома	м	160	1,20	192,00
7	Доставка и изтегляне кабел FTP cat5 4x2xAWG24	м	480	1,50	720,00
8	Доставка и полагане гофр. тръба 16мм	м	420	1,10	462,00
9	Пробиване отвори в стена	бр	10	4,00	40,00
10	Прозвъняване линия	бр	16	2,00	32,00
11	Доставка и монтаж на Рутер	бр.	2	65,00	130,00
12	Монтаж захранваща линия за рутери СВТ 3x1.5мм2	м	52	1,80	93,60

VII.3. Пожароизвестяване

1	Доставка и монтаж на Пожароизвестителна централа FS4000/8	бр.	1	228,00	228,00
2	Доставка и монтаж на акумулатор оловен 12VDC 4.5Ah	бр.	2	17,00	34,00
3	Доставка и монтаж на външна сирена SB 112F	бр.	1	63,00	63,00
4	Доставка и монтаж на вътрешна сирена SV2002F	бр.	2	27,00	54,00
5	Доставка и монтаж на паралелен сигнализатор RI31	бр.	14	13,00	182,00
6	Доставка и монтаж на ръчен пожароизвестител FD3050	бр.	4	35,00	140,00
7	Доставка и монтаж на оптичен пожароизвестител FD 8030	бр.	20	23,00	460,00
8	Доставка и монтаж на топлинен диференциален пожароизвестител FD3020	бр.	1	22,00	22,00

9	Доставка и монтаж на основи серия 8000 D	бр.	21	14,00	294,00
10	Доставка и монтаж на кабел J-Y 2x0.5mm ²	м.	610	1,15	701,50
11	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3x1.5mm ²	м.	25	1,80	45,00
12	Доставка и монтаж на гофрирана тръба ф=16mm	м.	390	1,10	429,00

VII.4. Оповестяване

1	Доставка на сестрински пулт ВГ	бр.	1	200,00	200,00
2	Монтаж на сестрински пулт ВГ	бр.	1	50,00	50,00
3	Доставка на захранващ модул	бр.	1	50,00	50,00
4	Монтаж на захранващ модул	бр.	1	20,00	20,00
5	Доставка на бутон легло с клема и купл МББ	бр.	31	30,00	930,00
6	Монтаж на бутон легло с клема и купл МББ	бр.	31	15,00	465,00
7	Доставка на бутон за баня с клема и купл МББ	бр.	8	30,00	240,00
8	Монтаж на бутон за баня с клема и купл МББ	бр.	8	15,00	120,00
9	Доставка на лампа стая	бр.	8	25,00	200,00
10	Монтаж на лампа стая	бр.	8	15,00	120,00
11	Доставка на бутон ресет	бр.	8	27,50	220,00
12	Монтаж на бутон ресет	бр.	8	15,00	120,00
13	Доставка на допълнителен сигнализатор	бр.	1	32,50	32,50
14	Монтаж на допълнителен сигнализатор	бр.	1	15,00	15,00
15	Доставка и монтаж на кабел тип UTP Cat 5e 4 X 2 X 24 AWG	м.	420	1,20	504,00
16	Доставка и монтаж на кабелен канал 20/20 мм	м.	30	1,95	58,50
17	Доставка и монтаж на ПКМ разкл. Кутия	бр.	8	8,00	64,00
18	Доставка и монтаж на UPS 200VA	бр.	1	120,00	120,00
19	Пуско-наладъчни работи	бр.	1	150,00	150,00
20	Комплексни изпитания и 72 часови проби	бр.	1	120,00	120,00

VIII. ОСВЕТИТЕЛНА И СИЛОВА ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЯ

VIII.1. Етаж 9 нервно отделение малко крило

1	Доставка и монтаж ел табло етажнo PT1 ет.9	бр.	1	830,00	830,00
2	Доставка и полагане кабел СВТ 5x16mm ² -основно захранване	м	60	32,30	1938,00
3	Доставка и монтаж на АП 3р, 80А кр. "С" -модулен	бр.	1	39,90	39,90
4	Доставка и монтаж на кабелен канал с капак 100/60мм	м	18	18,50	333,00
5	Доставка и полагане на кабелна скара 100/60	м	56	21,10	1181,60
6	Направа на лампени излази до 7м с кабел СВТ	бр.	71	12,40	880,40
7	Доставка и монтаж на осв тяло LED 1x10W със защита IP44 на тераса	бр.	4	18,50	74,00
8	Доставка и монтаж на осв тяло LED 1x18W със защита IP44 в мокри помещения	бр.	2	31,40	62,80
9	Доставка и монтаж на осв тяло LED 1x20W 60/30см	бр.	16	34,40	550,40
10	Доставка и монтаж на осв тяло LED 1x45W 60/60см	бр.	19	58,90	1119,10
11	Доставка и монтаж на осв тяло LED 6W луна	бр.	16	17,80	284,80
12	Доставка и монтаж на осв тяло LED 12W луна	бр.	1	20,50	20,50
13	Доставка и монтаж на осв тяло LED 6W над легло	бр.	8	19,10	152,80
14	Доставка и монтаж на осв. тяло за евакуационно осветление LED 6 W. акумулиращ блок със автоматност 30 мин.	бр.	4	20,10	80,40
15	Доставка и монтаж на ел. ключ обикновен	бр.	13	6,40	83,20
16	Доставка и монтаж на ел. ключ сериен	бр.	11	6,80	74,80
17	Доставка и монтаж на ел. ключ девиаторен	бр.	4	7,40	29,60
18	Рамки за ключове и контакти 2 поз.	бр.	12	2,50	30,00
19	Рамки за ключове и контакти 3 поз.	бр.	5	2,65	13,25
20	Рамки за ключове и контакти 4 поз.	бр.	8	2,70	21,60
21	Доставка и монтаж на ел контакт "шuko" 16А	бр.	77	5,80	446,60
22	Доставка и монтаж на ел контакт "шuko" 16А ПКМ	бр.	2	6,20	12,40
23	Доставка и монтаж на раклонителни кутии ПКМ	бр.	35	2,20	77,00
24	Направа на контактни излази до 8м с кабел СВТ	бр.	79	13,40	1058,60
25	Доставка и полагане на гофр тръба 20мм	м	620	0,90	558,00
26	Пробиване отвори в стена ф20 мм	бр.	24	5,00	120,00
27	Измерване якост на кабели НН	бр.	1	150,00	150,00
28	Направа суха разделка на кабел НН до 16mm ²	бр.	2	28,70	57,40
29	Пускане и нападка на монтирани ел. табла	бр.	1	60,00	60,00

VIII.2. СЛАБОТОКОВИ ИНСТАЛАЦИИ

1	Доставка и монтаж абонатен контакт RJ45	бр	1	35,00	35,00
2	Доставка и монтаж абонатен контакт RJ45+RJ11	бр	4	40,00	160,00
3	Доставка и монтаж на суич 12 порта	бр	1	70,00	70,00
4	Доставка и монтаж абонатен контакт TV	бр	3	16,00	48,00
5	Доставка и монтаж кутия за TV сплитер	бр	3	15,00	45,00
6	Доставка и изтегляне кабел RG6 / PK-75ома	м	65	1,20	78,00
7	Доставка и изтегляне кабел FTP cat5 4x2xAWG24	м	305	1,50	457,50
8	Доставка и полагане гофр. тръба 16мм	м	290	1,10	319,00
9	Пробиване отвори в стена	бр	6	4,00	24,00
10	Пробиване отвори в плоча	бр	10	25,00	250,00
11	Прозвъняване линия	бр	6	2,00	12,00
12	Доставка и монтаж на Рутер	бр.	1	65,00	65,00
13	Монтаж захранваща линия за рутери СВТ 3x1.5мм2	м	32	1,80	57,60
14	Доставка и монтаж на слаботоково табло/rack шкаф 24 "U"/	бр	1	458,00	458,00
15	Пускане и наладка на слаботоково табло/rack шкаф/	бр	1	200,00	200,00
16	Доставка и монтаж телефонен кабелен ТПЖП 10x2x0.5 мм2	м	50	3,00	150,00
VIII.3.Пожароизвестяване					
1	Доставка и монтаж на външна сирена SB 112F	бр.	1	63,00	63,00
2	Доставка и монтаж на вътрешна сирена SV2002F	бр.	2	27,00	54,00
3	Доставка и монтаж на паралелен сигнализатор RI31	бр.	10	13,00	130,00
4	Доставка и монтаж на ръчен пожароизвестител FD3050	бр.	2	35,00	70,00
5	Доставка и монтаж на оптичен пожароизвестител FD 8030	бр.	13	23,00	299,00
6	Доставка и монтаж на основи серия 8000 D	бр.	13	14,00	182,00
7	Доставка и монтаж на кабел J-Y 2x0.5mm2	м.	280	1,15	322,00
8	Доставка и монтаж на гофриран маркуч ф=16мм	м.	240	1,10	264,00
VIII.4. Оповестяване					
1	Доставка на бутон легло с клема и купл МББ	бр.	8	30,00	240,00
2	Монтаж на бутон легло с клема и купл МББ	бр.	8	15,00	120,00
3	Доставка на бутон за баня с клема и купл МББ	бр.	1	30,00	30,00
4	Монтаж на бутон за баня с клема и купл МББ	бр.	1	15,00	15,00
5	Доставка на лампа стая	бр.	3	25,00	75,00
6	Монтаж на лампа стая	бр.	3	15,00	45,00
7	Доставка на бутон ресет	бр.	3	27,50	82,50
8	Монтаж на бутон ресет	бр.	3	15,00	45,00
9	Доставка на допълнителен сигнализатор	бр.	1	32,50	32,50
10	Монтаж на допълнителен сигнализатор	бр.	1	15,00	15,00
11	Доставка и монтаж на кабел тип UTP Cat 5e 4 X 2 X 24 AWG	м.	225	1,20	270,00
12	Доставка и монтаж на кабелен канал 20/20 мм	м.	15	1,95	29,25
13	Доставка и монтаж на ПКМ разкл. Кутия	бр.	6	8,00	48,00
	Всичко :				222 179,37
	Непредвидени разходи в размер на 5% от ст-ста без ДДС				11 108,97
	Обща стойност				233 288,34
	ДДС 20%				46 657,67
	Общо:				279 946,01

Изготвил: **Информацията е заличена
съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП**

ИМЕНА НА ЛИЦАТА

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЦЕНООБРАЗУВАНЕ

При формиране на единичните цени за отделните видове строителни и монтажни работи сме използвали следните ценови показатели:

- Часова ставка - 4.00 лв./ч
- Доставно-складови разходи - 8 %
- Допълнителни разходи:
- върху труд; - 90 %
- върху механизация; - 30 %
- Печалба* - 10 %
- Материали по текущи пазарни цени

* Участникът следва да използва като метод за калкулиране на печалба начисляването на печалбата като процент върху себестойността на СМР и СРР.

Когато в дадена подпозиция от количествената сметка не са изрично упоменати „доставка и монтаж”, при условие, че няма друга подобна такава подпозиция, се приема, че в единичната цена са включени всички видове и количества за материали, труд, механизация, допълнителни разходи и печалба, необходими за окончателното изпълнение на този вид работа.

Правно обвързващ подпис:

Дата

03/ 04 / 2019г.

Име и фамилия

Испирдон Михайлов

Подпис на упълномощеното лице

**Информацията е заличена
съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП**

Длъжност

Наименование на участника

„Родис -Р“ ЕООД

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:**

„Ремонт и реконструкция на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово- втори етап – отделение по нервни болести IXет.“

Информацията е заличена
съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Подписаният: Испирдон Милков Михайлов

(три имена)

Данни по документ за самоличност Лична карта № Информацията е заличена
съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП издадена на 10.01.2019 г.
от МВР София

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на Управител

(длъжност)

на „РОДИС-Р“ ЕООД -

(наименование на участника)

Информацията е заличена
съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет *„Ремонт и реконструкция на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово- втори етап – отделение по нервни болести IXет.“*

Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията Ви, заложиени в части “Пълно описание на обекта на поръчката” и “Техническата спецификация” на настоящата поръчка.

1. Срокът за изпълнение на видовете СМР, предмет на обществената поръчка, **е 80 кал. дни** (максимум 120 календарни дни, но не по-малко от 80 календарни дни), считано от датата на подписване на Възлагателно писмо от Възложителя и Изпълнителя.

Декларираме, че по време на изпълнението на СМР по договора няма да бъде нарушена нормалната работа на лечебното заведение.

2. Гаранционният срок за изпълнените от нас видове СМР по предмета на поръчката е, както следва:

➤ Гаранция за СМР, но не по-малко от фиксираната в чл. 20, ал. 4, т. 4 от Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти³

по т.4 - 10 години

Информацията е заличена
съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

3. Гаранционен срок на основните съоръжения, както следва:

№ по ред	Основни съоръжения	Ед.мярка	Количество	Гаранционен срок
1	2	3	4	5
I. Основни съоръжения с гаранционен срок				
1	Сплит система -касета за вграждане в окачен таван,размери 595/595.240мм,комплект с външно тяло-отопление/охлаждане =3,5/3,8 КВ ,Дебит 600 м3/ч -Инвертор ,Клас A++/A+	Бр	1	24 месеца
2	Сплит система -касета за вграждане в окачен таван,размери 595/595.240мм,комплект с външно тяло-отопление/охлаждане =5,6/5,0 КВ ,Дебит 760 м3/ч-Инвертор ,Клас A++/A+	бр	1	
3	Доставка и монтаж ел табло етажно – окомплектовано основен корпус	бр	1	
4	Доставка и монтаж ел табло етажно РТ1 ет.9 интензивен сектор	бр	1	

Забележка: Гаранционните срокове за основните съоръжения от приложения списък в офертата на участника не може да бъде по-кратък от двадесет и четири месеца. Юнният срок на изброените по-горе съоръжения важи за всички тях

Информацията е заличена съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Информацията е заличена съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

4. Предлагаме следните параметри на основните материали:

№	Материал	Показател	Параметри
1	PVC покритие на под без фуги с d min 2,0мм, завършващ полиуретанов слой /PUR/ с износоустойчивост мин. 0,3 мм	Износоустойчивост на PVC покритие	Група Т /Дебелина на износоустойчив слой - 0,8 мм /
2	Камерна система за PVC дограма	коэффициент на топлопреминаване - Uf	1,30 W/m ² K
3	Стъклопакет за PVC дограма	коэффициент на топлопреминаване	1,30 W/m ² K

5. Срокове за отстраняване на дефекти – съгласно Договора за обществена поръчка.

Ангажираме се да отстраняваме за своя сметка всички появили се скрити дефекти в периода на гаранционния срок на извършените от нас строителни и монтажни работи.

6. Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на **90** (деветдесет) календарни дни, включително от крайния срок за получаване на офертите.

7. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

8. Неразделна част към настоящото Техническо предложение са и следните приложения:

1) **Подробен Линеен календарен план-график за видове СМР** – Линеен календарен план-график (*по образец на участника*) в календарни дни, включващ етапността на изпълнението, последователността и продължителността на видовете работи и дейности,

Информацията е заличена съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

разпределението на ресурсите свързани с изпълнение на обществената поръчка. Линейният график да бъде придружен с Диаграма на работната ръка.

Линейният календарен план-график следва да се представи освен на хартиен носител и на електронен носител (диск) в работен формат (MS Project, Excel или еквивалент).

ВАЖНО !!! Участник, на който Линеен план-график и диаграма на работната ръка, които не съответстват и не отговарят на технологичната последователност и взаимнообвързаност за изпълнение на СМР ще бъде отстранен.

2) Списък на материалите, които ще бъдат вложени в обекта, съдържащ минимум следната информация - вид продукт, страна на произход, сертификат и/или декларация за характеристиките на строителен продукт.

Към списъка трябва да бъдат приложени каталози, рекламни брошури, продуктови спецификации и др. информационни материали, представящи в детайли основните продукти, които позволяват Възложителят да се запознае достатъчно ясно и подробно с намеренията на участника. Тази информация се предоставя за врати, окачен таван от гипсокартон, фаянсови и теракотни плочки, бои, PVC покритие на под и стени, PVC дограма и други (по преценка на участника).

3) Методология, относно начина за качването на строителните материали в строителния обект, както и свалянето на отпадъците от строителния обект.

Информацията е заличена
съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

03.04.2019 г.

(дата на подписване)

Информацията е заличена
съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Декларатор. _____

(Испирдон Михайлов)