

**„ПАРАШКЕВОВА КОНСУЛТ“ЕООД**  
ГР.ГАБРОВО, УЛ.ЕВТИМ ДАБЕВ 2В

**ДО**  
**МБАЛ „Д-Р ТОТА ВЕНКОВА“ АД**  
**ГР.ГАБРОВО**  
**УЛ.„Д-Р ИЛИЕВ ДЕТСКИЯ“ № 1**  
**НА ВНИМАНИЕТО НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР**  
**Д-Р НЕЛИ САВЧЕВА**


**Уважаема д-р Савчева,**

Във връзка с подготовка за възлагане на обществена поръчка с предмет „Строително – ремонтни дейности за Детско отделение на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД гр.Габрово, стационар VIII етаж – голямо крило”, на основание Ваше писмо №3396/17.11.2016г. и член 44 от ЗОП, приложено изпращам Ви изготвени техническа спецификация и КСС за посочения обект, при спазване на условията посочени във възлагателното писмо.

Приложение: Съгласно текста.

10.01.2017г.

Управител „Парашкевова консулт“ЕООД:  
/инж.В.Парашкевова/



**От:** Aquachim <aquachim@aquachim.bg>  
**Изпратено:** 09 февруари 2017 г. 14:38  
**До:** targovembalgabrovo@gmail.com  
**Як:** 'Elitsa Ruskova'; velina.aleksieva@aquachim.bg  
**Относно:** RE: Уведомително писмо

Потвърждавам получаването на писмото.

Магда Цанева  
Аквахим АД

**From:** targovembalgabrovo@gmail.com [mailto:targovembalgabrovo@gmail.com]  
**Sent:** Thursday, February 09, 2017 2:20 PM  
**To:** aquachim@aquachim.bg  
**Subject:** Уведомително писмо

Уважаеми дами и господа,  
Приложено Ви изпращам уведомително писмо за задържане на гаранция за изпълнение

Моля в срок до 12:00 часа на 10.02.2017 г да ми потвърдите получаването на писмото


С пожелания за успешна работа

Милена Йорданова

Икономист обществени поръчки – Ръководител звено

в МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово

тел: 066 /800253 в.205 факс 066 /804424 моб. тел: 0886762424

Утвърждавам:   
Д-р Нели Савчева – изп.директор

## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

### 1. Кратка информация на поръчката:

**Обект** на настоящата обществена поръчка е „строителство – изпълнение на една или няколко строително монтажни работи съгласно техническата спецификация от Глава II – Техническо задание, свързани с изграждането, реконструирането, преустройването, поддържането, възстановяването или рехабилитацията на сгради“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3, буква „б“ и „в“ от ЗОП.

**Предмет на настоящата поръчка е** „Строително – ремонтни дейности за Детско отделение на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД гр.Габрово, стационар VIII етаж – голямо крило“.

**Описание:** След проведена процедура по ЗОП и сключен договор с изпълнител ще бъдат изпълнени предвидените строително-ремонтни работи.

МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД – гр. Габрово се стреми да модернизира и обнови болничните стаи, операционни зали, кабинети и лаборатории, като осигури комфорт, удобства и високо качество на предлаганите услуги.

### 2. Техническа спецификация и базови изисквания

#### 2.1. Количествена сметка

№	Наименование	мярка	количество
1	Демонтаж дървени прозорци 120/200	бр	38,00
2	Демонтаж врати	бр	52,00
3	Демонтаж дървени витрини	м2	292,00
4	Събаряне тухлена зидария	м3	54,00
5	Къртене на мозайка	м2	50,00
6	Къртене на теракот	м2	44,00
7	Къртене на стоманобетон	м3	3,50
8	Демонтиране на балатум	м2	244,00
9	Стъргане на под	м2	244,00
10	Стъргане стара боя по стени и тавани 70%	м2	635,00
11	Сваляне строителни отпадъци до ниво терен, товарене, пренос, превоз /вкл. такса депониране на отпадъци/	м3	127,60
12	Направа на тухлена зидария	м2	4,00
13	Направа на изравнителна замазка	м2	560,00
14	Мазилка изкъртени стени	м2	185,00
15	Доставка и монтаж на PVC дограма. цвят бял - min 5 камерна 120/200 см с едноплоскостно отваряне	м2	12,00
16	Доставка и монтаж на PVC дограма. цвят бял - min 5 камерна 120/200 см с двуплоскостно отваряне	м2	14,40

17	Доставка и монтаж на PVC дограма. цвят бял - min 5 камерна 130/300 см с едноплоскостно отваряне	м2	4,00
18	Доставка и монтаж на PVC дограма. цвят бял - min 5 камерна 160/300 см с едноплоскостно отваряне	м2	4,80
19	Подпрозоречни дъски - ;	м	19,20
20	Обръщане стр. на прозорци с гипсокартон	м	48,50
21	Гипсова шпакловка по стени с мрежа и лепило	м2	1250,00
22	Очукване на стара мазилка	м2	212,00
23	Грундиране на подове. стени и тавани	м2	1400,00
24	Демонтаж тоалетни мивки	бр.	14,00
25	Демонтаж фаянс	м2	206,00
26	Очукване колони и трегери от бетон	м	99,00
27	Изрязване на стари щрангове	бр.	20,00
28	Разширяване отвори на врати /болнични стаи/	бр.	6,00
29	Стени от влагоустойчив гипсокартон с d=15см /трислоен/ и вата	м2	72,00
30	Стени от гипсокартон с d=12см и вата	м2	213,00
31	Усилване конструкция врати WC / UA профил/	м	40,00
32	Доставка и монтаж мет.врата1250/2150, прохово боядисана	бр.	7,00
33	Доставка и монтаж мет.врата1000/2125, прохово боядисана	бр.	1,00
34	Доставка и монтаж Ал.врата - 1600/2100	бр.	1,00
35	Доставка и монтаж Ал.врата - 1300/2100	бр.	1,00
36	Доставка и монтаж мет.врата - 900/2100, прохово боядисана	бр.	5,00
37	Доставка и монтаж мет.врата - 800/2100, прохово боядисана	бр.	8,00
38	Доставка и монтаж мет.врата - 750/2100, прохово боядисана	бр.	10,00
39	Доставка и монтаж мет.врата - 700/2100, прохово боядисана	бр.	3,00
40	Доставка и монтаж мет.врата - 1000/2010, прохово боядисана	бр.	3,00
41	Доставка и монтаж на ал. Витрина 3000 мм/500 мм	м2	1,50
42	Доставка и монтаж на ал. Витрина 4800 мм/2800 мм с врата в нея /еднокрилна/, остъкление орнаментно/матирано	м2	13,44
43	Доставка и монтаж на Ал.врати за кух.асансьор	м2	2,00
44	Доставка и монтаж метална конструкция за оформяне отвори врати	кг.	55,80
45	Обличане трегери с гипсокартон или хрс	м	56,00
46	Доставка и монтаж на алуминиеви ръбохранители	м	530,00
47	Доставка и монтаж на фаянс min 20/30 см	м2	254,00
48	Доставка и монтаж на теракот min 30/30 см, нехлъзгаща повърхност	м2	99,00
49	Монтаж на первази от теракот	м	62,00
50	Доставка и монтаж на PVC лайсни	м	100,00
51	Доставка и монтаж окачен таван с минераловатни пана модул 600/600	м2	624,00
52	Обръщане около входни врати с гипсокартон	м	162,00
53	Обличане тръби с гипсокартон, вкл.вата	м	53,00
54	Преходни лайсни	м	36,00

55	PVC покритие на под без фуги $d \min 2,0 \text{ мм}$	м2	561,50
56	PVC покритие без фуги на стени зад легла $d \min 1,0 \text{ мм}$	м2	65,00
57	Саморазливна замазка $d=10 \text{ мм}$	м2	428,00
58	Завършващ PVC профил /стан	м	379,00
59	Направа холкер	м	379,00
60	Доставка и монтаж антипаник брава	бр.	2,00
61	Боядисване латекс (цвят) - трикратно	м2	1300,00
62	Доставка и монтаж PVC тръби $\Phi 110$ за хоризонтали	м	24
63	Доставка и монтаж скоби за закрепване	бр	12
64	Доставка и монтаж гъвкави връзки (ал.) $\Phi 125$	м	14
65	Обличане аусгуст с разпенена пластмаса	бр	1
66	Доставка и монтаж умивалник среден формат и сифон	бр	16,00
67	Доставка и монтаж моноблок	бр	11,00
68	Доставка и монтаж душ батерия	бр	10,00
69	Доставка и монтаж едноръкохваткова смесителна батерия за стенов монтаж	бр	15,00
70	Доставка и монтаж моноблок - инвалиден	бр	1,00
71	Доставка и монтаж ръкохватка за инвалидна WC-комплект	бр.	1,00
72	Доставка и монтаж едноръкохваткова смесителна батерия за стенов монтаж - за инвалиди	бр	1,00
73	Доставка и монтаж гъвкава връзка с $L=50 \text{ см}$	бр	12,00
74	Доставка и монтаж на връзка $\Phi 110$ за тоалетно седало	бр.	12,00
75	Доставка и монтаж на капак за тоалетно седало	бр.	12,00
76	Доставка и монтаж СК $1/2''$	бр	12,00
77	Доставка и монтаж ел. вентилатор за баня	бр	10,00
78	Доставка и монтаж подов сифон $\Phi 50$ рогов	бр	12,00
79	Доставка и монтаж на капак за ревизионен отвор $20/30$	бр.	12,00
80	Доставка и монтаж на капак за ревизионен отвор $20/20$	бр.	5,00
81	Доставка и монтаж на капак за ревизионен отвор $15/20$	бр.	1,00
82	Преправяне капаци на ревизионни отвори	бр.	12,00
83	Направа на прагове на тоалетни	бр.	6,00
84	Къртене на канали в тух. Зидария	м.	43,00
85	Измазване на канали в тух.зидария	м.	43,00
86	Доставка и монтаж PP тапа	бр	56,00
87	Доставка и монтаж PP преход $\Phi 20 - 1/2'' \text{ ж}$	бр	20,00
88	Доставка и монтаж PP разклонител $\Phi 20$	бр	38,00
89	Доставка и монтаж PP коляно $\Phi 20$	бр	132,00
90	Доставка и монтаж PP муфа $\Phi 20$	бр	44,00
91	Доставка и монтаж PP УКБ $\Phi 20$	бр	20,00
92	Доставка и монтаж PP стенно коляно $\Phi 20$	бр	15,00
93	Доставка и монтаж PP тръба $\Phi 20$ студена	м	60,00
94	Доставка и монтаж PP тръба $\Phi 20$ топла	м	60,00
95	Доставка и монтаж PP СК $\Phi 20$	бр	22,00
96	Доставка и монтаж СК ВРН	бр	15,00
97	Доставка и монтаж PVC разклонител $\Phi 110/110/45$	бр	10,00
98	Доставка и монтаж PVC разклонител $\Phi 110/50/45$	бр	21,00

99	Доставка и монтаж PVC разклонител Ф50/50/45	бр	29,00
100	Доставка и монтаж PVC коляно ф50	бр	41,00
101	Доставка и монтаж PVC дъга ф50	бр	67,00
102	Доставка и монтаж PVC тръба Ф 110	м	40,00
103	Доставка и монтаж PVC коляно Ф 110	бр	11,00
104	Доставка и монтаж PVC дъга Ф 110	бр	32,00
105	Доставка и монтаж PVC ревизия Ф 110	бр	7,00
106	Доставка и монтаж PVC тръба Ф 50	м	35,00
107	Буфер в коридор от ПДЧ плоскост с h=25 см	м	80,00
108	Предпазен ъгъл от гумиран профил 30/30/1000мм	бр.	60,00
109	Доставка и монтаж стопери за врата с подов монтаж	бр.	10,00
110	Доставка и монтаж на метални решетки с размери 1200/700 мм	бр.	15,00
1	Демонтаж съществуващи щрангове	бр.	30,00
2	Доставка и монтаж глйдери / 500мм /алуминиеви/	бр.	399,00
3	Доставка и монтаж глйдери / 600мм /алуминиеви/	бр.	24,00
4	Радиаторен вентил	бр.	38,00
5	Доставка и нанасяне на кит за алуминиев радиатор	бр.	38,00
6	Стойки за алуминиев радиатор	компл.	76,00
7	Доставка и монтаж адаптори	бр.	38,00
8	Доставка и монтаж обезвъздушители	бр.	38,00
9	Доставка и монтаж секретен холендър за радиатор на 1/2"	бр.	38,00
10	Доставка и монтаж тръба Ре 16x2	м	76,00
11	Подвързване на радиатор	бр.	38,00
12	Доставка и монтаж черна тръба 1'/1/4	м	32,00
13	Доставка и монтаж черна тръба 1'	м	122,00
14	Доставка и монтаж стом.коляно 1'	бр.	74,00
15	Доставка и монтаж стом.коляно 1'/1/4	бр.	16,00
16	Доставка и монтаж шуцер 1/2	бр	76,00
1	Доставка и монтаж на кръгъл въздуховод, тип "спиро-ф200	м	20,00
2	Доставка и монтаж на кръгъл въздуховод, тип "спиро ф100	м	9,00
3	Коляно ф200	бр.	4,00
4	Коляно ф200-45o	бр.	4,00
5	Коляно ф100	бр.	5,00
6	Нипел за въздуховод до ф200	бр.	6,00
7	Доставка и монтаж на гъвкав въздуховод с изолация ф200	м.	4,00
8	Доставка и монтаж на гъвкав въздуховод с изолация ф100	м.	2,00
9	Направа и монтаж на въздуховод от поц.ламарина, правоъгълен, вкл.изолация минерална вата,за кутии и преходи	м2	0,80
10	Доставка и монтаж на нагнетателна решетка - таванен дифузор ф350, вкл.регулиране за 360 м3/ч	бр.	1,00

11	Доставка и монтаж на смукателна решетка - таванен дифузор ф350, вкл.регулиране за 300 м3/ч	бр.	1,00
12	Доставка и монтаж на фасадна решетка 300/300 /ф250/	бр.	1,00
13	Демонтаж на стъклопакет от прозорец и монтаж на термоплътна страница,напр.лексан-за излаз на вентилация-до 1м2	бр.	1,00
14	Доставка и монтаж на рекуперативен блок за хоризонтален монтаж нагнетяване/засмукване=360/300 м3/ч, св.напор наг./см=230/230 ра, филтри g5, рекуператор - 55% ЕФФ, табло автоматика	бр.	1,00
15	Доставка на канален климатик-касета за вграждане/инвертор/ дебит 600м3/ч, охл.=5,0kw, отопл.= 5,5kw, ел.= 1,8kw,	бр.	1,00
16	Монтаж на касета , вкл.външно и вътрешно тяло,връзки по фреон,управление	бр.	1,00
17	Метална конструкция за укрепване на вентилационни съоръжения	кг.	58,00
18	Монтаж на линия за конденз	бр.	1,00
19	Профил за укрепване/за един бр.климатик/	бр.	1,00
20	Наладка и проби на вентилационна инсталация	бр.	1,00
21	Наладка и проби на климатична инсталация	бр.	1,00
22	Доставка и монтаж на канален вентилатор ф100 - 36м3/ч - 110 ра - 0,1 kw,вкл.клапа	бр.	1,00
23	Доставка и монтаж на таванен дифузор ф100 - 36м3/ч /dvs/	бр.	1,00
1	Доставка и монтаж на Медна тръба с включени фитинги. крепеж и припой - ф 15x1	м	5,00
2	Доставка и монтаж на Медна тръба с включени фитинги. крепеж и припой - ф 12x1	м	30,00
3	Доставка и монтаж на Медна тръба с включени фитинги. крепеж и припой - ф 10x1	м	60,00
4	Доставка и монтаж на носеща шина 500 мм	бр.	3,00
5	Доставка и монтаж на етажно газово разпределително табло за три газа- EN ISO 7396-1	бр.	1,00
6	Доставка и монтаж на доза за кислород за вграждане в гипсокартон - DIN	бр.	7,00
7	Доставка и монтаж на доза за вакуум за вграждане в гипсокартон - DIN	бр.	3,00
8	Доставка и монтаж на доза за сгъстен въздух за вграждане в гипсокартон - DIN	бр.	3,00
9	Доставка на ротаметър с овлажнител с щекер за директен монтаж - 0-1 bar DIN / 0-15 л/мин.	бр.	7,00
10	Доставка на вакуум регулаторщекер с предпазен съд и щекер директен монтаж - 0-1 bar DIN	бр.	3,00
11	Доставка на съд за секрети 2 л. - поликарбонат	бр.	3,00
12	Доставка на крайник аспирационен	бр.	3,00
13	Доставка на скоба за монтаж на носеща шина	бр.	3,00
14	Доставка на шлаух силиконов ф7x13	м	15,00



15	Доставка на ъглов шекер за сгъстен въздух	бр.	3,00
1	Доставка и монтаж ел табло етажно - окомплектовано	бр	1
2	Доставка и полагане проводник СBT 5x25мм2 -основно захранване	м	25
3	Доставка и полагане проводник СBT 5x25мм2 -резервно захранване	м	25
4	Доставка и полагане на кабелна скара 100/60	м	45
5	Доставка и полагане на кабелна скара 200/60	м	10
6	Доставка и полагане проводник СBT 3x2. 5мм2	м	1346
7	Доставка и полагане проводник СBT 3x1.5мм2	м	1230
8	Доставка и полагане проводник СBT 4x1.0мм2	м	90
9	Доставка и монтаж на осв тяло с лл 1x18W със защита IP44 на тераса	бр	2
10	Доставка и монтаж на осв тяло с LED 1x9 W със защита IP44 в мокри помещения	бр	8
11	Доставка и монтаж на осв тяло с LED 2x9W със защита IP44 с електронно запалване в коридор	бр	19
12	Доставка и монтаж на осв тяло с LED 4x9W със защита IP44 с електронно запалване за болнична стая	бр	42
13	Доставка и монтаж на осв тяло с клл 2x36W със защита IP65 с електронно запалване за мокри помещения	бр	4
14	Доставка и монтаж на осв тяло с LED 6W с електронно запалване в болнична стая за легло	бр	26
15	Доставка и монтаж на осв. тяло за евакуационно осветление с лл 6 W акумулиращ блок със автомномност 30 мин.	бр	6
16	Доставка и монтаж на бактерицидна лампа	бр	2
17	Доставка и монтаж на лампа тип за нощно осветление	бр	8
18	Доставка и монтаж на ел.вентилатор баня	бр	8
19	Доставка и монтаж на ел. ключ обикновен	бр	25
20	Доставка и монтаж на ел. ключ сериен	бр	28
21	Доставка и монтаж на ел. ключ девиаторен	бр	4
22	Доставка и монтаж на конзоли за с.м. еденична	бр	65
23	Доставка и монтаж на конзоли за с.м. двойна	бр	8
24	Доставка и монтаж на рамка двойна	бр	8
25	Доставка и монтаж на конзоли за с.м. тройна	бр	49
26	Доставка и монтаж на рамка тройна	бр	49
27	Доставка и монтаж на конзоли за с.м. четворна	бр	5
28	Доставка и монтаж на рамка четворна	бр	5
29	Доставка и монтаж на ел контакт	бр	140
30	Доставка и монтаж на раклонителни кутии ЛКОМ	бр	65
31	Доставка ключ обикновен с цвят различен от останалите за нощно осветление	бр	8
32	Доставка и полагане на гофр тръба 16мм	м	1100
33	Пробиване отвори в стена ф20 мм	бр	40
34	Измерване якост на кабели НН	бр	2
35	Направа суха разделка на кабел НН до 25мм2	бр	4
36	Пускане и нападка на монтирани ел. табла	бр	1



37	Доставка и монтаж на UPS 3 kVA - резервираност 1 час.	бр.	1
38	Измерване импеданс на линии от табло до всеки контакт	бр	98
39	Кабелни марки	бр	44
1	Доставка и монтаж абонатен контакт RJ45	бр	16
2	Доставка и монтаж на суич 12 порта	бр	2
3	Доставка и монтаж абонатен контакт TV	бр	9
4	Доставка и монтаж кутия за TV сплитер	бр	9
5	Доставка и изтегляне кабел RG6 / PK-75ома	м	185
6	Доставка и изтегляне кабел FTP cat5 4x2xAWG24	м	521
7	Доставка и полагане гофр. тръба 16мм	м	590
8	Пробиване отвори в стена	бр	12
9	Прозвъняване линия	бр	16
10	Доставка и монтаж на слаботоково табло	бр	1
11	Пускане и нападка на слаботоково табло	бр	1
12	Доставка и монтаж на Рутер	бр.	2
13	Монтаж захранваща линия за рутери CBT 3x2.5мм2	м	52
1	Доставка и монтаж на Пожароизвестителна централа FS4000/8	бр.	1
2	Доставка и монтаж на акумулатор оловен 12VDC 4.5Ah	бр.	2
3	Доставка и монтаж на външна сирена SB 112F	бр.	1
4	Доставка и монтаж на вътрешна сирена SV2002F	бр.	3
5	Доставка и монтаж на паралелен сигнализатор RI31	бр.	16
6	Доставка и монтаж на ръчен пожароизвестител FD3050	бр.	5
7	Доставка и монтаж на оптичен пожароизвестител FD 8030	бр.	19
8	Доставка и монтаж на топлинен диференциален пожароизвестител FD3020	бр.	2
9	Доставка и монтаж на основи серия 8000 D	бр.	21
10	Доставка и монтаж на кабел J-Y 2x0.5mm2	м.	585
11	Доставка и монтаж на кабел ТЧП 2x0.75mm <sup>2</sup>	м.	98
12	Доставка и монтаж на кабел CBT 3x1.5mm <sup>2</sup>	м.	25
13	Доставка и монтаж на гофриран маркуч ф=16mm	м.	465
14	Доставка и монтаж на модул озвучаване	бр.	1
15	Доставка и монтаж на усилвател	бр.	1
16	Тонколони за озвучаване	бр.	3
17	Наладка на системата	к-кт	1
1	Доставка на сестрински пулт ВГ	бр.	1
2	Монтаж на сестрински пулт ВГ	бр.	1
3	Доставка на захранващ модул	бр.	1
4	Монтаж на захранващ модул	бр.	1
5	Доставка на бутон легло с клема и купл МББ	бр.	27
6	Монтаж на бутон легло с клема и купл МББ	бр.	27
7	Доставка на бутон за баня с клема и купл МББ	бр.	6

8	Монтаж на бутон за баня с клема и купл МББ	бр.	6
9	Доставка на лампа стая	бр.	8
10	Монтаж на лампа стая	бр.	8
11	Доставка на бутон ресет	бр.	8
12	Монтаж на бутон ресет	бр.	8
13	Доставка на допълнителен сигнализатор	бр.	1
14	Монтаж на допълнителен сигнализатор	бр.	1
15	Доставка и монтаж на кабел тип UTP Cat 5e 4 X 2 X 24 AWG	м.	775
16	Доставка и монтаж на кабелен канал 20/20 мм	м.	20
17	Доставка и монтаж на ПКМ разкл. Кутия	бр.	23
18	Доставка и монтаж на UPS 200VA	бр.	1
19	Пуско-наладъчни работи	бр.	1
20	Комплексни изпитания и 72 часови проби	бр.	1

### **3. Изисквания**

**3.1. Изисквания към техническите характеристики на строителните продукти, които ще бъдат вложени в строежите. Изисквания за качество - нормативи, стандарти и други разпоредби, на които следва да отговарят.**

- Доставката на всички материали, необходими за изпълнение на строителните и монтажните работи е задължение на Изпълнителя.

- В строежа трябва да бъдат вложени материали, определени в КС, отговарящи на изискванията на българските и/или европейските стандарти.

- Изпълнителят предварително трябва да съгласува с Възложителя всички влагани в строително-ремонтните дейности материали, елементи, изделия, конструкции и др. подобни. Всяка промяна в одобрения проект да бъде съгласувана и приета от Възложителя.

- Всички материали, които ще бъдат вложени трябва да са придружени със съответните сертификати за произход и качество, инструкция за употреба и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него.

- Не се допуска влагането на неодобрени материали и такива ще бъдат отстранявани от строежа и заменяни с материали, одобрени по нареждане на Възложителя.

**3.2. Изисквания относно осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. План за безопасност и здраве.**

По време на изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва да спазва изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и по всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарната безопасност при строителство и експлоатация на подобни обекти, а също и да се грижи за сигурността на всички лица, които се намират на строителната площадка.

Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на нормативните документи в страната по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, екологични изисквания и други свързани със строителството по действащите в страната стандарти и технически

нормативни документи за строителство.

Изпълнителят е длъжен да определи лице, което ще изпълнява функциите на Координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на СРД в съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

### ***3.3. Изисквания относно опазване на околната среда.***

При изпълнение на СРД Изпълнителят трябва да ограничи своите действия в рамките само на строителната площадка.

След приключване на строителните и ремонтните работи Изпълнителят е длъжен да възстанови строителната площадка в първоначалния вид - да изтегли цялата си механизация и невложени материали и да остави площадката чиста от отпадъци.

### ***3.4. Системи за проверка и контрол на работите в процеса на тяхното изпълнение.***

Възложителят (или упълномощен представител) може по всяко време да инспектира работите, да контролира технологията на изпълнението и да издава инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на изпълнение. В случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и ниско качество на изпълнение, работите се спират и Възложителят уведомява Изпълнителя за нарушения в договора.

Всички дефектни материали се отстраняват от строежа, а дефектните работи се разрушават за сметка на Изпълнителя. В случай на оспорване се прилагат съответните стандарти и правилници и се извършват съответните изпитания.

### ***3.5. Нормативни документи, които следва да се спазват при строителството.***

1. Закон за устройство на територията
2. Наредба № 1/30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи (Наредба № 1, обн. ДВ, бр. 72/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр.98 от 11 Декември 2012г.)
3. Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (Наредба № 2, обн. ДВ, бр. 72/15.08.2003 г., изм. и доп. ДВ, бр.98 от 11 Декември 2012г.)
4. Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (Наредба № 3, обн. ДВ, бр. 72/15.08.2003 г., изм. и доп. ДВ, бр.98 от 11 Декември 2012г.)
5. Наредба № Из-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.
6. Правилник за изпълнение и приемане на мазилки, облицовки, бояджийски и тапетни работи.
7. Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
8. Закон за техническите изисквания към продуктите.
9. НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.(ДВ, бр. 14 от 2015 г. – в сила от 1 март 2015 г.)
10. Други действащи нормативни документи, имащи отношение към обекта на поръчката.

#### **4. Срок за изпълнение на поръчката и начин на плащане:**

Срокът за изпълнение на настоящата обществена поръчка е **не повече от 90 календарни дни, считано от датата на подписване от Възложителя и Изпълнителя на Възлагателното писмо.**

Възложителят ще извърши плащания в полза на Изпълнителя, както следва:

1. Авансово плащане в размер на 30%/тридесет процента/ в срок до 20 (двадесет) работни дни от датата на подписване от Възложителя и Изпълнителя на Възлагателното писмо и след издаване и представяне от Изпълнителя на данъчна фактура.

2. Окончателното плащане до пълния размер на договореното възнаграждение се извършва в срок до 60 (шестдесет) работни дни от датата на съставяне на Протокол за приемане извършените СМР и предаване обекта от Изпълнителя на Възложителя и Протокол за установяване на извършените и заплащане на натуралните видове работи.

Възложителят си запазва правото да не възложи целия предвиден от него обем дейности заложен в КС, в случай че отпадне необходимостта от изпълнението и извършването на отделни видове СРД. При отпадане на необходимостта от изпълнението на част от заложените СРД Възложителят се задължава писмено да уведоми изпълнителя, преди започване извършването на тези дейности. Изпълнението на целия обем строително-ремонтни работи от изпълнителя не го освобождава от участие във всички дейности по строежа до въвеждането му в експлоатация.

#### **5. Документи, които се съставят при изпълнение на поръчката.**

В процеса на изпълнение на строителните и монтажните работи трябва да бъдат съставени всички необходими актове и протоколи, предвидени в Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (Обн. ДВ. бр.72 от 15 Август 2003г., изм. ДВ. бр.37 от 4 Май 2004г., изм. ДВ. бр.29 от 7 Април 2006г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 11 Декември 2012г.)

#### **6. Дейности по приемане на строежа.**

Изпълнените строителни и ремонтни работи ще се приемат с Протокол за приемане извършените СРД и предаване обекта от Изпълнителя на Възложителя.

#### **7. Гаранционен срок**

Минималните гаранционни срокове на отделните видове СРД, които участникът ще изпълни, не могат да бъдат по-кратки от посочените в НАРЕДБА № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (обн., ДВ, бр. 72/15.08.2003 г., изм., ДВ, бр. 49/14.06.2005 г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 11 Декември 2012г.)

Изготвил:

/инж.В.Парашкевова/